

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
 пос Магнитный, пер Школьный, 6 капитальный ремонт кровли

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Плоская кровля (крыша).</b>					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,1 510 / 100	ФЕР46-04-008-01	
2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	5,1 510/100	ФЕР12-01-017-01	
3	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	5,1 510/100	ФЕР12-01-017-02	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2,1 210 / 100	ФЕРр58-3-1	
5	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,26 126 / 100	ФЕР12-01-010-01	
6	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0,65 65 / 100	ФЕРр58-20-2	
7	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ВСЕГО 30 ММ)	100 м2 стяжки	5,1 510 / 100	ФЕР12-01-017-01	
8	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	5,1 510 / 100	ФЕР12-01-017-02	
9	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	5,1 510 / 100	ФЕР12-01-016-02	
10	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5,1 510 / 100	ФЕР12-01-015-03	
11	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	5,1 510 / 100	ФЕР12-01-013-03	
12	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	5,1 510 / 100	ФЕР12-01-013-04	
13	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ВСЕГО 50 ММ)	100 м2 стяжки	5,1 510 / 100	ФЕР12-01-017-01	
14	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	5,1 510 / 100	ФЕР12-01-017-02	
15	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	1,479 0,0029*51 0	ФЕР06-01-015-01	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.





1	2	3	4	5	6
16	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	510	ФССЦ-101-6040	
17	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	5,1 510 / 100	ФЕР12-01-001-05	
18	Техноэласт: ЭКП	м2	586,5	ФССЦ-101-4703	
19	Техноэласт: ЭПП	м2	576,3	ФССЦ-101-4702	
20	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,98 98 / 100	ФЕР12-01-012-01	
21	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,98 98 / 100	ФЕР12-01-009-02	
22	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт.	32,666667 98/3	ФССЦ-301-5842	
23	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет	шт.	120	ФССЦ-301-5844	
24	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,58 58 / 100	ФЕРp58-10-1	
25	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет	шт.	19,333333 58/3	ФССЦ-301-5865	
26	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0,58 58 / 100	ФЕРp58-22-1	
27	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	58	ФССЦ-301-5871	
28	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,44 44 / 100	ФЕРp58-10-3	
29	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	44	ФССЦ-301-5875	
30	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,22 22 / 100	ФЕРp58-10-5	
31	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	22	ФССЦ-301-5877	
32	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,22 22 / 100	ФЕРp58-10-7	
33	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	22	ФССЦ-301-5860	
34	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	1,5 150 / 100	ФЕР12-01-013-03	
35	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	1,5 150 / 100	ФЕР09-04-006-02	
36	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	150	ФССЦ-101-4566	
37	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	12	ФЕР12-01-011-01	
38	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,6 мм	м2	18 3*0,5*12	ФССЦ-101-5052	
39	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	12	ФЕРp58-23-1	
<b>Раздел 2. Мусор</b>					
40	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,4034	ФССЦпг-01-01-01-041	
41	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,4034	ФССЦпг-03-21-01-040	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Щадрин А. В.

