

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
 общестрой г. Курск, ул. Можаяевская, 13А 1крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.					
3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,5 450 / 100	ФЕР46-04-008-04	
5	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,5 450 / 100	ФЕРр58-1-1	
6	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	3,3 330 / 100	ФЕРр58-1-3	
7	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2 кровли	0,2 20 / 100	ФЕРр58-1-4	
8	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02 2 / 100	ФЕРр58-2-1	
9	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые трубы)	100 м труб и покрытий	0,4 40 / 100	ФЕРр58-3-1	
12	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	12	ФЕР10-01-002-01	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,12 12 / 100	ФЕРр58-5-5	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	3,6 360 / 100	ФЕРр58-5-3	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	30	ФЕРр58-5-6	
16	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	ФЕР10-01-003-01	
17	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных: высотой до 1,2 м	компл.	2	ФССЦ-101-0927	
18	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,025 2,5 / 100	ФЕР15-04-024-05	

Согласовано Бу правдами объемов
 НПСР ООО, выиср "Шадрин Р.В.



1	2	3	4	5	6
19	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (слуховое окно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностях карнизов	0,1 10 / 100	ФЕР10-01-008-09	
28	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрезетка)	1 м3 древесины в конструкции	1,536 0,032*0,05 *960	ФЕР10-01-002-01	
29	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	4,5 450/100	ФЕР12-01-020-01	
30	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	495 450*1,1	ФССЦ-101-4575	
32	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм	т	0,128657 0,1501/0,7 *0,6	ФССЦ-101-3742	
33	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,5 450 / 100	ФЕР26-02-018-01	
34	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	144,9	ФССЦ-113-8070	
46	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,2 20 / 100	ФЕР12-01-013-03	
47	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,2 20 / 100	ФЕР09-04-006-02	
48	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	20	ФССЦ-101-4566	
49	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	2	ФЕР12-01-011-01	
50	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм	т	0,065143 0,076/0,7* 0,6	ФССЦ-101-3742	
51	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,9 90 / 100	ФЕР12-01-012-01	
54	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	90	ФССЦ-101-5052	
55	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	45 90/2	ФССЦ-101-7317	
60	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,9 90 / 100	ФЕР12-01-009-02	
61	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,3 30 / 100	ФЕРр58-10-1	
62	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,12 12 / 100	ФЕРр58-10-3	
63	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	200 / 100	ФЕРр58-22-1	
64	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,04 4 / 100	ФЕРр58-10-7	

Раздел 2. Мусор

Согласовано бу дирекции объектов
директор ИДСР ООО, "Белар" Шарнин ДВ



1	2	3	4	5	6
72	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14,4114	ФССЦпг-01-01-01-041	
73	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	14,4114	ФССЦпг-03-21-01-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар"  Шадрин А. В.

