


Схема 1-го этажа



Примечания:

1. Для обеспечения выпуска воздуха и спуска воды из системы водоснабжения прокладка трубопроводов должна вестись с уклоном $i=0,002$ в сторону ввода;
2. Смонтированные системы водоснабжения должны быть промыты водой и испытаны гидравлическим давлением, равным рабочему давлению плюс 5 гс/см², но не более 10 кгс/см²;
3. Трубопроводы систем водоснабжения монтировать по месту взамен демонтируемых с сохранением условного прохода. При наличии расхождений с проектом связаться с проектной организацией для согласования;
4. При наличии расхождений с проектом все согласования с проектной организацией производить до выполнения работ по демонтажу существующих систем водоснабжения;
5. Уточнить существующие диаметры труб (условный проход) холодного водопровода до их демонтажа. Монтировать стальные трубопроводы холодного водопровода с аналогичным условным проходом существующих труб

						ПСД-049/2016-ВК.141			
						Многоквартирный жилой дом по адресу: с. Сейм ул. Станционная, д. 3			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Звягинцева		Звягинцева	05.18		П	3	
Ген. директор		Григасов		Григасов	05.18	План 1-го этажа с системой К1	ООО "Техстройнадзор"		
Н. контр.		Собагатулин		Собагатулин	05.18				
ГИП		Собагатулин		Собагатулин	05.18				

СОГЛАСОВАНО

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N° подл.