


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
 общестрой дер. Будановка, ул. Почтовая, 2 крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.					
1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	4,312 431,2 / 100	ФЕР46-04-008- 02	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,1323 213,23 / 100	ФЕРр58-1-1	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	2,35 235 / 100	ФЕРр58-1-3	
4	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,01 1 / 100	ФЕРр58-2-1	
5	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	18,36	ФЕР10-01-002- 01	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,2134 21,34 / 100	ФЕРр58-5-5	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,2438 124,38 / 100	ФЕРр58-5-3	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	62	ФЕРр58-5-6	
9	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	ФЕР10-01-003- 01	
10	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных: высотой до 1,2 м	компл.	2	ФССЦ-101-0927	
11	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,023 2,34 / 100	ФЕР15-04-024- 05	
12	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (слуховое окно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуть поверхности и карнизов	0,08 8 / 100	ФЕР10-01-008- 09	

Согласовано бухгалтером объемами работ
ИПСР ООО «Внедр» Шадрин А.В.  директор

1	2	3	4	5	6
13	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,6896 0,032*0,05 *431	ФЕР10-01-002-01	
14	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	4,312 431,2 / 100	ФЕР12-01-020-01	
15	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	474,32 431,2*1,1	ФССЦ-101-4575	
16	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	15	ФССЦ-101-5052	
17	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,8 480 / 100	ФЕР26-02-018-01	
18	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	154,6	ФССЦ-113-8070	
19	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,967 96,7 / 100	ФЕР12-01-009-02	
20	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,83 83 / 100	ФЕР12-01-012-01	
Раздел 2. Мусор					
21	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,7849	ФССЦпг-01-01-01-041	
22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	7,7849	ФССЦпг-03-21-01-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООС Векер Шадрин А. В.

