

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
 общестрой пос. Кировский, ул. Ломоносова, 5 крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,8 480 / 100	ФЕР46-04-008-04	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,252 425,2 / 100	ФЕРр58-1-1	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	2,17 217 / 100	ФЕРр58-1-3	
4	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02 2 / 100	ФЕРр58-2-1	
5	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые трубы)	100 м труб и покрытий	0,755 75,5 / 100	ФЕРр58-3-1	
6	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	9,5	ФЕР10-01-002-01	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,378 37,8 / 100	ФЕРр58-5-5	
8	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	ФЕР10-01-003-01	
9	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных: высотой до 1,2 м	компл.	2	ФССЦ-101-0927	
10	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025 2,5 / 100	ФЕР15-04-024-05	
11	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (слуховое окно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей и карнизов	0,08 8 / 100	ФЕР10-01-008-09	
12	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,648 0,032*0,05 *405	ФЕР10-01-002-01	



*Составлено в форме ведомости работ
 директором ООО "Бикар" Швабман А.В.*

1	2	3	4	5	6
13	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	4,8 480 / 100	ФЕР12-01-020-01	
14	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	528 480*1,1	ФССЦ-101-4575	
15	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	75,5	ФССЦ-101-5052	
16	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,855 685,5 / 100	ФЕР26-02-018-01	
17	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	220,7	ФССЦ-113-8070	
18	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,2 20 / 100	ФЕР12-01-013-03	
19	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	25 19,2+5,8	ФССЦ-101-4566	
20	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	5,8	ФССЦ-101-5052	
21	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	7	ФЕР12-01-011-01	
22	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	14	ФССЦ-101-5052	
23	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	59	ФССЦ-101-5052	
24	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	29,5 59/2	ФССЦ-101-7317	
25	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,605 60,5 / 100	ФЕР12-01-009-02	
26	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет	шт.	20,166667 60,5/3	ФССЦ-301-5842	
27	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	60,5	ФССЦ-301-5844	
28	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,48 48 / 100	ФЕРр58-10-1	
29	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.	16 48/3	ФССЦ-301-5865	
30	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	2,4 240 / 100	ФЕРр58-22-1	
31	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	240	ФССЦ-301-5871	
32	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,16 16 / 100	ФЕРр58-10-3	
33	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	16	ФССЦ-301-5875	
34	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08 8 / 100	ФЕРр58-10-5	
35	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	8	ФССЦ-301-5877	
36	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,08 8 / 100	ФЕРр58-10-7	
37	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	8	ФССЦ-301-5860	
Мусор					



Согласовано: *бу проверка объемов* *Александров* *Ченцов*

1	2	3	4	5	6
38	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,6597	ФССЦпг-01-01-01-041	
39	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	9,6597	ФССЦпг-03-21-пр04-010 строительная фирма "Бекар"	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.

