

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
общестрой ремонт кровли г Курск, ул Энергетиков 2 , д.13 а

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,7 270/100	ФЕР46-04-008-04	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,7 270/100	ФЕРр58-1-1	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	1,6 160/100	ФЕРр58-1-3	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2 кровли	0,12 12/100	ФЕРр58-1-4	
5	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,01 1/100	ФЕРр58-2-1	
6	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые трубы)	100 м труб и покрытий	0,15 15/100	ФЕРр58-3-1	
7	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	8	ФЕР10-01-002-01	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,1 10 / 100	ФЕРр58-5-5	
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	2,1 210/100	ФЕРр58-5-3	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	18	ФЕРр58-5-6	
11	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	ФЕР10-01-003-01	
12	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных: высотой до 1,2 м	компл.	1	ФССЦ-101-0927	
13	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (слуховое окно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и	0,05 5/100	ФЕР10-01-008-09	
14	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,512 0,032*0,05 *320	ФЕР10-01-002-01	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО"Бекар" Шадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
15	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	2,7 270/100	ФЕР12-01-020-01	
16	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	297 270*1,1	ФССЦ-101-4575	
17	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	8	ФССЦ-101-5059	
18	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,75 275/100	ФЕР26-02-018-01	
19	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	88,55	ФССЦ-113-8070	
20	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,18 18 / 100	ФЕР12-01-013-03	
21	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	18	ФССЦ-101-4566	
22	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	3	ФЕР12-01-011-01	
23	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,6 мм	м2	3 2*0,5*3	ФССЦ-101-5052	
24	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,58 58/100	ФЕР12-01-012-01	
25	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	58	ФССЦ-101-5052	
26	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	26 52/2	ФССЦ-101-7317	
27	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,58 58/100	ФЕР12-01-009-02	
28	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет	шт.	19,333333 58/3	ФССЦ-301-5842	
29	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	0,58 58/100	ФССЦ-301-5844	
30	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,28 28/100	ФЕРр58-10-1	
31	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.	9,333333 28/3	ФССЦ-301-5865	
32	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	1,4 140 / 100	ФЕРр58-22-1	
33	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	140	ФССЦ-301-5871	
34	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,12 12 / 100	ФЕРр58-10-3	
35	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	12	ФССЦ-301-5875	
36	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,04 4 / 100	ФЕРр58-10-5	
37	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	4	ФССЦ-301-5877	
38	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,04 4 / 100	ФЕРр58-10-7	
39	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	4	ФССЦ-301-5860	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФОО "Белар" Шадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
Раздел 2. Мусор					
40	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	56	ФССЦпг-01-01-01-041	
41	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	56	ФССЦпг-03-21-01-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.

