

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
общестрой пос. Искра, 28 крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3 300 / 100	ФЕР46-04-008-04	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3 300 / 100	ФЕРр58-1-1	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	1,5 150 / 100	ФЕРр58-1-3	
4	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,01 1 / 100	ФЕРр58-2-1	
5	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые трубы)	100 м труб и покрытий	1,19 119 / 100	ФЕРр58-3-1	
6	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	13,8	ФЕР10-01-002-01	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,42 42 / 100	ФЕРр58-5-5	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,75 175 / 100	ФЕРр58-5-3	
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	68	ФЕРр58-5-6	
10	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	ФЕР10-01-003-01	
11	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных: высотой до 1,2 м	компл.	1	ФССЦ-101-0927	
12	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023 2,34 / 100	ФЕР15-04-024-05	
13	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (слуховое окно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей и карнизов	0,04 4 / 100	ФЕР10-01-008-09	

Составлено по данным объемов работ
 и сметы №11(СР) №11 "Белый" 1999 г. 2 л.



1	2	3	4	5	6
14	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.) (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,832 0,032*0,05 *520	ФЕР10-01-002-01	
15	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	4,5 450 / 100	ФЕР12-01-020-01	
16	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	495 450*1,1	ФССЦ-101-4575	
17	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,31 631 / 100	ФЕР26-02-018-01	
18	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	203,2	ФССЦ-113-8070	
19	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,7 70 / 100	ФЕР12-01-009-02	
20	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт.	23,333333 70/3	ФССЦ-301-5842	
21	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет	шт.	70	ФССЦ-301-5844	
22	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,4 40 / 100	ФЕРр58-10-1	
23	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет	шт.	13,333333 40/3	ФССЦ-301-5865	
24	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0,45 45 / 100	ФЕРр58-22-1	
25	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	45	ФССЦ-301-5871	
26	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,1 10 / 100	ФЕРр58-10-3	
27	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	10	ФССЦ-301-5875	
28	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,05 5 / 100	ФЕРр58-10-5	
29	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	5	ФССЦ-301-5877	
30	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,05 5 / 100	ФЕРр58-10-7	
31	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	5	ФССЦ-301-5860	
32	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,6 60 / 100	ФЕР12-01-013-03	
33	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	60	ФССЦ-101-4566	
34	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	5	ФЕР12-01-011-01	
35	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,7 70 / 100	ФЕР12-01-012-01	

Раздел 2. Мусор

Согласовано без проверки объемов работ
 Генеральный директор ООО "Бексар" Шадрин А.В. *А.В. Шадрин*



1	2	3	4	5	6
36	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8,7482	ФССЦлг-01-01-01-041	
37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	8,7482	ФССЦлг-03-21-01-010	



Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Щадрин А. В.