

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
общестрой пос. Горшечное, ул. Привокзальная, 60 крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,7 370 / 100	ФЕР46-04-008-04	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,7 370 / 100	ФЕРр58-1-1	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	1,1 110 / 100	ФЕРр58-1-3	
4	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	12	ФЕР10-01-002-01	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,2 20 / 100	ФЕРр58-5-5	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,5 150 / 100	ФЕРр58-5-3	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	15	ФЕРр58-5-6	
8	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.) (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,624 0,032*0,05 *390	ФЕР10-01-002-01	
9	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	3,7 370 / 100	ФЕР12-01-020-01	
10	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	407 370*1,1	ФССЦ-101-4575	
11	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	30	ФССЦ-101-5052	
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатыва емой поверхности	5 500 / 100	ФЕР26-02-018-01	
13	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	161	ФССЦ-113-8070	
14	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	25 50/2	ФССЦ-101-7317	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар"  Шадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
Раздел 2. Мусор					
15	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8,4584	ФССЦпг-01-01-01-041	
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	8,4584	ФССЦпг-03-21-01-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Щадрин А. В.

