

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
общестрой пос. Глушково, ул. М.Горького, 21 крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.</b>					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,84 684 / 100	ФЕР46-04-008-04	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,84 684 / 100	ФЕРр58-1-1	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	3,42 342 / 100	ФЕРр58-1-3	
4	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	6	ФЕР10-01-002-01	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,39 39 / 100	ФЕРр58-5-5	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,6 160 / 100	ФЕРр58-5-3	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	52	ФЕРр58-5-6	
8	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,8496 0,032*0,05 *531	ФЕР10-01-002-01	
9	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	6,84 684 / 100	ФЕР12-01-020-01	
10	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	752,4 684*1,1	ФССЦ-101-4575	
11	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	15	ФССЦ-101-5052	
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатыва емой поверхности	6,84 684 / 100	ФЕР26-02-018-01	
13	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	220,2	ФССЦ-113-8070	
14	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,17 17 / 100	ФЕР12-01-013-03	
15	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	17	ФССЦ-101-4588	
16	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6	ФЕР12-01-011-01	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
17	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,6 мм	м2	12	ФССЦ-101-5052	
18	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	13	ФССЦ-101-5052	
19	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	45 90/2	ФССЦ-101-7317	
<b>Раздел 2. Мусор</b>					
20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16,3438	ФССЦпг-01-01-01-041	
21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	16,3438	ФССЦпг-03-21-01-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекор" Шадрин А. В.

