

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
 общестрой Суджа, ул. К.Либкнехта, 25 крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.</b>					
3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,26 426 / 100	ФЕР46-04-008-04	
5	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,26 426 / 100	ФЕРр58-1-1	
6	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	2,11 211 / 100	ФЕРр58-1-3	
8	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,01 1 / 100	ФЕРр58-2-1	
9	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые трубы)	100 м труб и покрытий	0,3 30 / 100	ФЕРр58-3-1	
12	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	16	ФЕР10-01-002-01	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,21 21 / 100	ФЕРр58-5-5	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,22 122 / 100	ФЕРр58-5-3	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	62	ФЕРр58-5-6	
16	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	ФЕР10-01-003-01	
17	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных: высотой до 1,2 м	компл.	1	ФССЦ-101-0927	
18	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,094 9,36 / 100	ФЕР15-04-024-05	
19	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (слуховое окно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностях карнизов	0,011 1,1 / 100	ФЕР10-01-008-09	



Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Беккар" Шадрин А. В.

1	2	3	4	5	6
28	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	426	ФССЦ-101-4575	
31	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,26 426 / 100	ФЕР26-02-018-01	
32	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	137,2	ФССЦ-113-8070	
53	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,25 25 / 100	ФЕР12-01-013-03	
55	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	35	ФССЦ-101-4566	
56	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	4	ФЕР12-01-011-01	
60	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,5917 59,17 / 100	ФЕР12-01-012-01	
<b>Раздел 2. Мусор</b>					
70	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10,4758	ФССЦпг-01-01-01-041	
71	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	10,4758	ФССЦпг-03-21-01-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар"  Шадрин А. В.

