

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
 общестрой г. Курск, ул. Краснополянская, 10 крыша стропильная

п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
издел 1. Стропильная крыша, кровля.					
3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,8 380 / 100	ФЕР46-04-008-04	
5	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,8 380 / 100	ФЕРр58-1-1	
7	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2 кровли	0,1 10 / 100	ФЕРр58-1-4	
12	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	8	ФЕР10-01-002-01	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,3 30 / 100	ФЕРр58-5-5	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,4 40 / 100	ФЕРр58-5-3	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	50	ФЕРр58-5-6	
27	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,512 0,032*0,05 *320	ФЕР10-01-002-01	
28	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	3,8 380/100	ФЕР12-01-020-01	
30	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	418 380*1,1	ФССЦ-101-4575	
31	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	50	ФССЦ-101-5059	
34	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,8 380 / 100	ФЕР26-02-018-01	
35	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	122,4	ФССЦ-113-8070	
36	Монтаж снегозадержателя: решетчатых и трубчатых	100 м	0,55 55 / 100	ФЕР12-01-032-02	
37	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	27,5 55/2	ФССЦ-101-7317	

издел 2. Мусор

*Согласовано сд. работи объемов работ
 инженер ООО ИСР "Белор" Шадрин В.В.*



1	2	3	4	5	6
76	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,17	ФССЦлг-01-01-01-041	
77	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	6,17	ФССЦлг-03-21-01-010	



Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.