

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
 общестрой пос. Новокасторное ул. Железнодорожная, 10 плоская кровля

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Плоская кровля (крыша).</b>					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,2 520 / 100	ФЕР46-04-008-01	
2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	5,2 520 / 100	ФЕР12-01-017-01	
3	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	5,2 520 / 100	ФЕР12-01-017-02	
4	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,0165 1,65 / 100	ФЕР06-01-001-01	
5	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)	м3	1,683	ФССЦ-401-0069	
6	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ВСЕГО 30 ММ)	100 м2 стяжки	5,2 520 / 100	ФЕР12-01-017-01	
7	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	5,2 520 / 100	ФЕР12-01-017-02	
8	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	5,2 520 / 100	ФЕР12-01-013-03	
9	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	5,2 520 / 100	ФЕР12-01-013-04	
10	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ВСЕГО 50 ММ)	100 м2 стяжки	5,2 520 / 100	ФЕР12-01-017-01	
11	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	5,2 520 / 100	ФЕР12-01-017-02	
12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	1,508 0,0029*520	ФЕР06-01-015-10	
13	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	520	ФССЦ-101-6040	
14	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	5,2 520 / 100	ФЕР12-01-016-02	
15	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	5,2 520 / 100	ФЕР12-01-002-09	
16	Техноэласт: ЭКП	м2	592,8	ФССЦ-101-4703	
17	Техноэласт: ЭПП	м2	603,2	ФССЦ-101-4702	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
18	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2	ФЕРр53-16-1	
19	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой под утеплителем	100 м2 изолируемо й поверхности	5,2 520/100	ФЕР12-01-015- 03	
20	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,3 30 / 100	ФЕР12-01-013- 03	
21	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,3 30 / 100	ФЕР09-04-006- 02	
22	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	30	ФССЦ-101-4566	
23	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6	ФЕР12-01-011- 01	
24	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	12	ФССЦ-101-5052	
25	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	4	ФЕРр58-28-1	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.

