

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
общестрой г. Щигры, ул. Красная, 61 плоская кровля

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Плоская кровля (крыша).</b>					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,636 63,6 / 100	ФЕР46-04-008-01	
2	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,0464 (66,6*0,8+ 64,2*0,8) / 100	ФЕР12-01-010-01	
3	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм	т	0,7014 0,8183/0,7 *0,6	ФССЦ-101-3742	
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,768 76,8/100	ФЕР12-01-016-02	
5	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	12,22 1222 / 100	ФЕР46-04-008-01	
6	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	11,7 1170/100	ФЕР12-01-017-01	
7	Выборка засыпок	1 м3 утеплителя	29,25 1170*0,02 5	ФЕР12-01-014-02	
8	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2,16 (270*0,8) / 100	ФЕРр58-3-1	
9	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо	11,7 1170 / 100	ФЕР12-01-015-03	
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,62 (270*0,6) / 100	ФЕР12-01-010-01	
11	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	11,7 1170 / 100	ФЕР12-01-013-03	
12	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	11,7 1170 / 100	ФЕР12-01-013-04	
13	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ВСЕГО 30 ММ)	100 м2 стяжки	11,7 1170 / 100	ФЕР12-01-017-01	
14	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	11,7 1170 / 100	ФЕР12-01-017-02	
15	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	12,22 1222 / 100	ФЕР12-01-002-09	
16	Техноэласт: ЭКП	м2	1393	ФССЦ-101-4703	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФОО "Бекар" Шадрин А. В.



