

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
общестрой г. Курск, пер. Южный, 18А крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,15 315 / 100	ФЕР46-04-008-04	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,15 315 / 100	ФЕРр58-1-1	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0,9 90 / 100	ФЕРр58-1-3	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые трубы)	100 м труб и покрытий	0,65 65 / 100	ФЕРр58-3-1	
5	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	22	ФЕР10-01-002-01	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,2 20 / 100	ФЕРр58-5-5	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,9 90 / 100	ФЕРр58-5-3	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	30	ФЕРр58-5-6	
9	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,544 0,032*0,05 *340	ФЕР10-01-002-01	
10	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	3,15 315/100	ФЕР12-01-020-01	
11	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	346,5 315*1,1	ФССЦ-101-4575	
12	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	20	ФССЦ-101-5052	
13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,15 315 / 100	ФЕР26-02-018-01	
14	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	101,4	ФССЦ-101-8070	
15	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,18 18 / 100	ФЕР12-01-013-03	
Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Беклар" Вадрин А. В.					



1	2	3	4	5	6
16	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	18	ФССЦ-101-4566	
17	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	3	ФЕР12-01-011-01	
18	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	3 2*0,5*3	ФССЦ-101-5052	
19	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,65 65 / 100	ФЕР12-01-012-01	
20	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	65	ФССЦ-101-5052	
21	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	30 60/2	ФССЦ-101-7317	
22	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,65 65 / 100	ФЕР12-01-009-02	
23	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт.	21,666667 65/3	ФССЦ-301-5842	
24	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет	шт.	65	ФССЦ-301-5844	
25	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,6 60 / 100	ФЕРр58-10-1	
26	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет	шт.	60	ФССЦ-301-5865	
27	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	2,95 295 / 100	ФЕРр58-22-1	
28	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	295	ФССЦ-301-5871	
29	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,24 24 / 100	ФЕРр58-10-3	
30	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	24	ФССЦ-301-5875	
31	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08 8 / 100	ФЕРр58-10-5	
32	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	8	ФССЦ-301-5877	
33	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,08 8 / 100	ФЕРр58-10-7	
34	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	8	ФССЦ-301-5860	
Раздел 2. Мусор					
35	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,053	ФССЦпг-01-01-01-041	
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	7,053	ФССЦпг-03-21-	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бикар" Шедрин А. В.

