


СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№



- Примечания:
1. Для обеспечения выпуска воздуха и спуска воды из системы водоснабжения прокладка трубопроводов должна вестись с уклоном  $i=0,002$  в сторону ввода;
  2. Смонтированные системы водоснабжения должны быть промыты водой и испытаны гидравлическим давлением, равным рабочему давлению плюс 5 гс/см<sup>2</sup>, но не более 10 кгс/см<sup>2</sup>;
  3. Трубопроводы систем водоснабжения монтировать по месту взамен демонтируемых с сохранением условного прохода. При наличии расхождений с проектом связаться с проектной организацией для согласования;
  4. При наличии расхождений с проектом все согласования с проектной организацией производить до выполнения работ по демонтажу существующих систем водоснабжения;
  5. Уточнить существующие диаметры труб (условный проход) холодного водопровода до их демонтажа. Монтировать стальные трубопроводы холодного водопровода с аналогичным условным проходом существующих труб

						ПСД-049/2016-ВК180			
						Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Фатеж, ул.Урицкого, д.27			
Изм.	Кол.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Звягинцева		Звягинцева	06.18		Р	2	
Ген.директор		Григасов		Григасов	06.18	План подвала с системой В1	ООО "Техстройнадзор"		
Н.контр.		Собагатулин		Собагатулин	06.18				
ГИП		Собагатулин		Собагатулин	06.18				