

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Крыша г. Курск, Пигорева, 24

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стропильная крыша					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	7,5 750/100	ФЕР46-04-008-01	
2	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	1,2	ФЕРр58-4-1	
3	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	7,5 750/100	ФЕР12-01-017-01	
4	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	7,5 750/100	ФЕР12-01-017-02	
5	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,4 140/100	ФЕРр58-3-1	
6	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0,32	ФЕРр58-20-8	
7	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ВСЕГО 30 ММ)	100 м2 стяжки	7,5 750/100	ФЕР12-01-017-01	
8	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	7,5 750/100	ФЕР12-01-017-02	
9	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой(под утеплителем)	100 м2 изолируемой поверхности	7,5 750/100	ФЕР12-01-015-03	
10	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	7,5 750/100	ФЕР12-01-013-03	
11	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	7,5 750/100	ФЕР12-01-013-04	
12	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм цементно-песчаных толщиной 50 мм по утеплителю с армированием сеткой диаметром 4 Вр-I	100 м2 стяжки	7,5 750/100	ФЕР12-01-017-01	
13	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	7,5 750/100	ФЕР12-01-017-02	
14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	1,3125 1,75*750/1	ФЕР06-01-015-1	
15	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	750	ФССВ-101-8040	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Щадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
16	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,84 140*0,6/10 0	ФЕР12-01-010-01	
17	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	84 140*0,6	ФССЦ-101-5059	
18	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	7,5 750/100	ФЕР12-01-016-02	
19	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	7,9 790/100	ФЕР12-01-001-05	
20	Техноэласт: ЭКП	м2	908,5	ФССЦ-101-4703	
21	Техноэласт: ЭПП	м2	892,7	ФССЦ-101-4702	
22	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1	ФЕРр53-16-1	
23	Ограждение кровель перилами (установка парапетных решеток высотой 1200 мм)	100 м ограждения	1,4 140/100	ФЕР12-01-012-01	
24	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	1,4 140/100	ФЕР12-01-009-02	
25	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт.	46,666667 140/3	ФССЦ-301-5842	
26	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет	шт.	140	ФССЦ-301-5844	
27	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1 100 / 100	ФЕРр58-10-1	
28	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет	шт.	33,333333 100/3	ФССЦ-301-5865	
29	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0,56 56 / 100	ФЕРр58-22-1	
30	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	56	ФССЦ-301-5871	
31	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,16 16 / 100	ФЕРр58-10-3	
32	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	16	ФССЦ-301-5875	
33	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08 8 / 100	ФЕРр58-10-5	
34	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	8	ФССЦ-301-5877	
35	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,08 8 / 100	ФЕРр58-10-7	
36	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	8	ФССЦ-301-5860	
37	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	1 100/ 100	ФЕР12-01-013-03	
38	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (вент каналы)	100 м2	1	ФЕР09-04-006-02	
39	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7	м2	110 100*1,1	ФССЦ-101-4567	
40	Устройство колпаков над шахтами	1 колпак	9	ФЕР12-01-011-01	
41	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,6 мм	м2	13,5 3*0,5*9	ФССЦ-101-5052	
42	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10,6	ФССЦ-101-011-011-041	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФОО "Бекар" Шадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
43	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	10,6	ФССЦпг03-21-01	



Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.