

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
общестрой с. Дроняево, 1 крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.</b>					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,94 394 / 100	ФЕР46-04-008-04	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,94 394 / 100	ФЕРр58-1-1	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	1,97 197 / 100	ФЕРр58-1-3	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2 кровли	0,34 34 / 100	ФЕРр58-1-4	
5	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	8,5	ФЕР10-01-002-01	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,12 12 / 100	ФЕРр58-5-5	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,09 109 / 100	ФЕРр58-5-3	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	43	ФЕРр58-5-6	
9	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,5248 0,032*0,05 *328	ФЕР10-01-002-01	
10	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	3,94 394 / 100	ФЕР12-01-020-01	
11	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	433,4 394*1,1	ФССЦ-101-4575	
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатыва емой поверхности	3,94 394 / 100	ФЕР26-02-018-01	
13	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	126,9	ФССЦ-113-8070	
14	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,247	ФЕР46-04-001-04	
15	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,61	ФЕР08-02-001-01	
16	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,43 43 / 100	ФЕР12-01-013-03	

Составлено по увеличенному объему работ. Генеральный директор  
ИП СП ООО "Блэк" Шадрин А.В. *А.В. Шадрин*

1	2	3	4	5	6
17	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	43	ФССЦ-101-4566	
18	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	4	ФЕР12-01-011-01	
19	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	8	ФССЦ-101-5059	
20	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,702 70,2 / 100	ФЕР12-01-012-01	
21	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	35,1 70,2/2	ФССЦ-101-7317	

## Раздел 2. Мусор

22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,4638	ФССЦлг-01-01-01-041	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	9,4638	ФССЦлг-03-21-01-010	



Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.