


Схема 1 этажа



Примечания:

- 1. Для обеспечения выпуска воздуха и спуска воды из системы водоснабжения прокладка трубопроводов должна вестись с уклоном  $i=0,002$  в сторону ввода;
- 2. Смонтированные системы водоснабжения должны быть промыты водой и испытаны гидравлическим давлением, равным рабочему давлению плюс 5 кгс/см<sup>2</sup>, но не более 10 кгс/см<sup>2</sup>;
- 3. Трубопроводы систем водоснабжения монтировать по месту взамен демонтируемых с сохранением условного прохода. При наличии расхождений с проектом связаться с проектной организацией для согласования;
- 4. При наличии расхождений с проектом все согласования с проектной организацией производить до выполнения работ по демонтажу существующих систем водоснабжения;
- 5. Уточнить существующие диаметры труб (условный проход) холодного водопровода до их демонтажа. Монтировать стальные трубопроводы холодного водопровода с аналогичным условным проходом существующих труб

						ПСД-049/2016-ВК.43		
						Многоквартирный жилой дом по адресу: пос.Каучук, ул.Магистральная, д.7		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Водопровод и канализация	Стадия	Лист
Разработ.		Звягинцева		Звягинцева	06.18		П	2
Ген.директор		Григасов		Григасов	06.18	Схема 1 этажа с системой В1	ООО "Техстройнадзор"	
Н.контр.		Сибагатулин		Сибагатулин	06.18			
ГИП		Сибагатулин		Сибагатулин	06.18			

Инв.Н подл. Подпись и дата Взамен инв.Н