


Схема 1 этажа



Примечания:
1. Для обеспечения выпуска воздуха и спуска воды из системы водоснабжения прокладка трубопроводов должна вестись с уклоном $i=0,002$ в сторону ввода;
2. Смонтированные системы водоснабжения должны быть промыты водой и испытаны гидравлическим давлением, равным рабочему давлению плюс 5 гс/см², но не более 10 кгс/см²;
3. Трубопроводы систем водоснабжения монтировать по месту взамен демонтируемых с сохранением условного прохода. При наличии расхождений с проектом связаться с проектной организацией для согласования;
4. При наличии расхождений с проектом все согласования с проектной организацией производить до выполнения работ по демонтажу существующих систем водоснабжения;
5. Уточнить существующие диаметры труб (условный проход) холодного водопровода до их демонтажа. Монтировать стальные трубопроводы холодного водопровода с аналогичным условным проходом существующих труб

						ПСД-049/2016-ВК.43			
						Многоквартирный жилой дом по адресу: пос.Каучук, ул.Магистральная, д.7			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Звягинцева		Звягинцева	06.18		П	3	
Ген. директор		Григасов		Григасов	06.18	Схема 1 этажа с системой К1	ООО "Техстройнадзор"		
Н. контр.		Сибатулин		Сибатулин	06.18				
ГИП		Сибатулин		Сибатулин	06.18				

Инв.№ подл. Подпись и дата
Взамен инв.№