

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
общестрой г. Обоянь, 3 Интернационала, 26 крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.</b>					
1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	3 300 / 100	ФЕР46-04-008-02	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3 300 / 100	ФЕРр58-1-1	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0,03 3 / 100	ФЕРр58-1-3	
4	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,01 1 / 100	ФЕРр58-2-1	
5	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	12	ФЕР10-01-002-01	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,44 44 / 100	ФЕРр58-5-5	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1,3 130 / 100	ФЕРр58-5-3	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	16	ФЕРр58-5-6	
9	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	ФЕР10-01-003-01	
10	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных: высотой до 1,2 м	компл.	1	ФССЦ-101-0927	
11	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023 2,34 / 100	ФЕР15-04-024-05	
12	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (слуховое окно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхности карнизов	0,04 4 / 100	ФЕР10-01-008-09	
13	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,688 0,032*0,05 *430	ФЕР10-01-002-01	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФОО "Бекар" Шадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
14	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	3 300 / 100	ФЕР12-01-020-01	
15	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	330 300*1,1	ФССЦ-101-4575	
16	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3 300 / 100	ФЕР26-02-018-01	
17	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	96,6	ФССЦ-113-8070	
18	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,2 20 / 100	ФЕР12-01-013-03	
19	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	20	ФССЦ-101-4566	
20	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	5	ФЕР12-01-011-01	
21	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,6 мм	м2	10	ФССЦ-101-5052	
22	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	60	ФССЦ-101-5052	
23	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	25 50/2	ФССЦ-101-7317	
24	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,5 50 / 100	ФЕР12-01-009-02	
25	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет	шт.	16,666667 50/3	ФССЦ-301-5842	
26	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	50	ФССЦ-301-5844	
27	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,32 32 / 100	ФЕРр58-10-1	
28	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.	10,666667 32/3	ФССЦ-301-5865	
29	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0,4 40 / 100	ФЕРр58-22-1	
30	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	40	ФССЦ-301-5871	
31	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,08 8 / 100	ФЕРр58-10-3	
32	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	8	ФССЦ-301-5875	
33	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,04 4/100	ФЕРр58-10-5	
34	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	4	ФССЦ-301-5877	
35	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,04 4 / 100	ФЕРр58-10-7	
36	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	4	ФССЦ-301-5860	
Мусор					
37	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,4292	ФССЦ-пл-01-01-1 пр-01-041 строительная фирма	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	6,4292	ФССЦпг-03-21-04-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.

