

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
общестрой г. Львов, ул. Шатохина, 113 крыша стропильная

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
|---|--|---|---------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Стропильная крыша, кровля. | | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 6,31 631 / 100 | ФЕР46-04-008-04 | |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 6,31 631 / 100 | ФЕРр58-1-1 | |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 3,15 315 / 100 | ФЕРр58-1-3 | |
| 4 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,02 2 / 100 | ФЕРр58-2-1 | |
| 5 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые трубы) | 100 м труб и покрытий | 1,19 119 / 100 | ФЕРр58-3-1 | |
| 6 | Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.) | 1 м3 древесины в конструкции | 13,8 | ФЕР10-01-002-01 | |
| 7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0,42 42 / 100 | ФЕРр58-5-5 | |
| 8 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1,75 175 / 100 | ФЕРр58-5-3 | |
| 9 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 68 | ФЕРр58-5-6 | |
| 10 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | ФЕР10-01-003-01 | |
| 11 | Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных: высотой до 1,2 м | компл. | 2 | ФССЦ-101-0927 | |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 2,34 / 100 | ФЕР15-04-024-05 | |
| 13 | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (слуховое окно) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностях и карнизов | 0,08 8 / 100 | ФЕР10-01-008-09 | |

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФОО "Бекар" Шадрин А. В.



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------|---|
| 14 | Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,832 0,032*0,05 *520 | ФЕР10-01-002-01 | |
| 15 | Устройство кровель различных типов из Профнастила | 100 м2 кровли | 6,31 631 / 100 | ФЕР12-01-020-01 | |
| 16 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7 | м2 | 694,1 631*1,1 | ФССЦ-101-4575 | |
| 17 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм | м2 | 30 | ФССЦ-101-5052 | |
| 18 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6,31 631 / 100 | ФЕР26-02-018-01 | |
| 19 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины | кг | 203,2 | ФССЦ-113-8070 | |
| 20 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,58 58 / 100 | ФЕР12-01-013-03 | |
| 21 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5 | м2 | 58 | ФССЦ-101-4566 | |
| 22 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 10 | ФЕР12-01-011-01 | |
| 23 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,6 мм | м2 | 20 | ФССЦ-101-5052 | |
| 24 | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (карниз) | м2 | 116 | ФССЦ-101-5052 | |
| 25 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм | шт. | 58 116/2 | ФССЦ-101-7317 | |
| Раздел 2. Мусор | | | | | |
| 26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 15,6956 | ФССЦлг-01-01-01-041 | |
| 27 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 15,6956 | ФССЦлг-03-21-01-010 | |

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Падрин А. В.

