

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
 общестрой г. Курск, Парк Солянка, 8 крыша плоская

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,35 535 / 100	ФЕР46-04-008-01	
2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,85 485/100	ФЕР12-01-017-01	
3	Выборка засыпок	1 м3 утеплителя	48,5 485*0,1	ФЕР12-01-014-02	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые трубы)	100 м труб и покрытий	1,15 115 / 100	ФЕРр58-3-1	
5	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	4,85 485 / 100	ФЕР12-01-015-03	
6	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,69 (115*0,6) / 100	ФЕР12-01-010-01	
7	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	69	ФССЦ-101-5052	
8	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (всего 150 мм)	100 м2 утепляемого покрытия	4,85 485 / 100	ФЕР12-01-013-03	
9	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	4,85 485 / 100	ФЕР12-01-013-04	
10	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ВСЕГО 30 ММ)	100 м2 стяжки	4,85 485/100	ФЕР12-01-017-01	
11	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	4,85 485/100	ФЕР12-01-017-02	
12	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	5,35 535 / 100	ФЕР12-01-002-09	
13	Техноэласт: ЭКП	м2	609,9	ФССЦ-101-4703	
14	Техноэласт: ЭПП	м2	620,6	ФССЦ-101-4702	
15	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,945 94,5 / 100	ФЕР12-01-012-01	
16	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,985 98,5 / 100	ФЕР12-01-009-02	
17	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт.	32,833333 98,5/3	ФССЦ-301-5842	
18	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет	шт.	98,5	ФССЦ-301-5844	
19	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей*	100 м	0,48 48 / 100	ФЕРр58-10-1	



Составлено по проекту работ Генеральной дирекции
 ООО "БЕКАР" г. Курск

1	2	3	4	5	6
20	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет	шт.	16 48/3	ФССЦ-301-5865	
21	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0,4 40 / 100	ФЕРр58-22-1	
22	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	40	ФССЦ-301-5871	
23	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,16 16 / 100	ФЕРр58-10-3	
24	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	16	ФССЦ-301-5875	
25	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08 8 / 100	ФЕРр58-10-5	
26	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	8	ФССЦ-301-5877	
27	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,08 8 / 100	ФЕРр58-10-7	
28	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	8	ФССЦ-301-5860	
29	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,165 16,5 / 100	ФЕР12-01-013- 03	
30	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0,166 16,6 / 100	ФЕР09-04-006- 02	
31	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	16,6	ФССЦ-101-4566	
32	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	4	ФЕРр58-23-1	
Раздел 2. Мусор					
33	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,142	ФССЦпг-01-01- 01-041	
34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,142	ФССЦпг-03-21- 01-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.

