

1	2	3	4	5	6
28	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	1,6 0,032*0,05 *1000	ФЕР10-01-002-01	
29	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	2,59 259/100	ФЕР12-01-020-01	
30	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	284,9 259*1,1	ФССЦ-101-4575	
33	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	12	ФССЦ-101-5052	
34	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3 300 / 100	ФЕР26-02-018-01	
35	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	96,6	ФССЦ-113-8070	
47	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,65 65 / 100	ФЕР12-01-013-03	
49	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	65	ФССЦ-101-4566	
50	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	2	ФЕР12-01-011-01	
52	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	4	ФССЦ-101-5052	
55	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	60	ФССЦ-101-5052	
56	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	30 60/2	ФССЦ-101-7317	

Раздел 2. Мусор

74	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14,482	ФССЦпр-01-01-01-041	
75	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	14,482	ФССЦпр-03-21-01-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСаООО "Бекар" Шадрин А. В.

