

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
 общестрой г. Суджа, ул. Комсомольская, 16 крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,4 340 / 100	ФЕР46-04-008-04	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,4 340 / 100	ФЕРр58-1-1	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	1,46 146 / 100	ФЕРр58-1-3	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2 кровли	0,195 19,5 / 100	ФЕРр58-1-4	
5	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые трубы)	100 м труб и покрытий	0,85 85 / 100	ФЕРр58-3-1	
6	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	6	ФЕР10-01-002-01	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,085 8,5 / 100	ФЕРр58-5-5	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,73 73 / 100	ФЕРр58-5-3	
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	37	ФЕРр58-5-6	
10	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,464 0,032*0,05 *290	ФЕР10-01-002-01	
11	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	3,4 340 / 100	ФЕР12-01-020-01	
12	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	374 340*1,1	ФССЦ-101-4575	
13	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	17	ФССЦ-101-5052	
14	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатыва	3,4 340 / 100	ФЕР26-02-018-01	
15	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины		109,5	ФССЦ-113-8070	



Составлено по проекту от 11.02.2011 г. № 11/02/11-01/01

i	2	3	4	5	6
16	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,14 14 / 100	ФЕР12-01-013-03	
17	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	14	ФССЦ-101-4566	
18	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	8	ФЕР12-01-011-01	
19	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,6 мм	м2	8 2*0,5*8	ФССЦ-101-5052	
20	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	70	ФССЦ-101-5052	
21	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	33 66/2	ФССЦ-101-7317	
Раздел 2. Мусор					
22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,6611	ФССЦпг-01-01-01-041	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	7,6611	ФССЦпг-03-21-01-010	



Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекал" Шадрин А. В.