

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
 общестрой г. Курск, пер. 3-й Моковский, 25А 1 крыша строп

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.					
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,25 225 / 100	ФЕР46-04-008-04	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,25 225 / 100	ФЕРр58-1-1	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0,9 90 / 100	ФЕРр58-1-3	
4	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	3	ФЕР10-01-002-01	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,08 8 / 100	ФЕРр58-5-5	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,9 90 / 100	ФЕРр58-5-3	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	12	ФЕРр58-5-6	
8	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в	0,312 0,032*0,05 *195	ФЕР10-01-002-01	
9	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	2,25 225/100	ФЕР12-01-020-01	
10	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	247,5 225*1,1	ФССЦ-101-4575	
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,5 250 / 100	ФЕР26-02-018-01	
12	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	80,5	ФССЦ-113-8070	
13	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,37 37 / 100	ФЕР12-01-012-01	
14	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	37	ФССЦ-101-5052	
15	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	18,5 37/2	ФССЦ-101-7317	
16	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,37 37 / 100	ФЕР12-01-009-02	
17	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет	шт.	12,333333 37/3	ФССЦ-101-5842	

Согласовано без проверки объёмов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Цаплин А. В.



1	2	3	4	5	6
18	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет	шт.	37	ФССЦ-301-5844	
19	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,28 28 / 100	ФЕРр58-10-1	
20	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет	шт.	9,333333 28/3	ФССЦ-301-5865	
21	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	1,4 140 / 100	ФЕРр58-22-1	
22	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	140	ФССЦ-301-5871	
23	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,16 (12+4) / 100	ФЕРр58-10-3	
24	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	12	ФССЦ-301-5875	
25	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	4	ФССЦ-301-5877	
26	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,04 4 / 100	ФЕРр58-10-7	
27	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	4	ФССЦ-301-5860	
плоская кровля					
28	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,65 65 / 100	ФЕР46-04-008-01	
29	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,65 65 / 100	ФЕРр58-1-1	
30	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	3	ФЕР10-01-002-01	
31	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,136 0,032*0,05 *85	ФЕР10-01-002-01	
32	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	0,65 65/100	ФЕР12-01-020-01	
33	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	71,5 65*1,1	ФССЦ-101-4575	
34	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,65 65 / 100	ФЕР26-02-018-01	
35	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	20,93	ФССЦ-113-8070	
Раздел 2. Мусор					
36	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,7225	ФССЦпр-01-01-01-041	
37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	1,7225	ФССЦпр-03-21-01-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.

