

УТВЕРЖДАЮ

Фонд "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области" 305000 г. Курск, ул. Радищева, д. 7, каб №401 тел. 8(4712)51-03-68

Генеральный директор

В. Н. Бобрышев


2015 г.


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

02-113-01 Общестроительные работы жилого дома №15 по ул. Щепкина, г. Суджа.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Стропильная кровля. (Крыша).				
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,5 250 / 100	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,5 250 / 100	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0,75 75 / 100	
5	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	3,4	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	18	
14	Установка элементов каркаса: из брусьев (устройство контобрешетки)	1 м3 древесины в конструкции	1,6	
15	Установка элементов каркаса: из брусьев (устройство обрешётки)	1 м3 древесины в конструкции	3,4	
16	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,5 250 / 100	
17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	2,5 250 / 100	
19	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,7	т	2,2 250*8,8/100	
20	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	16,1 1610 / 100	
21	Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный	кг	518,4	
33	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,43 3,5+0,93	

1	2	3	4	5
34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	4,43 3,5+0,93	

Составил Специалист отдела капитального ремонта и технического контроля:  Пральников М. В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил заместитель начальника отдела капитального ремонта и технического контроля:  Самошин А. В.
(должность, подпись, расшифровка)