

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
общестрой г. Щигры, ул. Степная, 20 плоская кровля

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Плоская кровля (крыша).					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,636 63,6 / 100	ФЕР46-04-008-01	
2	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,0464 (66,6*0,8+ 64,2*0,8) / 100	ФЕР12-01-010-01	
3	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм	т	0,7014 0,8183/0,7 *0,6	ФССЦ-101-3742	
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,768 76,8 / 100	ФЕР12-01-016-02	
5	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	7,6525 765,25 / 100	ФЕР46-04-008-01	
6	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	7,24 724 / 100	ФЕР12-01-017-01	
7	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	7,24 724 / 100	ФЕР12-01-017-02	
8	Выборка засыпок	1 м3 утеплителя	18,1 724*0,025	ФЕР12-01-014-02	
9	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,84 (230*0,8) / 100	ФЕРр58-3-1	
10	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	7,24 724 / 100	ФЕР12-01-015-03	
11	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,38 (230*0,6) / 100	ФЕР12-01-010-01	
12	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	7,24 724 / 100	ФЕР12-01-013-03	
13	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	7,24 724 / 100	ФЕР12-01-013-04	
14	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ВСЕГО 30 ММ)	100 м2 стяжки	7,5 750/100	ФЕР12-01-017-01	
15	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	7,5 750/100	ФЕР12-01-017-02	
16	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	7,83 783 / 100	ФЕР12-01-002-09	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
17	Техноэласт: ЭКП	м2	892,6	ФССЦ-101-4703	
18	Техноэласт: ЭПП	м2	908,3	ФССЦ-101-4702	
19	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1,3	ФЕРр53-16-1	
20	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,126 12,6 / 100	ФЕР11-01-011-01	
21	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	8	ФЕРр58-23-1	

Раздел 2. Мусор

22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2208	ФССЦпг-01-01-01-041	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,2208	ФССЦпг-03-21-01-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.

