

внесение изменений в ПСД

работы по капитальному ремонту электроснабжения должны выполняться с соблюдением действующего законодательства и с учетом всех норм и правил

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Система теплоснабжения г. Курск, Пигорева, 24

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. подвал					
Демонтаж					
1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт.	0,45	ФЕРр65-3-1	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопрово да	1,49	ФЕРр65-14-3	
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопрово да	0,7	ФЕРр65-14-4	
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2	ФССЦлг01-01-01-041	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,2	ФССЦлг03-21-01-010	
Монтаж					
6	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 65 мм	шт.	1	ФССЦ-302-1836	
7	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм	шт.	3	ФССЦ-302-1836	
8	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм	шт.	7	ФССЦ-302-1832	
9	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	3	ФССЦ-302-1831	
10	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопрово да	0,05	ФЕР16-02-001-01	
11	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	0,4	ФЕР16-02-001-02	
12	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,1	ФЕР16-02-001-03	
13	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,65	ФЕР16-02-001-05	
14	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,2	ФЕР16-02-005-02	
15	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м трубопрово да	0,35	ФЕР16-02-005-03	
16	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопрово да	0,5	ФЕР16-02-005-04	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор ООО НПО "Бекар" Шадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
Демонтаж					
38	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,6	ФЕРр65-1-1	
39	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	2,04	ФЕРр65-19-1	
40	Демонтаж: ребристых труб	100 шт.	0,02	ФЕРр65-19-4	
Вывоз мусора					
41	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,132	ФССЦпр01-01-01-041	
42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,132	ФССЦпр03-21-01-010	
Монтаж					
43	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,6	ФЕР16-02-001-02	
44	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	4	ФССЦ-302-1831	
45	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0792	ФЕР18-03-001-01	
46	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	ФЕР15-04-030-04	
Раздел 3. Квартиры					
Демонтаж					
47	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт. арматуры	0,16	ФЕРр65-3-1	
48	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	10,35	ФЕРр65-14-3	
49	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,4	ФЕРр65-14-4	
50	Перестилка дощатых полов не крашеных	100 м2	0,2	ФЕРр57-4-1	
Вывоз мусора					
51	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,753	ФССЦпр01-01-01-041	
52	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	1,753	ФССЦпр03-21-01-010	
Монтаж					
53	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	2,3	ФЕР16-02-003-01	
54	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	6,8	ФЕР16-02-003-02	
Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор ООО НПО "Вектор" Шадрин А. В.					

1	2	3	4	5	6
55	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	1	ФЕР16-02-003-03	
56	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,25	ФЕР16-02-003-05	
57	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,2	ФЕР16-02-005-02	
58	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м трубопрово да	0,2	ФЕР16-02-005-03	
59	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопрово да	10,75	ФЕР16-07-005-01	
60	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,12	ФЕР13-03-002-04	
61	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,12	ФЕР15-04-030-04	
62	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (армированная стекловолокном)	100 м	0,12	ФЕР16-04-005-02	
63	Труба из полипропилена PN 25/25	м	12,1	ФССЦ-507-3367	
64	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (армированная стекловолокном)	100 м	0,15	ФЕР16-04-005-03	
65	Труба из полипропилена PN 25/32	м	15,17	ФССЦ-507-3368	
66	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (армированная стекловолокном)	100 м	0,2	ФЕР16-04-005-04	
67	Труба из полипропилена PN 25/40	м	20,24	ФССЦ-507-3369	
68	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм (армированная стекловолокном)	100 м	0,3	ФЕР16-04-005-05	
69	Труба из полипропилена PN 25/32	м	30,27	ФССЦ-507-3368	
70	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.	0,2	ФССЦ-507-3174	
71	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.	0,1	ФССЦ-507-3175	
72	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x25x50 мм	10 шт.	0,6	ФССЦ-507-3306	
73	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм	10 шт.	0,5	ФССЦ-507-3302	
74	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x20 мм	10 шт.	0,2	ФССЦ-507-5062	
75	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x32 мм	10 шт.	0,2	ФССЦ-507-5061	
76	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм	10 шт.	0,2	ФССЦ-507-5058	
77	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25	10 шт.	15,2	ФССЦ-507-5061	
Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор ООО НПО «Бекар» Шадрин А. В.					

1	2	3	4	5	6
78	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм	10 шт.	12,8	ФССЦ-301-5602	
79	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	7,7	ФЕР26-01-017-01	
80	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	10 м	1,2	ФССЦ-104-0854	
81	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	10 м	1,5	ФССЦ-104-0855	
82	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	10 м	2	ФССЦ-104-0856	
83	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	10 м	3	ФССЦ-104-0858	
84	Перестилка дощатых полов не крашенных	100 м2	0,2	ФЕРр57-4-1	
85	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (армированная стекловолокном)	100 м	2,3	ФЕР16-04-005-01	
86	Труба из полипропилена PN 25/20	м	231,2	ФССЦ-507-3366	
87	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (армированная стекловолокном)	100 м	6,6	ФЕР16-04-005-02	
88	Труба из полипропилена PN 25/25	м	665,3	ФССЦ-507-3367	
89	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (армированная стекловолокном)	100 м	0,8	ФЕР16-04-005-03	
90	Труба из полипропилена PN 25/32	м	80,88	ФССЦ-507-3368	
91	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 75 мм (армированная стекловолокном)	100 м	0,15	ФЕР16-04-005-07	
92	Труба из полипропилена PN 25/75	м	15,06	ФССЦ-507-3372	
93	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	7,7	ФЕР26-01-017-01	
94	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	10 м	1,5	ФССЦ-104-0862	
95	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20x1/2"	10 шт.	38,4	ФССЦ-507-5088	
96	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x1/2"	10 шт.	12,8	ФССЦ-507-5091	
97	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	10 шт.	13,6	ФССЦ-507-3287	
98	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	10 шт.	4,8	ФССЦ-507-3288	
99	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25x20x20 мм	10 шт.	15,2	ФССЦ-507-3295	
100	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x20 мм	10 шт.	4,8	ФССЦ-507-3298	
Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор ООО НПСФ "Бекар"  Шадрин А. В.					

1	2	3	4	5	6
101	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.	28	ФССЦ-507-5008	
102	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.	4,8	ФССЦ-507-5009	
103	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм	10 шт.	4,8	ФССЦ-507-5057	
104	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	10 шт.	13,6	ФССЦ-507-5056	
105	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	84	ФССЦ-301-1224	
106	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм	шт.	384	ФССЦ-302-1490	
107	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками	10 м трубопровода	7,7	ФЕР26-01-017-01	
108	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	10 м	1,2	ФССЦ-104-0854	
109	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	10 м	1,5	ФССЦ-104-0855	
110	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	10 м	20	ФССЦ-104-0856	
111	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	10 м	30	ФССЦ-104-0858	
112	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	1,4	ФЕРр65-19-1	
113	Установка радиаторов: чугунных (из ранее демонтированного материала)	100 кВт радиаторов и конвекторов	1,56	ФЕР18-03-001-01	



Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор ООО НПСФ "Бекар" Шадрин А. В.