


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
общестрой г Железнодорожск, ул. Рокоссовского, 58 крыша

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Плоская кровля (крыша).					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8 800 / 100	ФЕР46-04-008-01	
2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8 800/100	ФЕР12-01-017-01	
3	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	8 800/100	ФЕР12-01-017-02	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,62 162 / 100	ФЕРр58-3-1	
5	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,81 (162*0,5) / 100	ФЕРр58-20-1	
6	Демонтаж ж/б плит площадью до 5 м2 в зданиях: панельных	100 шт. сборных конструкций	0,15 15 / 100	ФЕР07-05-030-05	
7	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами Очистка и ремонт кладки под демонтированной карнизной плитой	1 м3 кладки	2,325 9,3*0,25	ФЕРр53-16-1	
8	Монтаж рам коробчатого Установка L125x80x8 длиной 900мм Установка полосы 8x100 длиной 150мм Установка L125*80*8 длиной 900мм	1 т конструкций	0,83835 (510+42,6 +45*6,35)/ 1000	ФЕР09-03-037-01	
9	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм	100 шт.	1,5 150 / 100	ФЕР46-08-012-02	
10	Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20	шт.	150	ФССЦ-509-6919	
11	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,12 0,008*15	ФЕР06-01-015-10	
12	Монтаж оцинкованного металлического листа (толщиной 1 мм) с полимерным покрытием размером 700x1600	100 м2 покрытия	0,15 15/100	ФЕР09-04-002-01	
13	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 1,0 мм	м2	15	ФССЦ-101-5062	
14	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0615 0,0041*15	ФЕР06-01-015-10	
15	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	15	ФССЦ-101-3891	
16	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0165 1,65 / 100	ФЕР06-01-004-01	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСОФОО "Бекар"  Цадрин А. В.



1	2	3	4	5	6
41	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	320	ФССЦ-301-5871	
42	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,32 32/100	ФЕРр58-10-3	
43	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	32	ФССЦ-301-5875	
44	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,16 16 / 100	ФЕРр58-10-5	
45	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	16	ФССЦ-301-5877	
46	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,16 16 / 100	ФЕРр58-10-7	
47	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	16	ФССЦ-301-5860	
48	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	1 100 / 100	ФЕР12-01-013- 03	
49	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	1 100 / 100	ФЕР09-04-006- 02	
50	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	100	ФССЦ-101-4566	
51	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	12	ФЕР12-01-011- 01	
52	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм	т	0,390857 0,456/0,7* 0,6	ФССЦ-101-3742	
53	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	6	ФЕРр58-23-1	
54	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,51 151 / 100	ФЕР12-01-012- 01	
Раздел 2. Мусор					
55	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,4078	ФССЦпг-01-01- 01-041	
56	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,4078	ФССЦпг-03-21- 01-010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.

