

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
общестрой пос. Солнцево, ул. Кирова, 2 крыша стропильная

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.</b>					
4	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	5,2 520 / 100	ФЕР46-04-008-02	
5	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,2 520 / 100	ФЕРр58-1-1	
6	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	2,9 290 / 100	ФЕРр58-1-3	
8	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,01 1 / 100	ФЕРр58-2-1	
12	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.)	1 м3 древесины в конструкции	15	ФЕР10-01-002-01	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,15 15 / 100	ФЕРр58-5-5	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,25 25 / 100	ФЕРр58-5-3	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	20	ФЕРр58-5-6	
16	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	ФЕР10-01-003-01	
17	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных: высотой до 1,2 м	компл.	1	ФССЦ-101-0927	
18	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023 2,34 / 100	ФЕР15-04-024-05	
19	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (слуховое окно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхности и карнизов	0,08 8 / 100	ФЕР10-01-008-09	
27	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы и т. д.) (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,736 0,032*0,05 *460	ФЕР10-01-002-01	



*Согласовано Б.И. Давыдов, объем работ. Генеральный директор*

1	2	3	4	5	6
28	Устройство кровель различных типов из Профнастила	100 м2 кровли	5,2 520 / 100	ФЕР12-01-020-01	
30	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер Н60-845-0,7	м2	572 520*1,1	ФССЦ-101-4575	
33	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	17	ФССЦ-101-5059	
34	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,2 520 / 100	ФЕР26-02-018-01	
35	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	167,4	ФССЦ-113-8070	
39	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,97 97 / 100	ФЕР12-01-009-02	
40	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет	шт.	32,333333 97/3	ФССЦ-301-5842	
41	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.	97	ФССЦ-301-5844	
42	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,6 60 / 100	ФЕРр58-10-1	
43	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.	20 60/3	ФССЦ-301-5865	
44	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0,7 70 / 100	ФЕРр58-22-1	
45	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	70	ФССЦ-301-5871	
46	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,16 16 / 100	ФЕРр58-10-3	
47	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	16	ФССЦ-301-5875	
48	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08 8 / 100	ФЕРр58-10-5	
49	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	8	ФССЦ-301-5877	
50	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,08 8 / 100	ФЕРр58-10-7	
51	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	8	ФССЦ-301-5860	
69	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	0,66 66 / 100	ФЕР12-01-013-03	
71	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5	м2	66	ФССЦ-101-4566	
72	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,97 97 / 100	ФЕР12-01-012-01	
73	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	20	ФССЦ-101-5059	
78	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	48,5 97/2	ФССЦ-101-7317	
<b>Раздел 2. Мусор</b>					
88	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11,7099	ФССЦпр-01-01-01-041	



Составлено по данным обмеров  
ИПСР ООО "Бекар" Шафрин А.В. *Тимурович* директор

1	2	3	4	5	6
89	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	11,7099	ФССЦпр-03-21-04/010	

Согласовано без проверки объемов работ. Генеральный директор НПСФООО "Бекар" Шадрин А. В.

