

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взамен инв.№

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Работы выполняются с учетом МДС 81-38.2004 табл.3 пп.2,6							
	Монтаж системы К1 в полу (по фасаду)							
1	Труба из полипропилена высокой плотности для канализации диам. 110 мм	ТУ 4926-005-41989945-97			м	10,0		
2	Отвод 110х45° высокой плотности	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	8		
3	Тройник ПВХ 110/110х45°	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	2		
4	Подключение к сущ. выпускам канализации диаметром 100мм проектируемого трубопровода диаметром 110 мм				шт.	2		
5	Разработка грунта с обратной засыпкой				м³	1,0		
6	Манжета 110/120 для чугунной канализации				шт.	2		
7	Стакан 110х127 мм				шт.	2		
8	Рулонный гидроизолирующий материал				м²	0.8		
9	Восстановление напольного покрытия (бетонный пол)				м²	6,0		
10	Пробивка и заделка отверстий размером 200х200мм				шт.	1		
11	Хомут на диам. 110 мм	ТУ 4926-010-41989945-98			шт.	30		
	Демонтаж системы К1 в полу (по фасаду)							
1	Труба полипропиленовая диаметром 100 мм				м	10.0		
2	Вскрытие покрытия (бетонный пол)				м²	6,0		

Примечание.

1. По согласованию с заказчиком оборудование и материалы, использованные в проекте, могут быть заменены на аналогичные других производителей без ухудшения примененных параметров.

2. Уточнить существующие диаметры труб (условный проход) холодного водопровода до их демонтажа. Монтировать полипропиленовые трубопроводы холодного водопровода с аналогичным условным проходом существующих труб.

3. После монтажа выполнить гидравлические испытания трубопроводов.

4. Объемы дополнительно корректируются по факту при выполнении работ капитального ремонта без дополнительного пересогласования.

5. Ремонтные работы проводятся в жилом доме без расселения.

						ПСД-049/2016-ВК.173.С				
						Множкквартирный жилой дом по адресу: г.Суджа, ул.К.Либкнехта, д.60				
Изм	Кол.уч.	Лист	И док	Подпись	Дата	Водопровод и канализация		Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Звягинцева			07.18			П	1	2
Ген.директор		Гридасов			07.18					
						Ведомость объемов работ (спецификация)		ООО "Техстройнадзор"		
Н.контр.		Сидягатулин			07.18					
ГИП		Сидягатулин			07.18					