

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок дверной стальной внутренний однополый ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	10,5	1799,14				18891							
5	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 шт.	4	16,97	12,66	3,59		68	51	14		1,28	5,12		
6	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	4	428,27				1713							
7	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,0804	4507,09	2180,08	80,5	34,76	362	175	6	3	234,67	18,87	2,58	0,21
Раздел 2. вывоз мусора																
8	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2843	42,98		42,98		12		12					
9	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км. I класс груза	1 т груза	0,2843	11,42		11,42		3		3					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									21911	560	292	4		58,85		0,29
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									121450	8742	2042	63		58,85		0,29
Накладные расходы									7529							
Сметная прибыль									5570							
Итого по смете:																
Проемы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1 " п/п 23976 - 3 кв 2017г - ФЕРр56-10-1 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61"									281	281				2,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Поз. 2 " п/п 23972 - 3 кв 2017г - ФЕРр56-9-1 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61"															
	Итого								502	453	49	16		3,59		0,08
	Накладные расходы 82% ФОТ (от 750)								783	734	49	16		5,88		0,08
	Сметная прибыль 62% ФОТ (от 750)								615							
	Итого с накладными и см. прибылью								465							
	Строительные металлические конструкции:								1863					5,88		0,08
	Итого Поз. 3 " п/п 6100 - 3 кв 2017г - ФЕР09-04-012-01 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,24"								7648	4480	1748			28,96		
	Итого Поз. 5 " п/п 6101 - 3 кв 2017г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,63"								914	796	98			5,12		
	Итого								8562	5276	1846			34,1		
	Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 5 276)								4274							
	Сметная прибыль 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 5 276)								3799							
	Итого с накладными и см. прибылью								18635					34,1		
	Материалы:															
	Итого Поз. 4 " п/п 72175 - 3 кв 2017г - ФССЦ-203-8146 МАТ=5,36"								101256							
	Итого Поз. 6 " п/п 48432 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"								6938							
	Итого								108194							
	Отделочные работы:															
	Итого Поз. 7								362	175	6	3		18,87		0,21
	Всего с учетом " п/п 7724 - 3 кв 2017г - ФЕР15-02-031-01 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,7"								3806	2732	42	47		18,87		0,21
	Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 2 779)								2640							
	Сметная прибыль 47% = 55%*0,85 ФОТ (от 2 779)								1306							
	Итого с накладными и см. прибылью								7752					18,87		0,21
	Погрузо-разгрузочные работы:															
	Итого Поз. 8								12		12					
	Всего с учетом "кв 2017г ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,55"								84		84					
	Перевозка грузов автотранспортом:															
	Итого Поз. 9								3		3					
	Всего с учетом "кв 2017г ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,55"								21		21					
	Итого								134549					58,85		0,29
	В том числе:															
	Материалы								110666							
	Машины и механизмы								2042							
	ФОТ								8805							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								7529							
	Сметная прибыль								5570							
	непредвиденные работы и затраты 2%								2691							
	Итого с непредвиденными								137240							
	НДС 18%								24703							
	ВСЕГО по смете в ценах 3 го квартала 2017г								161943					58,85		0,29

Директор ОБУ ЦЦС Курской области

Согласовано: Имашин Н.И. Малько

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Бухгалтерский баланс 31.08.17

