

УТВЕРЖДАЮ:
Владимир Владимирович Киселев
 Главный инженер
 05.05.2017 г.

МТБЕРЖДАК

2017 r.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1925-17
(локальная смета)

на Общественные работы (ока, двери в МОП) по ж/д №50 по ул. Привокзальная в пос. Горшечное
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 77290 руб.

Средства на оплату труда _____ 5542 руб.

Сметная трудоемкость _____ 38,97 чел.час

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2011 г. (база 2001 - ФЕР Минстроя РФ в редакции 2014г.)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,021	288,06	288,06				6			36,28	0,76		
5	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	1807,42	1437,99	369,43	39,94	18	14	4		179,3	1,79	3,97	0,04
6	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 проемов	0,021	24997,09	945,17	1263,35	163,53	525	20	27	3	102,96	2,16	12,11	0,25
7	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 шт.	1	16,97	12,66	3,59		17	13	4		1,28	1,28		
8	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1	428,27				428							
9	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 штукату риваемо й поверхно сти	0,0186	4507,09	2180,08	80,5	34,76	84	41	1	1	234,67	4,36	2,58	0,05
10	ФЕР15-04-024-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Простая окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,021	281,29	115,99	1,48	0,18	6	2			13,27	0,28	0,01	

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 7										17	13	4		1,28		
Всего с учетом " п/п 6101 - 3 кв 2017г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,63"										231	203	28		1,28		
Накладные расходы 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 203)										140						
Сметная прибыль 56% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 203)										118				1,28		
Итого с накладными и см. прибылью										489						
Отделочные работы:																
Итого Поз. 9, 15 " п/п 7724 - 3 кв 2017г - ФЕР15-02-031-01 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,7"										2475	1780	28	31	12,24		0,14
Итого Поз. 10 " п/п 7898 - 3 кв 2017г - ФЕР15-04-024-06 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=2,64"										42	31			0,28		
Итого										2517	1811	28	31	12,52		0,14
Накладные расходы 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 842)										1474						
Сметная прибыль 37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1 842)										682						
Итого с накладными и см. прибылью										4673				12,52		0,14
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 11										69	60	9	4	7,39		0,3
Всего с учетом " п/п 22971 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61"										1000	937	63	62	7,39		0,3
Накладные расходы 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 999)										839						
Сметная прибыль 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 999)										480						
Итого с накладными и см. прибылью										2319				7,39		0,3
Кровли:																
Итого Поз. 14										84	9			1,09		
Всего с учетом " п/п 6932 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,99"										439	140			1,09		
Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 140)										129						
Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 140)										62						
Итого с накладными и см. прибылью										630				1,09		
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 16										12	12					
Всего с учетом " ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,55"										84	84					
Перевозка грузов автотранспортом:																
Итого Поз. 17										3	3					
Всего с учетом " ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,55"										21	21					
Итого										64216				38,97		0,84
В том числе:																
Материалы										51225						
Машины и механизмы										630						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								5542							
	Накладные расходы								4573							
	Сметная прибыль								2402							
	Непредвиденные затраты 2%								1284							
	Итого с непредвиденными								65500							
	НДС 18%								11790							
	ВСЕГО по смете								77290					38,97		0,84

Директор ОБУ «ЦПС Курской области»

Согласовано Григорьев Н.И. Малько

(должность, подпись, расшифровка)

Расценки сметной стоимости
21.08.17

