

ОБРАЗОВАНИЮ
Центр по ценообразованию
ОБУ в строительстве Курской области
305004, г. Курск, ул. Пушкинская, 96/1
ИНН 4801076089

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1925-17
(локальная смета)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 142607 руб.

Средства на оплату труда _____ 8306 руб.

Сметная трудоемкость _____ 57,29 чел.час

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г. (База 2001 - ФЕР Минстрой РФ в редакции 2014г.)

УТВЕРЖДАЮ:

2017 F

№ п/п	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.з/п	Эк.Маш	Зп/мех		Осн.з/п	Эк.Маш	Зп/мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Окна, двери в МОП

1	ФЕР56-10-1 1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,063	288,06	288,06			18	18			36,28	2,29		
2	ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	1807,42	1437,99	369,43	39,94	36	29	7	1	179,3	3,59	3,97	0,08
3	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений реставлять, аналогичные технологическим процессам в новых строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	6,3	76,94	27,38	23,84		485	172	150		2,76	17,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок дверной стальной внутренней однополный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	6,3	1799,14				11335							
5	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 шт.	2	16,97	12,66	3,59		34	25	7		1,28	2,56		
6	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	2	428,27				857							
7	ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукату риваемо и поверхно сти	0,0432	4507,09	2180,08	80,5	34,76	195	94	3	2	234,67	10,14	2,58	0,11
8	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,03	1767,24	1525,29	241,95	104,49	53	46	7	3	188,54	5,66	7,74	0,23
9	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 15 975,31 = 308 152,31 - 100 х 2 921,77 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 проемов	0,03	16385,65	2171,82	635,31	29,7	492	65	19	1	248,49	7,45	2,2	0,07
У0	1. 203-0957	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	100 3	2921,77				8765,31							

--	--	--

13 ФССЦпн-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2843	42,98	42,98	12	12										
Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр																	
14 ФССЦпн-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км: I класс груза	1 т груза	0,2843	11,42	11,42	3	3										
Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																	0,57
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																	0,57
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по смете:																	
Проемы (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 1 " п/л 23976 - 3 кв 2017г - ФЕРр56-10-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																	
Итого Поз. 2 " п/л 23972 - 3 кв 2017г - ФЕРр56-9-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																	
Итого																	
Накладные расходы 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 750)																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 750)								375							
	Итого с накладными и см. прибылью								1663					5,68		0,08
	Строительные металлические конструкции:															
	Итого Поз. 3 " п/п 6100 - 3 кв 2017г - ФЕР09-04-012-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,24"								4588	2685	1049			17,39		
	Итого Поз. 5 " п/п 6101 - 3 кв 2017г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,63"								452	390	49			2,56		
	Итого								5040	3075	1098			19,95		
	Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 075)								2122							
	Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 075)								1784							
	Итого с накладными и см. прибылью								8946					19,95		
	Материалы:															
	Итого Поз. 4 " п/п 72175 - 3 кв 2017г - ФССЦ-203-8146 МАТ=5,36"								60756							
	Итого Поз. 6 " п/п 48432 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"								3471							
	Итого Поз. 10 " п/п 71811 - 3 кв 2017г - ФССЦ-203-0960 МАТ=2,95"								31606							
	Итого								95833							
	Отделочные работы:															
	Итого Поз. 7, 12								330	159	5	3		17,18		0,19
	Всего с учетом " п/п 7724 - 3 кв 2017г - ФЕР15-02-031-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,7"								3463	2482	35	47		17,18		0,19
	Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 529)								2023							
	Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 529)								936							
	Итого с накладными и см. прибылью								6422					17,18		0,19
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):															
	Итого Поз. 8								53	46	7	3		5,66		0,23
	Всего с учетом " п/п 22971 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"								767	718	49	47		5,66		0,23
	Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 765)								643							
	Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 765)								367							
	Итого с накладными и см. прибылью								1777					5,66		0,23
	Деревянные конструкции:															
	Итого Поз. 9								492	65	19	1		7,45		0,07
	Всего с учетом " п/п 6361 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=1,25"								1658	1015	133	16		7,45		0,07
	Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 031)								928							
	Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 031)								443							
	Итого с накладными и см. прибылью								3029					7,45		0,07
	Кровли:															
	Итого Поз. 11								90	10				1,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом " п/п 6532 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,99"										475	156			1,17		
Накладные расходы 92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 156)										144						
Сметная прибыль 44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 156)										69						
Итого с накладными и см. прибылью										688				1,17		
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 13										12	12					
Всего с учетом " ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,55"										84	84					
Перевозка грузов автогранспортом:																
Итого Поз. 14										3	3					
Всего с учетом " ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,55"										21	21					
Итого										118483				57,29		0,57
В том числе:																
Материалы										98475						
Машины и механизмы										1469						
ФОТ										8306						
Накладные расходы										6385						
Сметная прибыль										3974						
Непредвиденные затраты 2%										2370						
Итого с непредвиденными										120853						
НДС 18%										21754						
ВСЕГО по смете										142607				57,29		0,57

Директор ОБУ «ЦПС Курской области»
 Согласовано Григорьев Н.И. Малько
 (должность, подпись, расшифровка)

Бухгалтер ОБУ «ЦПС Курской области»
Мельник 31.08.17



