

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,04	160,11	120,37	39,74	6,21	967,06	727,03	240,03	37,51	15,16	91,57	0,46	2,78
4	ФЕРр58-1-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	6,04	255,37	219,08	36,29	5,67	1542,43	1323,24	219,19	34,25	27,08	163,56	0,42	2,54
5	ФЕРр58-1-4 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2 кровли	6,04	76,77	53,44	23,33	3,65	463,69	322,78	140,91	22,05	6,73	40,65	0,27	1,63
6	ФЕРр58-2-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	2720,29	2709,92	10,37		54,41	54,2	0,21		341,3	6,83		
7	ФЕР12-01-014-02 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разборка засыпки (шлак, опилки, бой шифера) 53,88 = 225,58 - 1,03 х 166,70 (Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1 м3 утеплите ля	81	43,1	18,97	24,13	3,06	3491,1	1536,57	1954,53	247,86	2,432	196,99	0,272	22,03
Уд	1. 406-0014	Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 400	м3	0	166,7											
8	ФЕР10-01-002-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка стропил (стропила, стойки, раскосы+мауэрлаты и т. д.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	16	2300,67	200,19	38,22	2,03	36810,72	3203,04	611,52	32,48	24,09	385,44	0,15	2,4
9	ФЕР10-01-010-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка элементов каркаса: из брусьев (кобылки)	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,2	2411,06	188,55	33,51		2893,27	226,26	40,21		22,5	27		
10	ФЕРр54-11-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	100 кг анкеров	0,05	738,86	79,09	0,98		36,94	3,95	0,05		10,05	0,5		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕР10-01-003-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	0,02	378,81	56,55	22,06	1,49	7,58	1,13	0,44	0,03	6,63	0,13	0,11	
12	ФЕР15-04-024-05 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035	928,13	389,37	3,8	0,14	32,48	13,63	0,13		44,55	1,56	0,01	
13	ФССЦ-101-0924 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных: высотой до 1,2 м	компл.	2	27,93				55,86							
14	ФЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим	Обивка слуховых окон : из профилированного листа при высоте здания до 30 м $3\ 599,06 = 3\ 760,20 - 0,00297 \times 4\ 920,00 - 0,019 \times 7\ 712,00$	100 м2	0,054	3599,06	954,89	2504,48	223,2	194,35	51,56	135,24	12,05	105,28	5,69	16,4	0,89
Уд	1. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0,00297 0,0002	4920				0,98							
Уд	2. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,019 0,001	7712				7,71							
15	ФССЦ-101-4562 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	5,4	57,1				308,34							
16	ФЕР12-01-020-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство кровель различных типов из профнастила $13\ 180,35 = 22\ 063,35 - 126 \times 70,50$	100 м2 кровли	6,04	13180,35	1634,38	650,88	22,68	79609,31	9871,66	3931,32	136,99	173,87	1050,17	1,68	10,15
Уд	1. 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	126 761	70,5				53650,5							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ФССЦ-101-4571 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	664,4	79,64				52912,82							
18	ФССЦ-101-7317 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	51,5	144,34				7433,51							
19	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,642	9875,72	961,76	23,38	2,7	6340,21	617,45	15,01	1,73	112,75	72,39	0,2	0,13
20	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9,06	239,35	122,77	114,74	1,62	2168,51	1112,3	1039,54	14,68	12,91	116,96	0,14	1,27
21	ФССЦ-113-8070 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	кг	291,7	15,16				4422,17							
22	ФЕР12-01-009-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство желобов: подвесных (д200) $1\ 684,51 = 6\ 746,91 - 0,452 \times 11\ 200,00$	100 м желобов	1,07	1684,51	267,93	22,95	2,16	1802,43	286,69	24,56	2,31	31,41	33,61	0,16	0,17
Уд	1. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,452 0,4836	11200				5416,32							
23	ФССЦ-301-5881 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	112	57,82				6475,84							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ФССЦ-301-5883 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	36	271,07				9758,52							
25	ФССЦ-301-5885 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	4	12,65				50,6							
26	ФССЦ-301-5901 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	4	252,99				1011,96							
27	ФЕР12-01-035-03 <i>Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	93	8,95	1,15			832,35	106,95			0,12	11,16		
28	ФССЦ-301-5895 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	31	357,8				11091,8							
29	ФССЦ-301-5891 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	95	65,06				6180,7							
30	ФЕР12-01-035-02 <i>Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: воронок(д 200мм)	шт.	6	1,73	1,73			10,38	10,38			0,18	1,08		
31	ФССЦ-301-5887 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	6	249,4				1496,4							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ФЕР12-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.	18	1,25	1,15			22,5	20,7			0,12	2,16		
33	ФССЦ-301-5897 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	12	83,12				997,44							
34	ФССЦ-301-5899 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.	6	83,12				498,72							
35	ФЕР12-01-015-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой $100,31 = 951,81 - 0,05 \times 3 \times 390,00 - 110 \times 6,20$	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4,06	100,31	68,52	31,79	1,76	407,26	278,19	129,07	7,15	7,84	31,83	0,13	0,53
Уд	1. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,05 0,203	3390				688,17							
Уд	2. 101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	110 446,6	6,2				2768,92							
36	ФССЦ-113-8006 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	1000 м2	0,432	3620				1563,84							
37	ФЕР26-01-039-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо $155,59 = 1 \times 722,72 - 1,02 \times 1 \times 536,40$	1 м3 изоляции	60,9	155,59	98,29	57,3		9475,43	5985,86	3489,57		10,58	644,32		
Уд	1. 104-0143	Плиты теплоизоляционные: перлитцементные	м3	1,02 62,12	1536,4				95441,17							
38	ФССЦ-104-0497 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	60,9	1525,21				92885,29							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим	Устройство пароизоляции: (гидроизоляция) прокладочной в один слой $100,31 = 951,81 - 0,05 \times 3 \ 390,00 - 110 \times 6,20$	100 м2 изолируе мой поверхно сти	4,06	100,31	68,52	31,79	1,76	407,26	278,19	129,07	7,15	7,84	31,83	0,13	0,53
Уд	1. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,05 0,203	3390				688,17							
Уд	2. 101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	110 446,6	6,2				2768,92							
40	ФССЦ-113-8006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	1000 м2	0,432	3620				1563,84							
41	ФЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обшивка веншахт листом оцинкованным с полимерным покрытием по каркасу $3 \ 599,06 = 3 \ 760,20 - 0,00297 \times 4 \ 920,00 - 0,019 \times 7 \ 712,00$	100 м2	0,47	3599,06	954,89	2504,48	223,2	1691,56	448,8	1177,11	104,9	105,28	49,48	16,4	7,71
Уд	1. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0,00297 0,0014	4920				6,89							
Уд	2. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,019 0,0089	7712				68,64							
42	ФССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5	м2	51,7	57,1				2952,07							
43	ФЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство колапков над шахтами	1 колапк	6	444,13	16,46	0,87		2664,78	98,76	5,22		1,93	11,58		
44	ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,8	1051,44	31,84	12,45	1,08	841,15	25,47	9,96	0,86	3,8	3,04	0,08	0,06
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									356288,71	28031,32	13728,19	662		3162,43		52,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									361965,63	31351,83	16084,6	712,86		3526,07		56,64
В том числе, справочно:																
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 16, 19, 22, 27, 30, 32, 35, 39, 43, 8-9, 11, 44, 12, 20, 37)									5676,92	3320,5	2356,41	50,85		363,639		3,81
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									1967675,82	489402,1	112431,4	11127,74		3526,07		56,64
Накладные расходы									427773,5							
В том числе, справочно:																
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 39353,75) (Поз. 3-6)									27941,16							
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 61,66) (Поз. 10)									44,4							
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9636,21) (Поз. 14, 17, 41)									6648,98							
77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 127709,15) (Поз. 20-21, 37)									98336,05							
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 244,61) (Поз. 12)									195,69							
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22268,13) (Поз. 1-2)									18705,23							
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 62689,92) (Поз. 8-9, 11, 18, 44)									56420,93							
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 238566,37) (Поз. 7, 16, 19, 22-36, 38-40, 43)									219481,06							
Сметная прибыль									230097,88							
В том числе, справочно:																
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 244,61) (Поз. 12)									90,51							
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 62689,92) (Поз. 8-9, 11, 18, 44)									26956,67							
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 238566,37) (Поз. 7, 16, 19, 22-36, 38-40, 43)									104969,2							
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 39353,75) (Поз. 3-6)									20463,95							
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 149977,28) (Поз. 1-2, 20-21, 37)									71989,09							
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 61,66) (Поз. 10)									39,46							
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9636,21) (Поз. 14, 17, 41)									5589							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого по Поз. 1 " п/п 22947 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																
Итого Поз. 1									934,15	749,08	185,07			96,04		
Всего с учетом " п/п 22947 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									12986,78	11693,14	1293,64			96,04		
Итого по Поз. 2 " п/п 22944 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																
Итого Поз. 2									927,68	677,45	250,23			86,86		
Всего с учетом " п/п 22944 - 3 кв 2017г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									12324,1	10574,99	1749,11			86,86		
Итого									25310,88	22268,13	3042,75			182,9		
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 268,13)									18705,23							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 268,13)									10688,7							
Итого с накладными и см. прибылью									54704,81					182,9		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																
Итого по Поз. 3 " п/п 24108 - 3 кв 2017г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																
Итого Поз. 3									967,06	727,03	240,03	37,51		91,57		2,78
Всего с учетом " п/п 24108 - 3 кв 2017г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									13026,75	11348,94	1677,81	585,53		91,57		2,78
Итого по Поз. 4 " п/п 24110 - 3 кв 2017г - ФЕРр58-1-3 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																
Итого Поз. 4									1542,43	1323,24	219,19	34,25		163,56		2,54
Всего с учетом " п/п 24110 - 3 кв 2017г - ФЕРр58-1-3 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									22187,92	20655,78	1532,14	534,64		163,56		2,54
Итого по Поз. 5 " п/п 24111 - 3 кв 2017г - ФЕРр58-1-4 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																
Итого Поз. 5									463,69	322,78	140,91	22,05		40,65		1,63
Всего с учетом " п/п 24111 - 3 кв 2017г - ФЕРр58-1-4 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									6023,56	5038,6	984,96	344,2		40,65		1,63
Итого по Поз. 6 " п/п 24112 - 3 кв 2017г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"																
Итого Поз. 6									54,41	54,2	0,21			6,83		
Всего с учетом " п/п 24112 - 3 кв 2017г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									847,53	846,06	1,47			6,83		
Итого									42085,76	37889,38	4196,38	1464,37		302,61		6,95
Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 39 353,75)									27941,16							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 39 353,75)									20463,95							
Итого с накладными и см. прибылью									90490,87					302,61		6,95
Кровли:																
Итого по Поз. 7 " п/п 6942 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=9"																
Итого Поз. 7									3491,1	1536,57	1954,53	247,86		196,99		22,03
Всего с учетом " п/п 6942 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=9"									37648,02	23985,86	13662,16	3869,09		196,99		22,03
Итого по Поз. 16 " п/п 6963 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-020-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,56"																
Итого Поз. 16									79609,31	9871,66	3931,32	136,99		1050,17		10,15
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									82072,89	11352,41	4914,15	171,24		1207,7		12,69
Всего с учетом " п/п 6963 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-020-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,56"									445831,56	177211,1	34349,91	2673,06		1207,7		12,69
Итого по Поз. 19 " п/п 6932 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,99"																
Итого Поз. 19									6340,21	617,45	15,01	1,73		72,39		0,13
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									6436,58	710,07	18,76	2,16		83,25		0,16
Всего с учетом " п/п 6932 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,99"									33989,24	11084,19	131,13	33,72		83,25		0,16
Итого по Поз. 22 " п/п 6931 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,27"																
Итого Поз. 22									1802,43	286,69	24,56	2,31		33,61		0,17
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1851,57	329,69	30,7	2,89		38,65		0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего с учетом " п/п 6931 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,27"								11728,39	5146,46	214,59	45,11		38,65		0,21
	Итого по Поз. 23 " п/п 79744 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5881 МАТ=4,17"															
	Итого Поз. 23								6475,84							
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								6475,84							
	Всего с учетом " п/п 79744 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5881 МАТ=4,17"								27004,25							
	Итого по Поз. 24 " п/п 79746 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5883 МАТ=4,17"															
	Итого Поз. 24								9758,52							
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								9758,52							
	Всего с учетом " п/п 79746 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5883 МАТ=4,17"								40693,03							
	Итого по Поз. 25 " п/п 79748 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5885 МАТ=4,17"															
	Итого Поз. 25								50,6							
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								50,6							
	Всего с учетом " п/п 79748 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5885 МАТ=4,17"								211							
	Итого по Поз. 26 " п/п 79764 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5901 МАТ=5,36"															
	Итого Поз. 26								1011,96							
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								1011,96							
	Всего с учетом " п/п 79764 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5901 МАТ=5,36"								5424,11							
	Итого по Поз. 27 " п/п 6993 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-035-03 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,74"															
	Итого Поз. 27								832,35	106,95				11,16		
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								848,39	122,99				12,83		
	Всего с учетом " п/п 6993 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-035-03 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,74"								5358,27	1919,87				12,83		
	Итого по Поз. 28 " п/п 79758 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5895 МАТ=5,36"															
	Итого Поз. 28								11091,8							
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								11091,8							
	Всего с учетом " п/п 79758 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5895 МАТ=5,36"								59452,05							
	Итого по Поз. 29 " п/п 79754 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5891 МАТ=4,17"															
	Итого Поз. 29								6180,7							
	Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"								6180,7							
	Всего с учетом " п/п 79754 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5891 МАТ=4,17"								25773,52							
	Итого по Поз. 30 " п/п 6992 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-035-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"															
	Итого Поз. 30								10,38	10,38				1,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									11,94	11,94				1,24		
Всего с учетом " п/п 6992 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-035-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61"									186,38	186,38				1,24		
Итого по Поз. 31 " п/п 79750 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5887 МАТ=4,17"																
Итого Поз. 31									1496,4							
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									1496,4							
Всего с учетом " п/п 79750 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5887 МАТ=4,17"									6239,99							
Итого по Поз. 32 " п/п 6991 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-035-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,7"																
Итого Поз. 32									22,5	20,7				2,16		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									25,61	23,81				2,48		
Всего с учетом " п/п 6991 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-035-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,7"									380,13	371,67				2,48		
Итого по Поз. 33 " п/п 79760 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5897 МАТ=4,17"																
Итого Поз. 33									997,44							
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									997,44							
Всего с учетом " п/п 79760 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5897 МАТ=4,17"									4159,32							
Итого по Поз. 34 " п/п 79762 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5899 МАТ=4,17"																
Итого Поз. 34									498,72							
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									498,72							
Всего с учетом " п/п 79762 - 3 кв 2017г - ФССЦ-301-5899 МАТ=4,17"									2079,66							
Итого по Поз. 35, 39 " п/п 6948 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,22"																
Итого Поз. 35, 39									814,52	556,38	258,14	14,3		63,66		1,06
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									962,52	639,84	322,68	17,88		73,21		1,33
Всего с учетом " п/п 6948 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,22"									12243,43	9987,9	2255,53	279,11		73,21		1,33
Итого по Поз. 36, 40 " п/п 64480 - 3 кв 2017г - ФССЦ-113-8006 МАТ=3,76"																
Итого Поз. 36, 40									3127,68							
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									3127,68							
Всего с учетом " п/п 64480 - 3 кв 2017г - ФССЦ-113-8006 МАТ=3,76"									11760,08							
Итого по Поз. 38 " п/п 60016 - 3 кв 2017г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,13"																
Итого Поз. 38									92885,29							
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									92885,29							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом " п/п 60016 - 3 кв 2017г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,13"									383616,25							
Итого по Поз. 43 " п/п 6933 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-011-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,98"																
Итого Поз. 43									2664,78	98,76	5,22			11,58		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									2680,9	113,57	6,53			13,32		
Всего с учетом " п/п 6933 - 3 кв 2017г - ФЕР12-01-011-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,98"									12010,45	1772,83	45,64			13,32		
Итого									1125789,13	231666,3	50658,96	6900,09		1629,67		36,42
Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 238 566,37)									219481,06							
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 238 566,37)									104969,2							
Итого с накладными и см. прибылью									1450239,39					1629,67		36,42
Деревянные конструкции:																
Итого по Поз. 8 " п/п 6265 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-002-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,69"																
Итого Поз. 8									36810,72	3203,04	611,52	32,48		385,44		2,4
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									37444,06	3683,5	764,4	40,6		443,26		3
Всего с учетом " п/п 6265 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-002-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,69"									217594,59	57499,44	5343,16	633,77		443,26		3
Итого по Поз. 9 " п/п 6284 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,74"																
Итого Поз. 9									2893,27	226,26	40,21			27		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									2937,26	260,2	50,26			31,05		
Всего с учетом " п/п 6284 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,74"									14237,27	4061,72	351,32			31,05		
Итого по Поз. 11 " п/п 6266 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,08"																
Итого Поз. 11									7,58	1,13	0,44	0,03		0,13		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									7,86	1,3	0,55	0,04		0,15		
Всего с учетом " п/п 6266 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,08"									60,67	20,29	3,84	0,62		0,15		
Итого по Поз. 18 " п/п 54550 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,74"																
Итого Поз. 18									7433,51							
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									7433,51							
Всего с учетом " п/п 54550 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,74"									35234,84							
Итого по Поз. 44 " п/п 6325 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,71"																
Итого Поз. 44									841,15	25,47	9,96	0,86		3,04		0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									847,46	29,29	12,45	1,08		3,5		0,08
Всего с учетом " п/п 6325 - 3 кв 2017г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,71"									4339,19	457,22	87,03	16,86		3,5		0,08
Итого									271466,56	62038,67	5785,35	651,25		477,96		3,08
Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 62 689,92)									56420,93							
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 62 689,92)									26956,67							
Итого с накладными и см. прибылью									354844,16					477,96		3,08
Перекрытия (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 10									36,94	3,95	0,05			0,5		
Всего с учетом " п/п 23928 - 3 кв 2017г - ФЕР54-11-1 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,34"									270,85	61,66	0,35			0,5		
Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 61,66)									44,4							
Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 61,66)									39,46							
Итого с накладными и см. прибылью									354,71					0,5		
Отделочные работы:																
Итого Поз. 12									32,48	13,63	0,13			1,56		
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"									34,55	15,67	0,16			1,79		
Всего с учетом " п/п 7897 - 3 кв 2017г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=2,95"									300,95	244,61	1,12			1,79		
Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 244,61)									195,69							
Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 244,61)									90,51							
Итого с накладными и см. прибылью									587,15					1,79		
Проемы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 13									55,86							
Всего с учетом " п/п 48395 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-0924 МАТ=4,05"									226,23							
Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью									226,23							
Строительные металлические конструкции:																
Итого по Поз. 14, 41 " п/п 6087 - 3 кв 2017г - ФЕР09-04-006-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,14"																
Итого Поз. 14, 41									1885,91	500,36	1312,35	116,95		55,17		8,6
Всего с учетом " п/п 6087 - 3 кв 2017г - ФЕР09-04-006-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=6,14"									17433,4	7810,62	9173,33	1825,59		55,17		8,6
Итого по Поз. 17 " п/п 51805 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-4571 МАТ=5,36"																
Итого Поз. 17									52912,82							
Всего с учетом " п/п 51805 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-4571 МАТ=5,36"									283612,72							
Итого									301046,12	7810,62	9173,33	1825,59		55,17		8,6
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 636,21)									6648,98							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 636,21)							5589							
		Итого с накладными и см. прибылью							313284,1					55,17		8,6
		Материалы:														
		Итого Поз. 15, 42							3260,41							
		Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"							3260,41							
		Всего с учетом " п/п 51796 - 3 кв 2017г - ФССЦ-101-4562 МАТ=5,36"							17475,8							
		Теплоизоляционные работы:														
		Итого по Поз. 20 " п/п 11886 - 3 кв 2017г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,82"														
		Итого Поз. 20							2168,51	1112,3	1039,54	14,68		116,96		1,27
		Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"							2595,25	1279,15	1299,43	18,35		134,5		1,59
		Всего с учетом " п/п 11886 - 3 кв 2017г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,82"							29130,9	19967,53	9083,02	286,44		134,5		1,59
		Итого по Поз. 21 " п/п 64540 - 3 кв 2017г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,76"														
		Итого Поз. 21							4422,17							
		Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"							4422,17							
		Всего с учетом " п/п 64540 - 3 кв 2017г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,76"							16627,36							
		Итого по Поз. 37 " п/п 11761 - 3 кв 2017г - ФЕР26-01-039-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,45"														
		Итого Поз. 37							9475,43	5985,86	3489,57			644,32		
		Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"							11245,7	6883,74	4361,96			740,97		
		Всего с учетом " п/п 11761 - 3 кв 2017г - ФЕР26-01-039-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=3,45"							137945,28	107455,2	30490,1			740,97		
		Итого							183703,54	127422,7	39573,12	286,44		875,47		1,59
		Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 127 709,15)							98336,05							
		Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 127 709,15)							61300,39							
		Итого с накладными и см. прибылью							343339,98					875,47		1,59
		Итого							2625547,2					3526,07		56,64
		В том числе:														
		Материалы							1 365 842,40							
		Машины и механизмы							112 431,36							
		ФОТ							500 529,80							
		Накладные расходы							427 773,50							
		Сметная прибыль							230 097,88							
		Непредвиденные затраты 2%							52 510,94							
		Итого с непредвиденными							2 678 058,14							
		понижающий коэф-т 2 678 058,14 * 0,27996158							749 753,39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НДС 18%									134 955,61							
ВСЕГО по смете									884 709,00					3526,07		56,64

Составил с учетом предельной стоимости 35-па от 26.01.2017г:  Ведущий специалист: Брежнева Е.А.


(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Ведущий специалист: Рудяева Я.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Расценки соответствуют базе 

(должность, подпись, расшифровка)


14.09.2017г.