

г. Курск, ул. Сумская ,42
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
тел. 8(4712) 51-03-68
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев
" ____ " ____ 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул. Сумская ,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ЭМ61

Сметная стоимость _____ 640,902 тыс. руб.

строительных работ _____ 187,065 тыс. руб.

монтажных работ _____ 323,041 тыс. руб.

прочих _____ 22,381 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 132,325 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 838,5 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|------------------|--|---|----------|------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Подвал | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРп67-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м | 0,4 | 19,81 | 19,81 | | | 7,92 | 7,92 | | | 2,54 | 1,02 | | |
| 2 | ФЕРп67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,24 | 145,98 | 143,48 | 2,5 | 1,08 | 35,04 | 34,44 | 0,6 | 0,26 | 17,89 | 4,29 | 0,08 | 0,02 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------------------------|---|---|-----------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 3 | ФЕРп67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,1 | 45,55 | 45,55 | | | 4,56 | 4,56 | | | 5,84 | 0,58 | | |
| 4 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2416 | 42,98 | | 42,98 | | 10,38 | | 10,38 | | | | | |
| 5 | ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,2416 | 11,42 | | 11,42 | | 2,76 | | 2,76 | | | | | |
| Осветительное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,04 | 1441,37 | 700,75 | 226,27 | 11,88 | 57,65 | 28,03 | 9,05 | 0,48 | 70,64 | 2,83 | 0,88 | 0,04 |
| 7 | Прайс-лист (стр.4) | Светильник НН-105 10W 220V 953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб. | шт | 4 | 150,32 | | | | 601,28 | | | | | | | |
| 8 | ФЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,2 | 858,96 | 698,37 | 44,36 | 2,7 | 171,79 | 139,67 | 8,87 | 0,54 | 70,4 | 14,08 | 0,2 | 0,04 |
| 9 | ФССЦ-509-4996 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеиватель из поликарбоната ЛСП 44-40-002 ЛСП 44-36-011 | шт. | 20 | 240,96 | | | | 4819,2 | | | | | | | |
| 10 | ФССЦ-509-1463 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 ЛБ 36 | 10 шт. | 2,1 | 117,26 | | | | 246,25 | | | | | | | |
| Провода и кабели | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|---------|-------|-----------|--------|-------|------|---------|---------|-------|------|-------|--------|------|------|
| 11 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,64 | 88,47 | 59,13 | 6,65 | 0,41 | 56,62 | 37,84 | 4,26 | 0,26 | 6,29 | 4,03 | 0,03 | 0,02 |
| 12 | ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 4,89 | 649,81 | 388,03 | 70,43 | 2,7 | 3177,57 | 1897,47 | 344,4 | 13,2 | 41,28 | 201,86 | 0,2 | 0,98 |
| 13 | ФССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,33 | 4832,12 | | | | 1594,6 | | | | | | | |
| 14 | ФССЦ-501-8506 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,08 | 7950,51 | | | | 636,04 | | | | | | | |
| 15 | ФССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,017 | 3708,36 | | | | 63,04 | | | | | | | |
| 16 | ФССЦ-501-8511 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,03 | 69309,47 | | | | 2079,28 | | | | | | | |
| 17 | ФССЦ-501-8512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,032 | 109675,42 | | | | 3509,61 | | | | | | | |
| 18 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 | 433,08 | 313,47 | 13,78 | 0,41 | 43,31 | 31,35 | 1,38 | 0,04 | 31,6 | 3,16 | 0,03 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--------|--------|---------|--------|-------|------|--------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 19 | ФССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. | 1 | 68 | | | | 68 | | | | | | | |
| 20 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 12 | 5,29 | 4,88 | | | 63,48 | 58,56 | | | 0,5 | 6 | | |
| 21 | ФССЦ-503-0584 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка распаечная | шт. | 12 | 8,62 | | | | 103,44 | | | | | | | |
| 22 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,6 | 541,57 | 188,94 | 51,62 | 1,49 | 324,94 | 113,36 | 30,97 | 0,89 | 20,1 | 12,06 | 0,11 | 0,07 |
| 23 | ФССЦ-101-1613 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 8 мм | т | 0,0237 | 5230,01 | | | | 123,95 | | | | | | | |
| 24 | ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,64 | 371,08 | 258,69 | 86,75 | 3,51 | 237,49 | 165,56 | 55,52 | 2,25 | 27,52 | 17,61 | 0,26 | 0,17 |
| 25 | ФССЦ-103-2435 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 50 мм | 10 м | 3,3396 | 146,39 | | | | 488,88 | | | | | | | |
| 26 | ФССЦ-103-2434 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 40 мм | 10 м | 3,1372 | 119,97 | | | | 376,37 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------|--|--|-----------------|------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
| 27 | ФЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Конструкция сварная | 1 т | 0,01 | 573,91 | 346,32 | 143,51 | 2,7 | 5,74 | 3,46 | 1,44 | 0,03 | 36 | 0,36 | 0,2 | |
| 28 | ФССЦ-201-8059 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Опорные части, седла, кронштейны и хомуты | т | 0,01 | 9719,25 | | | | 97,19 | | | | | | | |
| 29 | ФЕРм08-02-149-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,4 | 2174,4 | 131,6 | 1571,89 | 146,34 | 869,76 | 52,64 | 628,76 | 58,54 | 13,68 | 5,47 | 10,84 | 4,34 |
| 30 | ФССЦ-501-8350 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,04 | 13091,05 | | | | 523,64 | | | | | | | |
| Ведомость объемов работ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ФЕР46-03-009-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,22 | 2655,38 | 686,66 | 1968,72 | 212,37 | 584,18 | 151,07 | 433,11 | 46,72 | 74,8 | 16,46 | 21,11 | 4,64 |
| 32 | ФЕР46-03-009-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см диаметр 60 мм (60/50 ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)) | 100 шт. | 0,02 | 3186,46 | 823,99 | 2362,47 | 254,84 | 63,73 | 16,48 | 47,25 | 5,1 | 89,76 | 1,8 | 25,332 | 0,51 |
| 33 | ФЕР46-03-009-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см диаметр 70 мм (70/50 ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)) | 100 шт. | 0,03 | 3717,53 | 961,32 | 2756,21 | 297,32 | 111,53 | 28,84 | 82,69 | 8,92 | 104,72 | 3,14 | 29,554 | 0,89 |
| 34 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,2 | 165,95 | 165,95 | | | 33,19 | 33,19 | | | 12,96 | 2,59 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|---|-----------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 35 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2 | 4,1 | 4,1 | | | 8,2 | 8,2 | | | 0,32 | 0,64 | | |
| Раздел 2. Места общего пользования (этажи) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ФЕРр67-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м | 0,3 | 19,81 | 19,81 | | | 5,94 | 5,94 | | | 2,54 | 0,76 | | |
| 37 | ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,36 | 145,98 | 143,48 | 2,5 | 1,08 | 52,55 | 51,65 | 0,9 | 0,39 | 17,89 | 6,44 | 0,08 | 0,03 |
| 38 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,03 | 45,55 | 45,55 | | | 1,37 | 1,37 | | | 5,84 | 0,18 | | |
| 39 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж Вводно-распределительное устройство (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 шкаф | 1 | 95,37 | 42,14 | 53,23 | 3,24 | 95,37 | 42,14 | 53,23 | 3,24 | 4,38 | 4,38 | 0,24 | 0,24 |
| 40 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,4612 | 42,98 | | 42,98 | | 19,82 | | 19,82 | | | | | |
| 41 | ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,4612 | 11,42 | | 11,42 | | 5,27 | | 5,27 | | | | | |
| Низковольтное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------------------------|--|---|---------|-------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|------|-------|--------|------|------|
| 42 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор или аппарат | 1 шт. | 57 | 11,51 | 11,11 | | | 656,07 | 633,27 | | | 1,12 | 63,84 | | |
| 43 | ФССЦ-509-2230 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 40А, характеристика С | шт. | 57 | 10,46 | | | | 596,22 | | | | | | | |
| 44 | ФЕРм10-06-037-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) Шина N с изолятором, Шина РЕ изолятором | 100 шт. | 0,6 | 59,66 | 56,05 | | | 35,8 | 33,63 | | | 6,18 | 3,71 | | |
| 45 | Прайс лист | Нулевая шина 14/2 146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб | шт | 30 | 23,11 | | | | 693,3 | | | | | | | |
| 46 | Прайс лист | Угловой изолятор нулевой шины 3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб | шт | 30 | 0,47 | | | | 14,1 | | | | | | | |
| Осветительное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,36 | 1441,37 | 700,75 | 226,27 | 11,88 | 518,89 | 252,27 | 81,46 | 4,28 | 70,64 | 25,43 | 0,88 | 0,32 |
| 48 | Прайс-лист (стр.4) | Светильник НН-105 10W 220V 953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб. | шт | 36 | 150,32 | | | | 5411,52 | | | | | | | |
| Провода и кабели | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,48 | 88,47 | 59,13 | 6,65 | 0,41 | 42,47 | 28,38 | 3,19 | 0,2 | 6,29 | 3,02 | 0,03 | 0,01 |
| 50 | ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 6,39 | 200,62 | 155,1 | 4,44 | 0,27 | 1281,96 | 991,09 | 28,37 | 1,73 | 16,5 | 105,44 | 0,02 | 0,13 |
| 51 | ФССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,007 | 3708,36 | | | | 25,96 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|---------|-------|-----------|--------|-------|------|---------|-------|------|------|------|------|------|----|
| 52 | ФССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,26 | 4832,12 | | | | 1256,35 | | | | | | | |
| 53 | ФССЦ-501-8485 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,28 | 15727,78 | | | | 4403,78 | | | | | | | |
| 54 | ФССЦ-501-8511 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,055 | 69309,47 | | | | 3812,02 | | | | | | | |
| 55 | ФССЦ-501-8512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,025 | 109675,42 | | | | 2741,89 | | | | | | | |
| 56 | ФССЦ-501-8467 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,005 | 24392,34 | | | | 121,96 | | | | | | | |
| 57 | ФССЦ-501-8507 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,007 | 11836,8 | | | | 82,86 | | | | | | | |
| 58 | ФЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,03 | 775,96 | 603,14 | 37,37 | 0,81 | 23,28 | 18,09 | 1,12 | 0,02 | 60,8 | 1,82 | 0,06 | |
| 59 | ФССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатель одноклавишный брызгозащищенный | 10 шт. | 0,3 | 93,1 | | | | 27,93 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|---------|--------|---------|--------|--------|------|---------|--------|--------|------|-------|-------|------|------|
| 60 | ФЕРм08-03-591-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,03 | 773,88 | 603,93 | 41,8 | 1,08 | 23,22 | 18,12 | 1,25 | 0,03 | 60,88 | 1,83 | 0,08 | |
| 61 | ФССЦ-503-0473 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Розетка скрытой проводки | 100 шт. | 0,03 | 863 | | | | 25,89 | | | | | | | |
| 62 | ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,48 | 371,08 | 258,69 | 86,75 | 3,51 | 178,12 | 124,17 | 41,64 | 1,68 | 27,52 | 13,21 | 0,26 | 0,12 |
| 63 | ФССЦ-103-2434 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 40 мм | 10 м | 3,2384 | 119,97 | | | | 388,51 | | | | | | | |
| 64 | ФССЦ-103-2435 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 50 мм | 10 м | 1,6192 | 146,39 | | | | 237,03 | | | | | | | |
| 65 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 30 | 5,29 | 4,88 | | | 158,7 | 146,4 | | | 0,5 | 15 | | |
| 66 | ФССЦ-503-0584 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка распаечная | шт. | 30 | 8,62 | | | | 258,6 | | | | | | | |
| 67 | ФЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Вводно-распределительное устройство | 1 шкаф | 1 | 414,14 | 140,45 | 177,46 | 10,8 | 414,14 | 140,45 | 177,46 | 10,8 | 14,6 | 14,6 | 0,8 | 0,8 |
| 68 | Прайс-лист | Щит ВРУ3СМ-28-63УХЛ4 18931:1,18:5,48*1,02=2986,15 руб. | шт | 1 | 2986,15 | | | | 2986,15 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------|--|---|------------------|--------|---------|---------|--------|------|--------|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 69 | ФЕРм10-02-030-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ящик главной заземляющей шины | 1 компл. | 1 | 215,11 | 28,86 | | | 215,11 | 28,86 | | | 3 | 3 | | |
| 70 | ФССЦ-509-6801 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 | шт. | 1 | 261,52 | | | | 261,52 | | | | | | | |
| 71 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,2 | 541,57 | 188,94 | 51,62 | 1,49 | 108,31 | 37,79 | 10,32 | 0,3 | 20,1 | 4,02 | 0,11 | 0,02 |
| 72 | ФССЦ-101-1613 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 8 мм | т | 0,0079 | 5230,01 | | | | 41,32 | | | | | | | |
| 73 | ФЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Конструкция сварная | 1 т | 0,03 | 573,91 | 346,32 | 143,51 | 2,7 | 17,22 | 10,39 | 4,31 | 0,08 | 36 | 1,08 | 0,2 | 0,01 |
| 74 | ФССЦ-201-8059 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Опорные части, седла, кронштейны и хомуты | т | 0,03 | 9719,25 | | | | 291,58 | | | | | | | |
| Контур заземления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8; 3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее 1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 100 м3 грунта | 0,12 | 1393,76 | 1393,76 | | | 167,25 | 167,25 | | | 166,32 | 19,96 | | |
| 76 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,12 | 663,75 | 663,75 | | | 79,65 | 79,65 | | | 88,5 | 10,62 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------|--|---|-----------------|---------|----------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| 77 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,3 | 181,43 | 100,58 | 56,32 | 2,57 | 54,43 | 30,17 | 16,9 | 0,77 | 10,7 | 3,21 | 0,19 | 0,06 |
| 78 | ФССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,03393 | 5763 | | | | 195,54 | | | | | | | |
| 79 | ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5) | 100 м | 0,3 | 337,6 | 178,6 | 69,36 | 2,57 | 101,28 | 53,58 | 20,81 | 0,77 | 19 | 5,7 | 0,19 | 0,06 |
| 80 | ФССЦ-101-1627 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0,04704 | 5763 | | | | 271,09 | | | | | | | |
| 81 | ФЕРм08-02-149-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,3 | 2174,4 | 131,6 | 1571,89 | 146,34 | 652,32 | 39,48 | 471,57 | 43,9 | 13,68 | 4,1 | 10,84 | 3,25 |
| 82 | ФССЦ-501-8350 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,03 | 13091,05 | | | | 392,73 | | | | | | | |
| Ведомость объемов работ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,34 | 1930,16 | 608,53 | 35,23 | | 656,25 | 206,9 | 11,98 | | 75,22 | 25,57 | | |
| 84 | ФЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,3 | 1390,5 | 332,41 | 1058,09 | 114,38 | 417,15 | 99,72 | 317,43 | 34,31 | 36,21 | 10,86 | 11,37 | 3,41 |

Гранд-СМЕТА


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|---|-----------------------|------|---------|--------|---------|--------|-----------|----------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 85 | ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 25*25 | 100 м борозд | 2,68 | 521,4 | 143,58 | 377,82 | 40,84 | 1397,35 | 384,79 | 1012,56 | 109,45 | 15,64 | 41,92 | 4,06 | 10,88 |
| 86 | ФЕР46-03-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 60*60 | 100 м борозд | 0,27 | 773,08 | 222,16 | 550,92 | 59,56 | 208,73 | 59,98 | 148,75 | 16,08 | 24,2 | 6,53 | 5,92 | 1,6 |
| 87 | ФЕР46-03-009-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 1,1 | 2655,38 | 686,66 | 1968,72 | 212,37 | 2920,92 | 755,33 | 2165,59 | 233,61 | 74,8 | 82,28 | 21,11 | 23,22 |
| 88 | ФЕР46-03-009-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см (ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4)) | 100 шт. | 0,04 | 3717,53 | 961,32 | 2756,21 | 297,32 | 148,7 | 38,45 | 110,25 | 11,89 | 104,72 | 4,19 | 29,554 | 1,18 |
| 89 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,4 | 165,95 | 165,95 | | | 66,38 | 66,38 | | | 12,96 | 5,18 | | |
| 90 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприе мник | 23 | 15,62 | 15,62 | | | 359,26 | 359,26 | | | 1,22 | 28,06 | | |
| 91 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | 1 измерен ие | 13 | 20,74 | 20,74 | | | 269,62 | 269,62 | | | 1,62 | 21,06 | | |
| 92 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 11 | 4,1 | 4,1 | | | 45,1 | 45,1 | | | 0,32 | 3,52 | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 57136,46 | 8032,31 | 6365,62 | 610,76 | | 838,5 | | 57,06 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 364622,47 | 122974,7 | 40485,31 | 9350,74 | | 838,5 | | 57,06 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 103738,15 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|----|--------|----|-------|
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 11968,59) (Поз. 34-35, 89-92) | | | | | | | | | 6582,72 | | | | | | | |
| 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 75-76) | | | | | | | | | 2305,82 | | | | | | | |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3579,79) (Поз. 20-21, 65-66, 69-70) | | | | | | | | | 2434,26 | | | | | | | |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1630,98) (Поз. 1-3, 36-38) | | | | | | | | | 1174,31 | | | | | | | |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 77052,19) (Поз. 6, 8, 11-18, 22-24, 27-30, 39, 42-43, 45-47, 49-58, 60, 62, 67, 71-74, 77-82) | | | | | | | | | 62412,27 | | | | | | | |
| 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 514,88) (Поз. 44) | | | | | | | | | 437,65 | | | | | | | |
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33798,95) (Поз. 31-33, 83-88) | | | | | | | | | 28391,12 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 64126,55 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 11968,59) (Поз. 34-35, 89-92) | | | | | | | | | 3829,95 | | | | | | | |
| 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 75-76) | | | | | | | | | 1171,81 | | | | | | | |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 3579,79) (Поз. 20-21, 65-66, 69-70) | | | | | | | | | 1718,3 | | | | | | | |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 79198,05) (Поз. 1-3, 36-38, 6, 8, 11-18, 22-24, 27-30, 39, 42-43, 45-47, 49-58, 60, 62, 67, 71-74, 77-82, 44) | | | | | | | | | 41182,99 | | | | | | | |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33798,95) (Поз. 31-33, 83-88) | | | | | | | | | 16223,5 | | | | | | | |
| Итоги по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итоги по Строительным работам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 192,07 | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 51,07 | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 78340,15 | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | 101224,11 | | | | | 192,75 | | 46,33 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | 7257,67 | | | | | 30,58 | | |
| Итого | | | | | | | | | 187065,07 | | | | | 223,33 | | 46,33 |
| Итоги по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | 3652,99 | | | | | 13,27 | | 0,05 |
| Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | 306570,89 | | | | | 513,14 | | 10,68 |
| Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | 11584,8 | | | | | 24 | | |
| Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | 1232,16 | | | | | 3,71 | | |
| Итого | | | | | | | | | 323040,84 | | | | | 554,12 | | 10,73 |
| Итоги по Прочим затратам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | 22381,26 | | | | | 61,05 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|--------------|----|--------------|
| Итого | | | | | | | | | 22381,26 | | | | | 61,05 | | |
| Итого | | | | | | | | | 532487,17 | | | | | 838,5 | | 57,06 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 201162,48 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 40485,31 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 132325,42 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 103738,15 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 64126,55 | | | | | | | |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | | | | | | | | | 510105,91 | | | | | | | |
| Итого с прочими затратами (22 381,26) | | | | | | | | | 532487,17 | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | 10649,74 | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 543136,91 | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 97764,64 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 640901,55 | | | | | 838,5 | | 57,06 |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

г. Курск, ул. Сумская ,42
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
тел. 8(4712) 51-03-68
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев
" ____ " ____ 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Общестроительные работы Фундамент (отмостка).ул Сумская,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.61

Сметная стоимость строительных работ _____ 232,104 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 25,085 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 175,36 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | | |
|---------------------------------|---|--|--|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----|----|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Фундамент (отмостка). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка поверхности щетками (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 м2 очищаем ой поверхно сти | 132 | 8,83 | 8,83 | | | 1165,56 | 1165,56 | | | 1,035 | 136,62 | | |
| 2 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3 грунта | 0,08 | 1381,38 | 1381,38 | | | 110,51 | 110,51 | | | 177,1 | 14,17 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|------------------|-------|----------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|------|-------|------|
| 3 | ФССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 14 | 3,96 | | 3,96 | | 55,44 | | 55,44 | | | | | |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 14 | 11,42 | | 11,42 | | 159,88 | | 159,88 | | | | | |
| 5 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 т | 0,111 | 1581,11 | | 48,88 | 8,94 | 175,5 | | 5,43 | 0,99 | | | 0,825 | 0,09 |
| 6 | Т.ч. п.1 27.8 | Доставка битума на 20 км 2,76*20 км=55,2 руб (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | т | 0,111 | 69 | | 69 | | 7,66 | | 7,66 | | | | | |
| 7 | ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м2 покрытия | 0,132 | 47318,12 | 423,72 | 2982,78 | 328,18 | 6245,99 | 55,93 | 393,73 | 43,32 | 44,045 | 5,81 | 23,85 | 3,15 |
| 8 | ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 всего 60 мм (50-70 мм) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) | 1000 м2 покрытия | 0,132 | 21903,07 | 3,61 | 13,18 | | 2891,21 | 0,48 | 1,74 | | 0,3735 | 0,05 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|--------------|--------|----------|---------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|----------|-------|
| 9 | ФЕР27-02-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона (лоток водоотводный 10.14.6) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> | 100 м3 лотка | 0,0462 | 42442,39 | 3498,16 | 19510,78 | 2165,58 | 1960,84 | 161,62 | 901,4 | 100,05 | 404,8805 | 18,71 | 160,4125 | 7,41 |
| 10 | Прайс-лист Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим. | Лоток водоотводный 10.14.6 (500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55 руб. <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> | шт. | 264 | 31,55 | | | | 8329,2 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 21101,79 | 1494,1 | 1525,28 | 144,36 | | 175,36 | | 10,65 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 160086,52 | 22874,67 | 9707,72 | 2210,16 | | 175,36 | | 10,65 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 20058,25 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1691,91) (Поз. 2) | | | | | | | | | 1032,07 | | | | | | | |
| 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17844,72) (Поз. 1) | | | | | | | | | 12312,86 | | | | | | | |
| 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 5548,2) (Поз. 5-9) | | | | | | | | | 6713,32 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 12696,29 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1691,91) (Поз. 2) | | | | | | | | | 524,49 | | | | | | | |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17844,72) (Поз. 1) | | | | | | | | | 8565,47 | | | | | | | |
| 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5548,2) (Поз. 5-9) | | | | | | | | | 3606,33 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1 | | | | | | | | | 1165,56 | 1165,56 | | | | 136,62 | | |
| Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31" | | | | | | | | | 17844,72 | 17844,72 | | | | 136,62 | | |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 844,72) | | | | | | | | | 12312,86 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 844,72) | | | | | | | | | 8565,47 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 38723,05 | | | | | 136,62 | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2 | | | | | | | | | 110,51 | 110,51 | | | | 14,17 | | |
| Всего с учетом " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31" | | | | | | | | | 1691,91 | 1691,91 | | | | 14,17 | | |
| Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 691,91) | | | | | | | | | 1032,07 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|------------------|---------|---------|---------|----|---------------|----|--------------|
| | | Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 691,91) | | | | | | | 524,49 | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 3248,47 | | | | | 14,17 | | |
| | | Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого Поз. 3 | | | | | | | 55,44 | | 55,44 | | | | | |
| | | Всего с учетом " ОЗП=15,31; ЭМ=6,47; ЗПМ=15,31; МАТ=5,46" | | | | | | | 358,7 | | 358,7 | | | | | |
| | | Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого Поз. 4 | | | | | | | 159,88 | | 159,88 | | | | | |
| | | Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48" | | | | | | | 1016,84 | | 1016,84 | | | | | |
| | | Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого Поз. 5 " п/п 10887 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-026-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,94" | | | | | | | 1554,96 | | 34,53 | 15,16 | | | | 0,09 |
| | | Итого Поз. 6 " ОЗП=15,31; ЭМ=6,47; ЗПМ=15,31; МАТ=5,46" | | | | | | | 49,56 | | 49,56 | | | | | |
| | | Итого Поз. 7 " п/п 10819 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-020-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,55" | | | | | | | 52919,03 | 856,29 | 2504,12 | 663,23 | | 5,81 | | 3,15 |
| | | Итого Поз. 8 " п/п 10833 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-021-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,56" | | | | | | | 24748,17 | 7,35 | 11,07 | | | 0,05 | | |
| | | Итого Поз. 9 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74" | | | | | | | 14258,61 | 2474,4 | 5732,9 | 1531,77 | | 18,71 | | 7,41 |
| | | Итого | | | | | | | 93530,33 | 3338,04 | 8332,18 | 2210,16 | | 24,57 | | 10,65 |
| | | Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 5 548,20) | | | | | | | 6713,32 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 548,20) | | | | | | | 3606,33 | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 103849,98 | | | | | 24,57 | | 10,65 |
| | | Материалы: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого Поз. 10 | | | | | | | 8329,2 | | | | | | | |
| | | Всего с учетом "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48" | | | | | | | 45644,02 | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | 192841,06 | | | | | 175,36 | | 10,65 |
| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Материалы | | | | | | | 127504,13 | | | | | | | |
| | | Машины и механизмы | | | | | | | 9707,72 | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 25084,83 | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | | | 20058,25 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | | 12696,29 | | | | | | | |
| | | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | 3856,82 | | | | | | | |
| | | Итого с непредвиденными | | | | | | | 196697,88 | | | | | | | |
| | | НДС 18% | | | | | | | 35405,62 | | | | | | | |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 232103,5 | | | | | 175,36 | | 10,65 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|



Составил: _____ специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

г. Курск, ул. Сумская ,42
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
тел. 8(4712) 51-03-68
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев
" " 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Общестроительные работы Окна в МОП.ул Сумская,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.61

Сметная стоимость строительных работ 37,229 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,583 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 19,13 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|-----------------------|---|--|-------------------|--------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Окна в МОП. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0243 | 1767,24 | 1525,29 | 241,95 | 104,49 | 42,94 | 37,06 | 5,88 | 2,54 | 188,54 | 4,58 | 7,74 | 0,19 |
| 2 | ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 15 975,31 = 308 152,31 - 100 х 2 921,77 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 проемов | 0,0243 | 16385,65 | 2171,82 | 635,31 | 29,7 | 398,17 | 52,78 | 15,44 | 0,72 | 248,492 | 6,04 | 2,2 | 0,05 |

Гранд-СМЕТА


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|-------------------------|-------------|----------|---------|-------|------|----------|-------|------|------|----------|------|------|------|
| УД | 1. 203-0957 | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 100 2,43 | 2921,77 | | | | 7099,9 | | | | | | | |
| 3 | ФССЦ-203-0955 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м2 | 2,43 | 4462,19 | | | | 10843,12 | | | | | | | |
| 4 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 п. м | 0,126 | 4217,98 | 207,86 | 17,91 | 0,68 | 531,47 | 26,19 | 2,26 | 0,09 | 24,3685 | 3,07 | 0,05 | 0,01 |
| 5 | ФССЦ-101-2906 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м | 4,05 | 181,07 | | | | 733,33 | | | | | | | |
| 6 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 облицовк и | 0,02295 | 11722,52 | 1757,42 | 57,91 | 1,35 | 269,03 | 40,33 | 1,33 | 0,03 | 191,4405 | 4,39 | 0,1 | |
| 7 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство отливов (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 покрытия | 0,0081 | 10025,83 | 1106,02 | 29,23 | 3,38 | 81,21 | 8,96 | 0,24 | 0,03 | 129,6625 | 1,05 | 0,25 | |
| 8 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,11 | 42,98 | | 42,98 | | 4,73 | | 4,73 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|---|-----------|------|-------|---|-------|---|----------|---------|--------|-------|----|-------|----|------|
| 9 | ФССЦпг03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,11 | 11,42 | | 11,42 | | 1,26 | | 1,26 | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 12905,26 | 165,32 | 31,14 | 3,41 | | 19,13 | | 0,25 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 27596,68 | 2531,05 | 198,05 | 52,21 | | 19,13 | | 0,25 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 2229,53 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 617,91) (Поз. 6) | | | | | | | | | 494,33 | | | | | | | |
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 606,28) (Поз. 1) | | | | | | | | | 509,28 | | | | | | | |
| 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1221,43) (Поз. 2-5) | | | | | | | | | 1099,29 | | | | | | | |
| 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137,64) (Поз. 7) | | | | | | | | | 126,63 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1105,41 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 617,91) (Поз. 6) | | | | | | | | | 228,63 | | | | | | | |
| 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1221,43) (Поз. 2-5) | | | | | | | | | 525,21 | | | | | | | |
| 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137,64) (Поз. 7) | | | | | | | | | 60,56 | | | | | | | |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 606,28) (Поз. 1) | | | | | | | | | 291,01 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1 | | | | | | | | | 42,94 | 37,06 | 5,88 | 2,54 | | 4,58 | | 0,19 |
| Всего с учетом " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31" | | | | | | | | | 604,79 | 567,39 | 37,4 | 38,89 | | 4,58 | | 0,19 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 606,28) | | | | | | | | | 509,28 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 606,28) | | | | | | | | | 291,01 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 1405,08 | | | | | 4,58 | | 0,19 |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2 " п/п 6241 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24" | | | | | | | | | 1315,4 | 808,06 | 98,2 | 11,02 | | 6,04 | | 0,05 |
| Итого Поз. 3 " п/п 66977 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0955 МАТ=1,81" | | | | | | | | | 19626,05 | | | | | | | |
| Итого Поз. 4 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61" | | | | | | | | | 3237,28 | 400,97 | 14,37 | 1,38 | | 3,07 | | 0,01 |
| Итого Поз. 5 " п/п 48084 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2906 МАТ=1,71" | | | | | | | | | 1253,99 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 25432,72 | 1209,03 | 112,57 | 12,4 | | 9,11 | | 0,06 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 221,43) | | | | | | | | | 1099,29 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 221,43) | | | | | | | | | 525,21 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|--------|-------|------|----|--------------|----|-------------|
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 27057,22 | | | | | 9,11 | | 0,06 |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 6 | | | | | | | | | 269,03 | 40,33 | 1,33 | 0,03 | | 4,39 | | |
| Всего с учетом " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19" | | | | | | | | | 1123,85 | 617,45 | 8,46 | 0,46 | | 4,39 | | |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 617,91) | | | | | | | | | 494,33 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 617,91) | | | | | | | | | 228,63 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 1846,81 | | | | | 4,39 | | |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 7 | | | | | | | | | 81,21 | 8,96 | 0,24 | 0,03 | | 1,05 | | |
| Всего с учетом " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59" | | | | | | | | | 397,23 | 137,18 | 1,53 | 0,46 | | 1,05 | | |
| Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137,64) | | | | | | | | | 126,63 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137,64) | | | | | | | | | 60,56 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 584,42 | | | | | 1,05 | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 8 | | | | | | | | | 4,73 | | 4,73 | | | | | |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48" | | | | | | | | | 30,08 | | 30,08 | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 9 | | | | | | | | | 1,26 | | 1,26 | | | | | |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48" | | | | | | | | | 8,01 | | 8,01 | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 30931,62 | | | | | 19,13 | | 0,25 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 24867,58 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 198,05 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 2583,26 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 2229,53 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1105,41 | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | 618,63 | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 31550,25 | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 5679,05 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 37229,3 | | | | | 19,13 | | 0,25 |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

г. Курск, ул. Сумская ,42
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
тел. 8(4712) 51-03-68
Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

 В. Н. Бобрышев
" ____ " ____ 2015 г.

на Общестроительные работы Подвал.ул Сумская,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.61

Сметная стоимость строительных работ _____ 179,429 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 24,396 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 180,31 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | | |
|-----------|--|---|------------------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------|------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Восстановление защитных слоев ступеней 30 мм <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> | 100 м2 стяжки | 0,2 | 1340,53 | 270,46 | 238,1 | 27,33 | 268,11 | 54,09 | 47,62 | 5,47 | 31,303 | 6,26 | 2,425 | 0,49 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|--|---------------------------------------|-------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|------|
| 2 | ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) | 100 м2 стяжки | 0,2 | 966,76 | 130,9 | 40,57 | 5,19 | 193,35 | 26,18 | 8,11 | 1,04 | 15,15 | 3,03 | 0,4575 | 0,09 |
| 3 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 т конструкций | 0,045 | 1303,28 | 349,92 | 864,86 | 95,31 | 58,65 | 15,75 | 38,92 | 4,29 | 37,2255 | 1,68 | 7,05 | 0,32 |
| 4 | ФССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | т | 0,045 | 7571 | | | | 340,7 | | | | | | | |
| 5 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | 329,01 | 39,95 | 7,78 | 0,13 | 5,92 | 0,72 | 0,14 | | 4,4045 | 0,08 | 0,0125 | |
| 6 | ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм Ремонт бетонного пола в подвале (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 покрытия | 2,667 | 2673,61 | 369,16 | 261,01 | 39,3 | 7130,52 | 984,55 | 696,11 | 104,81 | 46,4945 | 124 | 3,55 | 9,47 |
| 7 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 12 | 19,56 | 13,1 | 2,37 | | 234,72 | 157,2 | 28,44 | | 1,46 | 17,52 | | |
| 8 | ФССЦ-301-2637 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКОС" типа: АРН размером 400х400 мм | шт. | 12 | 908,3 | | | | 10899,6 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|---|-----------|------|---------|--------|-------|------|-----------|----------|---------|---------|-------|--------|------|-------|
| 9 | ФЕРр57-10-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (ступени крылец здания) | 100 мест | 0,4 | 1182,01 | 591,56 | 62,24 | 6,84 | 472,8 | 236,62 | 24,9 | 2,74 | 69,35 | 27,74 | 0,68 | 0,27 |
| 10 | ФССЦпр01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0,28 | 3,28 | | 3,28 | | 0,92 | | 0,92 | | | | | |
| 11 | ФССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,28 | 11,42 | | 11,42 | | 3,2 | | 3,2 | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 19608,49 | 1475,11 | 848,36 | 118,35 | | 180,31 | | 10,64 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 114507,19 | 22583,93 | 5395,56 | 1811,94 | | 180,31 | | 10,64 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 21969,56 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3664,6) (Поз. 9) | | | | | | | | | 2491,93 | | | | | | | |
| 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 317,83) (Поз. 3-5) | | | | | | | | | 219,3 | | | | | | | |
| 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1328,61) (Поз. 1-2) | | | | | | | | | 1222,32 | | | | | | | |
| 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16678,1) (Поз. 6) | | | | | | | | | 15677,41 | | | | | | | |
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2406,73) (Поз. 7-8) | | | | | | | | | 2358,6 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 12600,31 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1328,61) (Поз. 1-2) | | | | | | | | | 584,59 | | | | | | | |
| 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 3664,6) (Поз. 9) | | | | | | | | | 1978,88 | | | | | | | |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,02) (Поз. 5) | | | | | | | | | 5,29 | | | | | | | |
| 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16678,1) (Поз. 6) | | | | | | | | | 8505,83 | | | | | | | |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2406,73) (Поз. 7-8) | | | | | | | | | 1347,77 | | | | | | | |
| 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 306,81) (Поз. 3-4) | | | | | | | | | 177,95 | | | | | | | |
| Итоги по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49" | | | | | | | | | 2210,92 | 828,12 | 302,86 | 83,75 | | 6,26 | | 0,49 |
| Итого Поз. 2 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54" | | | | | | | | | 1492,65 | 400,82 | 51,58 | 15,92 | | 3,03 | | 0,09 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|---------|---------|----|--------|----|-------|
| Итого | | | | | | | | | 3703,57 | 1228,94 | 354,44 | 99,67 | | 9,29 | | 0,58 |
| Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 328,61) | | | | | | | | | 1222,32 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 328,61) | | | | | | | | | 584,59 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 5510,48 | | | | | 9,29 | | 0,58 |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 3 " п/п 5949 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-029-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,47" | | | | | | | | | 506,45 | 241,13 | 247,53 | 65,68 | | 1,68 | | 0,32 |
| Итого Поз. 4 " п/п 64644 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0650 МАТ=5,79" | | | | | | | | | 1972,65 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 2479,1 | 241,13 | 247,53 | 65,68 | | 1,68 | | 0,32 |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 306,81) | | | | | | | | | 211,7 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 306,81) | | | | | | | | | 177,95 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 2868,75 | | | | | 1,68 | | 0,32 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 5 | | | | | | | | | 5,92 | 0,72 | 0,14 | | | 0,08 | | |
| Всего с учетом " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71" | | | | | | | | | 30,68 | 11,02 | 0,89 | | | 0,08 | | |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11,02) | | | | | | | | | 7,6 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,02) | | | | | | | | | 5,29 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 43,57 | | | | | 0,08 | | |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 6 | | | | | | | | | 7130,52 | 984,55 | 696,11 | 104,81 | | 124 | | 9,47 |
| Всего с учетом " п/п 6624 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-015-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,04" | | | | | | | | | 57867,73 | 15073,46 | 4427,26 | 1604,64 | | 124 | | 9,47 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 678,10) | | | | | | | | | 15677,41 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 678,10) | | | | | | | | | 8505,83 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 82050,97 | | | | | 124 | | 9,47 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | 48932,93 | | | | | 17,52 | | |
| Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | 9644,16 | | | | | 27,74 | | 0,27 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 5,85 | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 20,35 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 149077,06 | | | | | 180,31 | | 10,64 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 86527,7 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 5395,56 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 24395,87 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|---------------|----|--------------|
| | Накладные расходы | | | | | | | | 21969,56 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 12600,31 | | | | | | | |
| | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | 2981,54 | | | | | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | | | 152058,6 | | | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | | 27370,55 | | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 179429,15 | | | | | 180,31 | | 10,64 |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

г. Курск, ул. Сумская ,42
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
тел. 8(4712) 51-03-68
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев
" ____ " ____ 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Общестроительные работы Фасад. ул.Сумская,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.61

Сметная стоимость строительных работ _____ 106,131 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 21,272 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 147,72 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|-----------------|---|--|---|------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Фасад | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ- ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 0,6 | 6422,49 | 1577,66 | 76,53 | 27,26 | 3853,49 | 946,6 | 45,92 | 16,36 | 171,8589 | 103,12 | 2,07 | 1,24 |
| 2 | ФССЦ-402-0138 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Б (МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | кг | 6 | 40,66 | | | | 243,96 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|-------|---------|------|
| 3 | ФЕР15-04-014-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,6 | 677,36 | 82,8 | 6,66 | | 406,42 | 49,68 | 4 | | 8,9136 | 5,35 | | |
| 4 | ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м3 конструк ций | 0,02 | 6909,71 | 2325,58 | 4584,13 | 487,4 | 138,19 | 46,51 | 91,68 | 9,75 | 279,8525 | 5,6 | 47,5985 | 0,95 |
| 5 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт ж/б монолитного крыльца 50 902,32 = 118 399,82 - 101,5 x 665,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 0,025 | 52633,4 | 2489,25 | 3693,34 | 528,81 | 1315,84 | 62,23 | 92,33 | 13,22 | 291,8228 | 7,3 | 39,2581 | 0,98 |
| УД | 1. 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 101,5 2,538 | 665 | | | | 1687,77 | | | | | | | |
| 6 | ФССЦ-401-0067 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | м3 | 2,538 | 667,83 | | | | 1694,95 | | | | | | | |
| 7 | ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 оштукату риваемой поверхно сти | 0,14 | 6422,49 | 1577,66 | 76,53 | 27,26 | 899,15 | 220,87 | 10,71 | 3,82 | 171,8589 | 24,06 | 2,07 | 0,29 |
| 8 | ФЕРр53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 1 м3 кладки | 0,01 | 1196,59 | 326,4 | 34,03 | 6,68 | 11,97 | 3,26 | 0,34 | 0,07 | 40,6985 | 0,41 | 0,4945 | |

Гранд-СМЕТА


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---------------------------|------|----------|--------|--------|------|----------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|------|
| 9 | ФЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка металлических решеток прямиков (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 1 т металлических изделий | 0,03 | 12892,64 | 555,17 | 311,25 | 13,4 | 386,78 | 16,66 | 9,34 | 0,4 | 62,66 | 1,88 | 0,9919 | 0,03 |
| 10 | ФССЦпр01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 1 т груза | 3,6 | 3,77 | | 3,77 | | 13,57 | | 13,57 | | | | | |
| 11 | ФССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 1 т груза | 3,6 | 13,13 | | 13,13 | | 47,27 | | 47,27 | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 9011,59 | 1345,81 | 315,16 | 43,62 | | 147,72 | | 3,49 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 62960,16 | 20604,35 | 2004,42 | 667,82 | | 147,72 | | 3,49 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 17117,03 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 50,98) (Поз. 8) | | | | | | | | | 37,22 | | | | | | | |
| 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 861,34) (Поз. 4) | | | | | | | | | 757,98 | | | | | | | |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20098,67) (Поз. 1, 3, 7, 5-6) | | | | | | | | | 16078,93 | | | | | | | |
| 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 261,18) (Поз. 9) | | | | | | | | | 242,9 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 8100,4 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18943,53) (Поз. 1, 3, 7) | | | | | | | | | 7009,11 | | | | | | | |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 861,34) (Поз. 4) | | | | | | | | | 413,44 | | | | | | | |
| 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1155,14) (Поз. 5-6) | | | | | | | | | 508,26 | | | | | | | |
| 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 50,98) (Поз. 8) | | | | | | | | | 28,55 | | | | | | | |
| 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 261,18) (Поз. 9) | | | | | | | | | 141,04 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 7 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19" | | | | | | | | | 36547,26 | 17873,97 | 360,17 | 308,96 | | 127,18 | | 1,53 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|--------|--------|----|--------|----|------|
| Итого Поз. 3 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19" | | | | | | | | | 1911,28 | 760,6 | 25,44 | | | 5,35 | | |
| Итого | | | | | | | | | 38458,54 | 18634,57 | 385,61 | 308,96 | | 132,53 | | 1,53 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 943,53) | | | | | | | | | 15154,82 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 943,53) | | | | | | | | | 7009,11 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 60622,47 | | | | | 132,53 | | 1,53 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2 | | | | | | | | | 243,96 | | | | | | | |
| Всего с учетом " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39" | | | | | | | | | 1070,98 | | | | | | | |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 0,00) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 0,00) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 1070,98 | | | | | | | |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 4 | | | | | | | | | 138,19 | 46,51 | 91,68 | 9,75 | | 5,6 | | 0,95 |
| Всего с учетом " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРп68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31" | | | | | | | | | 1295,15 | 712,07 | 583,08 | 149,27 | | 5,6 | | 0,95 |
| Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 861,34) | | | | | | | | | 757,98 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 861,34) | | | | | | | | | 413,44 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 2466,57 | | | | | 5,6 | | 0,95 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 5 " п/п 4455 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-16 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,78" | | | | | | | | | 8252,16 | 952,74 | 587,22 | 202,4 | | 7,3 | | 0,98 |
| Итого Поз. 6 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78" | | | | | | | | | 11491,76 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 19743,92 | 952,74 | 587,22 | 202,4 | | 7,3 | | 0,98 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 155,14) | | | | | | | | | 924,11 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 155,14) | | | | | | | | | 508,26 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 21176,29 | | | | | 7,3 | | 0,98 |
| Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 8 | | | | | | | | | 11,97 | 3,26 | 0,34 | 0,07 | | 0,41 | | |
| Всего с учетом " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19" | | | | | | | | | 95,51 | 49,91 | 2,16 | 1,07 | | 0,41 | | |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 50,98) | | | | | | | | | 37,22 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 50,98) | | | | | | | | | 28,55 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 161,28 | | | | | 0,41 | | |
| Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | 2293,05 | | | | | 1,88 | | 0,03 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 86,31 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|---------------|----|-------------|
| | | Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 300,64 | | | | | | | |
| | | Итого | | | | | | | 88177,59 | | | | | 147,72 | | 3,49 |
| | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Материалы | | | | | | | 40351,39 | | | | | | | |
| | | Машины и механизмы | | | | | | | 2004,42 | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 21272,17 | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | | | 17117,03 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | | 8100,4 | | | | | | | |
| | | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | 1763,55 | | | | | | | |
| | | Итого с непредвиденными | | | | | | | 89941,14 | | | | | | | |
| | | НДС 18% | | | | | | | 16189,41 | | | | | | | |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 106130,55 | | | | | 147,72 | | 3,49 |


Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

г. Курск, ул. Сумская ,42
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
тел. 8(4712) 51-03-68
Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)


" ____ " ____ 2015 г. В. Н. Бобрышев

на Общестроительные работы Мягкая скатная кровля (Крыша).ул Сумская,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.61

Сметная стоимость строительных работ _____ 279,148 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 19,446 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 146,71 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|--|---|---|-------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Мягкая скатная кровля (Крыша). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 | 1828,56 | 784,15 | 64,71 | 30,96 | 54,86 | 23,52 | 1,94 | 0,93 | 81,512 | 2,45 | 3,475 | 0,1 |
| 2 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 | 329,01 | 39,95 | 7,78 | 0,13 | 5,26 | 0,64 | 0,12 | | 4,4045 | 0,07 | 0,0125 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|---|--------------|---------|--------|-------|------|---------|--------|-------|------|---------|-------|--------|------|
| 3 | ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ограждение кровель перилами (установка парапетных решеток высотой 600 мм) 133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м огражден ия | 1,35 | 156,6 | 67,97 | 69,23 | 4,9 | 211,41 | 91,76 | 93,46 | 6,62 | 7,6705 | 10,36 | 0,3625 | 0,49 |
| УД | 1. 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,3 0,405 | 10045 | | | | 4068,23 | | | | | | | |
| 4 | ФССЦ-201-0777 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | т | 2,24 | 10045 | | | | 22500,8 | | | | | | | |
| 5 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,896 | 651,25 | 74,69 | 14 | 0,23 | 583,52 | 66,92 | 12,54 | 0,21 | 8,2345 | 7,38 | 0,0225 | 0,02 |
| 6 | ФЕРр65-38-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки | 1 шт. | 9 | 76,52 | 11,47 | | | 688,68 | 103,23 | | | 1,38 | 12,42 | | |
| 7 | ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство желобов: подвесных с держателями (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м желобов | 1,35 | 6792,84 | 308,12 | 28,69 | 2,7 | 9170,33 | 415,96 | 38,73 | 3,65 | 36,1215 | 48,76 | 0,2 | 0,27 |

Гранд-СМЕТА


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|---|---------|------|---------|---------|-------|---|-----------|----------|---------|--------|-------|--------|----|------|
| 8 | ФЕРр58-10-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,08 | 7809,79 | 1021,04 | 6,97 | | 624,78 | 81,68 | 0,56 | | 119,7 | 9,58 | | |
| 9 | ФЕРр58-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,16 | 4033,82 | 545,07 | 6,97 | | 645,41 | 87,21 | 1,12 | | 63,9 | 10,22 | | |
| 10 | ФЕРр58-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1,12 | 6796,71 | 313,9 | 11,33 | | 7612,32 | 351,57 | 12,69 | | 36,8 | 41,22 | | |
| 11 | ФЕРр58-10-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,08 | 4051,69 | 452,94 | 6,97 | | 324,14 | 36,24 | 0,56 | | 53,1 | 4,25 | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 42421,51 | 1258,73 | 161,72 | 11,41 | | 146,71 | | 0,88 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 206857,81 | 19271,16 | 1028,54 | 174,69 | | 146,71 | | 0,88 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 15753,57 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 8523,08) (Поз. 8-11) | | | | | | | | | 6051,39 | | | | | | | |
| 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1037,56) (Поз. 2, 5) | | | | | | | | | 715,92 | | | | | | | |
| 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 1580,45) (Поз. 6) | | | | | | | | | 1390,8 | | | | | | | |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 374,33) (Поз. 1) | | | | | | | | | 299,46 | | | | | | | |
| 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7930,43) (Поз. 3-4, 7) | | | | | | | | | 7296 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 9316,54 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 374,33) (Поз. 1) | | | | | | | | | 138,5 | | | | | | | |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1580,45) (Поз. 6) | | | | | | | | | 758,62 | | | | | | | |
| 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7930,43) (Поз. 3-4, 7) | | | | | | | | | 3489,39 | | | | | | | |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 8523,08) (Поз. 8-11) | | | | | | | | | 4432 | | | | | | | |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1037,56) (Поз. 2, 5) | | | | | | | | | 498,03 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1 | | | | | | | | | 54,86 | 23,52 | 1,94 | 0,93 | | 2,45 | | 0,1 |
| Всего с учетом " п/п 7478 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41" | | | | | | | | | 531,48 | 360,09 | 12,34 | 14,24 | | 2,45 | | 0,1 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---------|--------|--------|----|-------|----|------|
| | Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 374,33) | | | | | | | | 299,46 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 374,33) | | | | | | | | 138,5 | | | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | 969,44 | | | | | 2,45 | | 0,1 |
| | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 2, 5 | | | | | | | | 588,78 | 67,56 | 12,66 | 0,21 | | 7,45 | | 0,02 |
| | Всего с учетом " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71" | | | | | | | | 3001,62 | 1034,34 | 80,52 | 3,22 | | 7,45 | | 0,02 |
| | Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 037,56) | | | | | | | | 715,92 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 037,56) | | | | | | | | 498,03 | | | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | 4215,57 | | | | | 7,45 | | 0,02 |
| | Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 3 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88" | | | | | | | | 2127,07 | 1404,85 | 594,41 | 101,35 | | 10,36 | | 0,49 |
| | Итого Поз. 4 " п/п 64770 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0777 МАТ=4,88" | | | | | | | | 109803,9 | | | | | | | |
| | Итого Поз. 7 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79" | | | | | | | | 39646,95 | 6368,35 | 246,32 | 55,88 | | 48,76 | | 0,27 |
| | Итого | | | | | | | | 151577,92 | 7773,2 | 840,73 | 157,23 | | 59,12 | | 0,76 |
| | Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 930,43) | | | | | | | | 7296 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 930,43) | | | | | | | | 3489,39 | | | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | 162363,31 | | | | | 59,12 | | 0,76 |
| | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 6 | | | | | | | | 688,68 | 103,23 | | | | 12,42 | | |
| | Всего с учетом " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРp65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64" | | | | | | | | 3711,49 | 1580,45 | | | | 12,42 | | |
| | Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 1 580,45) | | | | | | | | 1390,8 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 580,45) | | | | | | | | 758,62 | | | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | 5860,91 | | | | | 12,42 | | |
| | Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 8 " п/п 22657 - 3 кв 2015г - ФЕРp58-10-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04" | | | | | | | | 3445,94 | 1250,52 | 3,56 | | | 9,58 | | |
| | Итого Поз. 9 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРp58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6" | | | | | | | | 3904,88 | 1335,19 | 7,12 | | | 10,22 | | |
| | Итого Поз. 10 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРp58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6" | | | | | | | | 38804,33 | 5382,54 | 80,71 | | | 41,22 | | |
| | Итого Поз. 11 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРp58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6" | | | | | | | | 1880,15 | 554,83 | 3,56 | | | 4,25 | | |
| | Итого | | | | | | | | 48035,3 | 8523,08 | 94,95 | | | 65,27 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|---------------|----|-------------|
| | Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 8 523,08) | | | | | | | | 6051,39 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 8 523,08) | | | | | | | | 4432 | | | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | 58518,69 | | | | | 65,27 | | |
| | Итого | | | | | | | | 231927,92 | | | | | 146,71 | | 0,88 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | 186558,11 | | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 1028,54 | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 19445,85 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 15753,57 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 9316,54 | | | | | | | |
| | непредвиденные 2% | | | | | | | | 4638,56 | | | | | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | | | 236566,48 | | | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | | 42581,97 | | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 279148,45 | | | | | 146,71 | | 0,88 |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)