

г. Курск, ул. Энгельса, д. 138  
(наименование стройки)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Фонд "Региональный оператор фонда  
капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на 9. 124-15 Эл Система электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-111-15-ЭО

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 601,619 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 140,192 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 333,731 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 25,927 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 129,470 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 875,22 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп                          | Обосно-<br>вание   | Наименование  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |      |      |
|----------------------------------|--|---|----------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------|------|
|                                  |  |   |          |      | Всего                   | В том числе |        | Всего                 | В том числе |         |                           |                           |                    |                   |      |      |
|                                  |  |   |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш                    | З/пМех                    |                    |                   |      |      |
| 1                                | 2  | 3   | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10          | 11      | 12                        | 13                        | 14                 | 15                | 16   | 17   |
| Раздел 1. Электрощитовые изделия |  |   |          |      |                         |             |        |                       |             |         |                           |                           |                    |                   |      |      |
| 1                                | ФЕРм08-03-572-07<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт.    | 1    | 496,66                  | 46,23       | 99,37  | 5,54                  | 496,66      | 46,23   | 99,37                     | 5,54                      | 4,66               | 4,66              | 0,41 | 0,41 |
| 2                                | Счёт № 147   | Щит ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31 (800х650х250) 2911,30:5,48*1,003*1,02=543,51 руб.  | шт       | 1    | 543,51                  |             |        |                       | 543,51      |         |                           |                           |                    |                   |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4     | 5                         | 6      | 7     | 8    | 9    | 10      | 11     | 12    | 13   | 14   | 15    | 16   | 17   |
|----|---|---|-------|---------------------------|--------|-------|------|------|---------|--------|-------|------|------|-------|------|------|
| 3  | <b>ФЕРм08-03-575-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Монтаж приборов, аппаратов  | 1 шт. | 17<br>1+1+2+1+1+2+1+1+6+1 | 11,51  | 11,11 |      |      | 195,67  | 188,87 |       |      | 1,12 | 19,04 |      |      |
| 4  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 1-пол. хар. С 6А ВА47-63<br>59,32:5,48*1,003*1,02=11,07 руб.         | шт    | 1                         | 11,07  |       |      |      | 11,07   |        |       |      |      |       |      |      |
| 5  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 1-пол. хар. С 25А ВА47-63<br>54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.        | шт    | 1                         | 10,25  |       |      |      | 10,25   |        |       |      |      |       |      |      |
| 6  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 3-пол. хар. С 6А ВА47-63<br>178,26:5,48*1,003*1,02=33,28 руб.        | шт    | 2                         | 33,28  |       |      |      | 66,56   |        |       |      |      |       |      |      |
| 7  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 3-пол. хар. С 20А ВА47-63<br>177,99:5,48*1,003*1,02=33,23 руб.       | шт    | 1                         | 33,23  |       |      |      | 33,23   |        |       |      |      |       |      |      |
| 8  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 3-пол. хар. С 25А ВА47-63<br>169,91:5,48*1,003*1,02=31,72 руб.       | шт    | 1                         | 31,72  |       |      |      | 31,72   |        |       |      |      |       |      |      |
| 9  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 3-пол. хар. С 80А ВА47-100<br>697,62:5,48*1,003*1,02=130,24 руб.     | шт    | 2                         | 130,24 |       |      |      | 260,48  |        |       |      |      |       |      |      |
| 10 | <b>Счёт № 7275</b>  | ВА88-33 3Р 100А 35кА ИЭК<br>2718,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 430,13руб.                            | шт    | 1                         | 430,13 |       |      |      | 430,13  |        |       |      |      |       |      |      |
| 11 | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 4-пол. хар. С 25А ВА47-63<br>971,51:5,48*1,003*1,02=181,37 руб.      | шт    | 1                         | 181,37 |       |      |      | 181,37  |        |       |      |      |       |      |      |
| 12 | <b>Счёт № 147</b>   | Дифференциальный автомат 16А 30Ма АВДТ-63 2п 16А 30мА С<br>575,65:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.   | шт    | 6                         | 107,47 |       |      |      | 644,82  |        |       |      |      |       |      |      |
| 13 | <b>Счёт № 147</b>   | Дифференциальный автомат 25А 30Ма АВДТ-63 25А/30мА 6кА АС<br>575,64:5,48*1,003*1,02=107,47 руб. | шт    | 1                         | 107,47 |       |      |      | 107,47  |        |       |      |      |       |      |      |
| 14 | <b>ФЕРм08-03-529-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Монтаж. Контактёр переменного тока на конструкции на ток: до 160 А                              | 1 шт. | 6<br>1+2+3                | 167,12 | 39,28 | 3,91 | 0,14 | 1002,72 | 235,68 | 23,46 | 0,84 | 3,96 | 23,76 | 0,01 | 0,06 |
| 15 | <b>Счёт № 147</b>   | Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ 958,91:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.                       | шт    | 1                         | 179,02 |       |      |      | 179,02  |        |       |      |      |       |      |      |
| 16 | <b>Счёт № 147</b>   | Контактор модульный КМ-20А 4НО (3 мод) 958,90:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.                       | шт    | 2                         | 179,02 |       |      |      | 358,04  |        |       |      |      |       |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4     | 5        | 6       | 7     | 8    | 9    | 10      | 11    | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
|----|---|---|-------|----------|---------|-------|------|------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 17 | <b>Счёт № 147</b>   | Контактор модульный КМ 16А NO+NC (1 мод)<br>493,16:5,48*1,003*1,02=92,07 руб.   | шт    | 3        | 92,07   |       |      |      | 276,21  |       |      |      |      |      |      |      |
| 18 | <b>ФЕРм08-02-371-01</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Монтаж. Пускорегулирующий аппарат   | 1 шт. | 1        | 13,67   | 9,87  | 2,22 | 0,14 | 13,67   | 9,87  | 2,22 | 0,14 | 0,94 | 0,94 | 0,01 | 0,01 |
| 19 | <b>Счёт № 147</b>   | Фотореле с фотодатчиком ФР602 2,5 кВт IP44 230В смешанное измерение с регулировкой<br>208,24:5,48*1,003*1,02=38,88 руб.   | шт    | 1        | 38,88   |       |      |      | 38,88   |       |      |      |      |      |      |      |
| 20 | <b>ФЕРм08-01-081-01</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 1        | 20,5    | 10,87 | 8,87 | 0,54 | 20,5    | 10,87 | 8,87 | 0,54 | 1,13 | 1,13 | 0,04 | 0,04 |
| 21 | <b>Счёт № 147</b>   | Контактор модульный КМ63-AF-УХЛ3 (Кнопка управления)<br>1280,72:5,48*1,003*1,02=239,10 руб.   | шт    | 1        | 239,1   |       |      |      | 239,1   |       |      |      |      |      |      |      |
| 22 | <b>ФЕРм08-03-521-15</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Монтаж. Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А                | 1 шт. | 1        | 44,04   | 29,93 | 0,54 |      | 44,04   | 29,93 | 0,54 |      | 2,81 | 2,81 |      |      |
| 23 | <b>Счёт № 147</b>   | Рубильник ВР32-35В71250-32 УХЛ3 250А съёмная боковая смещённая рукоятка 3-х полюсный на два направления с дугогасительными камерами IP32<br>1191,89:5,48*1,003*1,02=222,51 руб. | шт.   | 1        | 222,51  |       |      |      | 222,51  |       |      |      |      |      |      |      |
| 24 | <b>ФЕРм08-03-600-02</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (из ранее демонтированного материала)  | 1 шт. | 2<br>1+1 | 9,67    | 6,94  | 2,22 | 0,14 | 19,34   | 13,88 | 4,44 | 0,28 | 0,7  | 1,4  | 0,01 | 0,02 |
| 25 | <b>Счёт № 147</b>   | Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный CE 301 R33Tp/5 T4 D+Щ кл. 0,5s RS485 230/400 В ЖК<br>2937,02:5,48*1,003*1,02=548,31 руб.  | шт    | 1        | 548,31  |       |      |      | 548,31  |       |      |      |      |      |      |      |
| 26 | <b>Счёт № 147</b>   | Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный CE 303 S31 745 JGVZ 60/5 T4 Щ ЖК кл1/1 230В 8068,43:5,48*1,003*1,02=1506,29 руб.  | шт    | 1        | 1506,29 |       |      |      | 1506,29 |       |      |      |      |      |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1            | 2  | 3  | 4     | 5    | 6      | 7      | 8      | 9     | 10     | 11     | 12     | 13    | 14   | 15    | 16   | 17   |
|--------------|--|--|-------|------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|------|
| 27           | <b>ФЕРм08-01-053-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Трансформатор тока напряжением:<br>до 10 кВ  | 1 шт. | 3    | 42,78  | 23,38  | 11,5   | 0,77  | 128,34 | 70,14  | 34,5   | 2,31  | 2,43 | 7,29  | 0,06 | 0,18 |
| 28           | <b>Счёт № 147</b>  | Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А без<br>шины класс точности 0,5<br>417,18:5,48*1,003*1,02=77,88 руб.   | шт    | 3    | 77,88  |        |        |       | 233,64 |        |        |       |      |       |      |      |
| 29           | <b>ФЕРм08-03-545-05</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Коробка с зажимами,<br>устанавливаемая на конструкции на стене<br>или колонне, для кабелей или проводов<br>сечением: до 10 мм2, с количеством<br>зажимов до 4  | 1 шт. | 1    | 60,84  | 22,56  | 2,1    |       | 60,84  | 22,56  | 2,1    |       | 2,4  | 2,4   |      |      |
| 30           | <b>ФССЦ-503-0716</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Коробка испытательная ИКП  | шт.   | 1    | 93,89  |        |        |       | 93,89  |        |        |       |      |       |      |      |
| 31           | <b>ФЕРм08-01-081-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,<br>замок электромагнитной блокировки,<br>звуковой сигнал, сигнальная лампа)<br>управления и сигнализации, количество<br>подключаемых концов: до 2 (Реле контроля<br>фаз) | 1 шт. | 2    | 20,5   | 10,87  | 8,87   | 0,54  | 41     | 21,74  | 17,74  | 1,08  | 1,13 | 2,26  | 0,04 | 0,08 |
| 32           | <b>Счёт № 147</b>  | Реле контроля фаз РКФ-11<br>806,96:5,48*1,003*1,02=150,65 руб.   | шт.   | 2    | 150,65 |        |        |       | 301,3  |        |        |       |      |       |      |      |
| 33           | <b>ФЕРм08-01-081-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,<br>замок электромагнитной блокировки,<br>звуковой сигнал, сигнальная лампа)<br>управления и сигнализации, количество<br>подключаемых концов: до 2 (Контрольная<br>лампа) | 1 шт. | 2    | 20,5   | 10,87  | 8,87   | 0,54  | 41     | 21,74  | 17,74  | 1,08  | 1,13 | 2,26  | 0,04 | 0,08 |
| 34           | <b>Счёт № 147</b>  | Контрольная лампа ЛС-47 красная PROxima<br>109,11:5,48*1,003*1,02=20,37 руб.   | шт.   | 2    | 20,37  |        |        |       | 40,74  |        |        |       |      |       |      |      |
| Щиты этажные |  |  |       |      |        |        |        |       |        |        |        |       |      |       |      |      |
| 35           | <b>ФЕР46-03-007-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Пробивка проемов в конструкциях: из<br>кирпича   | 1 м3  | 1,56 | 346,7  | 110,33 | 236,37 | 25,55 | 540,85 | 172,11 | 368,74 | 39,86 | 12,3 | 19,19 | 2,54 | 3,96 |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5               | 6      | 7     | 8     | 9    | 10               | 11      | 12     | 13   | 14   | 15            | 16   | 17         |
|--|---|---|--------|-----------------|--------|-------|-------|------|------------------|---------|--------|------|------|---------------|------|------------|
| 36   | <b>ФЕРм08-03-572-08</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм            | 1 шт.  | 12              | 170,68 | 23,01 | 26,64 | 1,35 | 2048,16          | 276,12  | 319,68 | 16,2 | 2,32 | 27,84         | 0,1  | 1,2        |
| 37   | <b>Счет № 7151</b>  | ЩЭ-4-1 36 УХЛ IP31<br>4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.   | шт.    | 12              | 653,84 |       |       |      | 7846,08          |         |        |      |      |               |      |            |
| 38   | <b>ФЕРм08-03-575-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Монтаж приборов, аппаратов  | 1 шт.  | 108<br>36+36+36 | 11,51  | 11,11 |       |      | 1243,08          | 1199,88 |        |      | 1,12 | 120,96        |      |            |
| 39   | <b>Счет № 147</b>   | Выключатель автоматический 1-пол. хар. С 16А ВА47-63<br>54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.  | шт     | 36              | 10,25  |       |       |      | 369              |         |        |      |      |               |      |            |
| 40   | <b>Счет № 147</b>   | Выключатель автоматический 1-пол. хар. С 25А ВА47-63 "ЕКФ"<br>54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.  | шт     | 36              | 10,25  |       |       |      | 369              |         |        |      |      |               |      |            |
| 41   | <b>Счет № 147</b>   | Выключатель автоматический 2-пол. хар. С 40А ВА47-63<br>118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.   | шт     | 36              | 22,15  |       |       |      | 797,4            |         |        |      |      |               |      |            |
| 42   | <b>ФЕРм08-03-600-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные  | 1 шт.  | 36              | 9,67   | 6,94  | 2,22  | 0,14 | 348,12           | 249,84  | 79,92  | 5,04 | 0,7  | 25,2          | 0,01 | 0,36       |
| <b>Итого по разделу 1 Электрощитовые изделия</b> |   |   |        |                 |        |       |       |      | <b>200261,89</b> |         |        |      |      | <b>261,14</b> |      | <b>6,4</b> |
| <b>Раздел 2. Провода и кабели</b>                |   |   |        |                 |        |       |       |      |                  |         |        |      |      |               |      |            |
| 43   | <b>ФЕРм10-08-019-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Монтаж. Коробка ответвительная на стене   | 1 шт.  | 24              | 5,29   | 4,88  |       |      | 126,96           | 117,12  |        |      | 0,5  | 12            |      |            |
| 44   | <b>ФССЦ-503-0680</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр    | Коробка для открытой проводки КР размером 100x100x50 мм, скрытой установки 100x100x45 с крышкой   | 10 шт. | 2,4             | 88     |       |       |      | 211,2            |         |        |      |      |               |      |            |
| 45   | <b>ФЕРм08-02-412-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м  | 0,81            | 69,6   | 50,67 | 4,44  | 0,27 | 56,38            | 41,04   | 3,6    | 0,22 | 5,39 | 4,37          | 0,02 | 0,02       |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5                    | 6        | 7     | 8     | 9    | 10              | 11     | 12    | 13   | 14   | 15           | 16   | 17          |
|--|--|--|--------|----------------------|----------|-------|-------|------|-----------------|--------|-------|------|------|--------------|------|-------------|
| 46   | <b>ФЕРм08-02-412-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/нр      | Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2   | 100 м  | 2,29                 | 88,47    | 59,13 | 6,65  | 0,41 | 202,6           | 135,41 | 15,23 | 0,94 | 6,29 | 14,4         | 0,03 | 0,07        |
| 47   | <b>ФЕРм08-02-412-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/нр      | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2   | 100 м  | 3,102<br>1,706+1,396 | 69,6     | 50,67 | 4,44  | 0,27 | 215,9           | 157,18 | 13,77 | 0,84 | 5,39 | 16,72        | 0,02 | 0,06        |
| 48   | <b>ФЕРм08-02-412-04</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/нр      | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2  | 100 м  | 1,55                 | 133,96   | 84,22 | 13,31 | 0,81 | 207,64          | 130,54 | 20,63 | 1,26 | 8,96 | 13,89        | 0,06 | 0,09        |
| 49   | <b>ФССЦ-501-7910</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/нр | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 2x1,5 мм2 | 1000 м | 0,081                | 8084,81  |       |       |      | 654,87          |        |       |      |      |              |      |             |
| 50   | <b>ФССЦ-501-8606</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/нр | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3x2,5 мм2 | 1000 м | 0,229                | 14498,24 |       |       |      | 3320,1          |        |       |      |      |              |      |             |
| 51   | <b>ФССЦ-502-0501</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/нр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2   | 1000 м | 0,31                 | 4645,43  |       |       |      | 1440,08         |        |       |      |      |              |      |             |
| 52   | <b>ФССЦ-502-0505</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/нр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2   | 1000 м | 0,155                | 19363,45 |       |       |      | 3001,33         |        |       |      |      |              |      |             |
| 53   | <b>ФЕРм08-02-158-04</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/нр      | Монтаж. Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4  | 1 шт.  | 25                   | 7,86     | 2,02  |       |      | 196,5           | 50,5   |       |      | 0,21 | 5,25         |      |             |
| <b>Итого по разделу 2 Провода и кабели</b>     |  |  |        |                      |          |       |       |      | <b>67984,86</b> |        |       |      |      | <b>66,63</b> |      | <b>0,24</b> |
| <b>Раздел 3. Оборудование светотехническое</b> |  |  |        |                      |          |       |       |      |                 |        |       |      |      |              |      |             |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4       | 5    | 6      | 7      | 8     | 9     | 10      | 11    | 12     | 13    | 14    | 15   | 16   | 17   |
|----|--|--|---------|------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 54 | <b>ФЕРм08-02-369-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными   | 1 шт.   | 3    | 110,63 | 15,33  | 45,82 | 4,19  | 331,89  | 45,99 | 137,46 | 12,57 | 1,46  | 4,38 | 0,31 | 0,93 |
| 55 | <b>ФССЦ-509-1798</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-125   | шт.     | 3    | 278,86 |        |       |       | 836,58  |       |        |       |       |      |      |      |
| 56 | <b>ФССЦ-509-0697</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: ДРЛ 125(6)  | 10 шт.  | 0,3  | 520,11 |        |       |       | 156,03  |       |        |       |       |      |      |      |
| 57 | <b>ФЕРм08-02-363-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1  | 1 шт.   | 3    | 198,07 | 26,64  | 155,7 | 14,58 | 594,21  | 79,92 | 467,1  | 43,74 | 2,73  | 8,19 | 1,08 | 3,24 |
| 58 | <b>ФССЦ-201-1338</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Кронштейн для консольных и подвесных светильников (К1П)  | шт.     | 3    | 493,13 |        |       |       | 1479,39 |       |        |       |       |      |      |      |
| 59 | <b>ФЕРм08-03-593-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды  | 100 шт. | 0,14 | 551,4  | 382,52 | 11,09 | 0,68  | 77,2    | 53,55 | 1,55   | 0,1   | 38,56 | 5,4  | 0,05 | 0,01 |
| 60 | <b>ФССЦ-509-2473</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-003 с решеткой  | шт.     | 14   | 47,73  |        |       |       | 668,22  |       |        |       |       |      |      |      |
| 61 | <b>ФССЦ-509-2895</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт | 10 шт.  | 1,4  | 18,57  |        |       |       | 26      |       |        |       |       |      |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4       | 5                | 6       | 7      | 8      | 9     | 10              | 11     | 12     | 13   | 14    | 15           | 16   | 17          |
|---|--|---|---------|------------------|---------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|------|-------|--------------|------|-------------|
| 62  | <b>ФЕРм08-03-593-06</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр   | Монтаж. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,12             | 1441,37 | 700,75 | 226,27 | 11,88 | 172,96          | 84,09  | 27,15  | 1,43 | 70,64 | 8,48         | 0,88 | 0,11        |
| 63  | <b>Счёт № 7151</b>   | Светильник белый круг пластик LED 12x1Вт IP54 1032,10:1,18:5,48:1,003:1,02= 156,01 руб.   | шт      | 12               | 156,01  |        |        |       | 1872,12         |        |        |      |       |              |      |             |
| 64  | <b>ФЕРм08-03-591-03</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр   | Монтаж. Выключатель: полугерметический и герметический  | 100 шт. | 0,05             | 775,96  | 603,14 | 37,37  | 0,81  | 38,8            | 30,16  | 1,87   | 0,04 | 60,8  | 3,04         | 0,06 |             |
| 65  | <b>ФССЦ-509-1442</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный  | 10 шт.  | 0,5              | 93,1    |        |        |       | 46,55           |        |        |      |       |              |      |             |
| <b>Итого по разделу 3 Оборудование светотехническое</b> |  |   |         |                  |         |        |        |       | <b>40588,94</b> |        |        |      |       | <b>29,49</b> |      | <b>4,29</b> |
| <b>Раздел 4. Материалы для монтажа</b>                  |  |   |         |                  |         |        |        |       |                 |        |        |      |       |              |      |             |
| 66  | <b>ФЕРм08-02-409-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр   | Монтаж. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм                 | 100 м   | 2,8<br>280 / 100 | 243,38  | 178,98 | 45,51  | 1,22  | 681,46          | 501,14 | 127,43 | 3,42 | 19,04 | 53,31        | 0,09 | 0,25        |
| 67  | <b>ФЕРм08-02-409-07</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр   | Монтаж. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм   | 100 м   | 0,8<br>80 / 100  | 250,73  | 160,93 | 63,66  | 3,51  | 200,58          | 128,74 | 50,93  | 2,81 | 17,12 | 13,7         | 0,26 | 0,21        |
| 68  | <b>ФССЦ-103-2413</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм                                    | 10 м    | 31,02            | 21,2    |        |        |       | 657,62          |        |        |      |       |              |      |             |
| 69  | <b>ФССЦ-103-2417</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 50 мм                                     | 10 м    | 15,5             | 97,64   |        |        |       | 1513,42         |        |        |      |       |              |      |             |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4       | 5             | 6      | 7      | 8     | 9    | 10     | 11    | 12    | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
|----|--|---|---------|---------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 70 | <b>ФССЦ-103-2431</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 20 мм           | 10 м    | 31,02         | 39,51  |        |       |      | 1225,6 |       |       |      |      |      |      |      |
| 71 | <b>ФССЦ-509-0033</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Сжимы ответвительные  | 100 шт. | 0,24          | 528    |        |       |      | 126,72 |       |       |      |      |      |      |      |
| 72 | <b>ФЕРм10-06-037-13</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж DIN-рейки, шины  | 100 шт. | 0,11          | 59,66  | 56,05  |       |      | 6,56   | 6,17  |       |      | 6,18 | 0,68 |      |      |
| 73 | <b>ФССЦ-509-2644</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | DIN-рейка, длиной 1000 мм   | 100 шт. | 0,03          | 985    |        |       |      | 29,55  |       |       |      |      |      |      |      |
| 74 | <b>Счёт № 147</b>  | Шина нулевая с заземлением 6х9 мм 8/1 крепление по центру<br>36,75:5,48*1,003*1,02=6,86 руб.    | шт.     | 4             | 6,86   |        |       |      | 27,44  |       |       |      |      |      |      |      |
| 75 | <b>Счёт № 147</b>  | Шина нулевая с заземлением 8х12 мм 14/2 крепление по краям<br>127,09:5,48*1,003*1,02=23,73 руб. | шт.     | 4             | 23,73  |        |       |      | 94,92  |       |       |      |      |      |      |      |
| 76 | <b>ФЕРм08-05-045-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Шина заземления по: установленным конструкциям  | 100 м   | 0,4<br>40/100 | 217,97 | 102,19 | 65,38 |      | 87,19  | 40,88 | 26,15 |      | 11   | 4,4  |      |      |
| 77 | <b>ФССЦ-502-0620</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Шины алюминиевые  | м       | 40            | 12,8   |        |       |      | 512    |       |       |      |      |      |      |      |
| 78 | <b>ФЕРм08-01-052-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1                    | 1 шт.   | 8             | 7,46   | 4,43   | 2,22  | 0,14 | 59,68  | 35,44 | 17,76 | 1,12 | 0,46 | 3,68 | 0,01 | 0,08 |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4                  | 5                      | 6       | 7      | 8     | 9    | 10              | 11     | 12    | 13   | 14    | 15           | 16   | 17          |
|---|--|---|--------------------|------------------------|---------|--------|-------|------|-----------------|--------|-------|------|-------|--------------|------|-------------|
| 79  | <b>ФССЦ-111-0179</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Изоляторы   | шт.                | 8                      | 51,5    |        |       |      | 412             |        |       |      |       |              |      |             |
| <b>Итого по разделу 4 Материалы для монтажа</b> |  |   |                    |                        |         |        |       |      | <b>47210,22</b> |        |       |      |       | <b>75,77</b> |      | <b>0,54</b> |
| <b>Раздел 5. Система заземления</b>             |  |   |                    |                        |         |        |       |      |                 |        |       |      |       |              |      |             |
| 80  | <b>ФЕРм08-02-471-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х5 мм  | 10 шт.             | 1                      | 220,25  | 110,92 | 80,72 | 4,05 | 220,25          | 110,92 | 80,72 | 4,05 | 11,8  | 11,8         | 0,3  | 0,3         |
| 81  | <b>ФССЦ-101-2544</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Сталь угловая: 63х63х5 мм   | т                  | 0,0481<br>10*4,81/1000 | 5636,21 |        |       |      | 271,1           |        |       |      |       |              |      |             |
| 82  | <b>ФЕРм08-02-472-06</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5) | 100 м              | 0,74                   | 337,6   | 178,6  | 69,36 | 2,57 | 249,82          | 132,16 | 51,33 | 1,9  | 19    | 14,06        | 0,19 | 0,14        |
| 83  | <b>ФССЦ-101-1627</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 (полоса 40х5 - 20 м)                               | т                  | 0,11634                | 5763    |        |       |      | 670,47          |        |       |      |       |              |      |             |
| 84  | <b>ФЕРп01-11-010-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя  | 1<br>измерен<br>ие | 1                      | 15,62   | 15,62  |       |      | 15,62           | 15,62  |       |      | 1,22  | 1,22         |      |             |
| 85  | <b>ФЕРп01-11-010-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м   | 1<br>измерен<br>ие | 1                      | 20,74   | 20,74  |       |      | 20,74           | 20,74  |       |      | 1,62  | 1,62         |      |             |
| 86  | <b>ФЕРп01-11-011-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами   | 100<br>точек       | 0,96<br>96 / 100       | 165,95  | 165,95 |       |      | 159,31          | 159,31 |       |      | 12,96 | 12,44        |      |             |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4              | 5    | 6     | 7      | 8     | 9    | 10             | 11      | 12    | 13    | 14    | 15           | 16    | 17          |
|--|--|--|----------------|------|-------|--------|-------|------|----------------|---------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------------|
| 87   | <b>ФЕРп01-11-028-01</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>      | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  | 1 линия        | 36   | 4,1   | 4,1    |       |      | 147,6          | 147,6   |       |       | 0,32  | 11,52        |       |             |
| 88   | <b>ФЕРп01-11-013-01</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>      | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»   | 1 токоприемник | 36   | 15,62 | 15,62  |       |      | 562,32         | 562,32  |       |       | 1,22  | 43,92        |       |             |
| <b>Итого по разделу 5 Система заземления</b> |  |  |                |      |       |        |       |      | <b>40410,5</b> |         |       |       |       | <b>96,58</b> |       | <b>0,44</b> |
| <b>Раздел 6. Демонтажные работы</b>          |  |  |                |      |       |        |       |      |                |         |       |       |       |              |       |             |
| 89   | <b>ФЕРр67-3-1</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>            | Демонтаж кабеля  | 100 м          | 4,65 | 75,5  | 75,19  | 0,31  | 0,14 | 351,08         | 349,64  | 1,44  | 0,65  | 9,64  | 44,83        | 0,01  | 0,05        |
| 90   | <b>ФЕРр67-2-6</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>            | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм  | 100 м труб     | 7,76 | 249,3 | 240,12 | 5,84  | 1,76 | 1934,57        | 1863,33 | 45,32 | 13,66 | 29,39 | 228,07       | 0,13  | 1,01        |
| 91   | <b>ФЕРм10-08-019-01</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>      | Демонтаж. Коробка распределительная<br><br><i>(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i>   | 1 шт.          | 48   | 1,46  | 1,46   |       |      | 70,08          | 70,08   |       |       | 0,15  | 7,2          |       |             |
| 92   | <b>ФЕРр67-4-3</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>            | Демонтаж: светильников с лампами накаливания   | 100 шт.        | 0,29 | 50,24 | 49,3   | 0,94  | 0,41 | 14,57          | 14,3    | 0,27  | 0,12  | 6,32  | 1,83         | 0,03  | 0,01        |
| 93   | <b>ФЕРм08-03-572-07</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Демонтаж. Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм<br><br><i>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> | 1 шт.          | 1    | 43,68 | 13,87  | 29,81 | 1,66 | 43,68          | 13,87   | 29,81 | 1,66  | 1,398 | 1,4          | 0,123 | 0,12        |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4         | 5    | 6     | 7    | 8     | 9    | 10               | 11       | 12       | 13      | 14    | 15            | 16    | 17         |
|--|---|---|-----------|------|-------|------|-------|------|------------------|----------|----------|---------|-------|---------------|-------|------------|
| 94   | <b>ФЕРм08-03-572-08</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм<br><br>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)                     | 1 шт.     | 12   | 14,9  | 6,9  | 8     | 0,41 | 178,8            | 82,8     | 96       | 4,92    | 0,696 | 8,35          | 0,03  | 0,36       |
| 95   | <b>ФЕРм08-03-575-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Демонтаж. Выключатели автоматические<br><br>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)   | 1 шт.     | 108  | 3,33  | 3,33 |       |      | 359,64           | 359,64   |          |         | 0,336 | 36,29         |       |            |
| 96   | <b>ФЕРм08-03-600-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные<br><br>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 шт.     | 36   | 6,41  | 4,86 | 1,55  | 0,1  | 230,76           | 174,96   | 55,8     | 3,6     | 0,49  | 17,64         | 0,007 | 0,25       |
| 97   | <b>ФССЦпр-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную   | 1 т груза | 0,27 | 42,98 |      | 42,98 |      | 11,6             |          | 11,6     |         |       |               |       |            |
| 98   | <b>ФССЦпр03-21-01-020</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза   | 1 т груза | 0,27 | 15,35 |      | 15,35 |      | 4,14             |          | 4,14     |         |       |               |       |            |
| <b>Итого по разделу 6 Демонтажные работы</b>                     |   |   |           |      |       |      |       |      | <b>103393,17</b> |          |          |         |       | <b>345,61</b> |       | <b>1,8</b> |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |   |   |           |      |       |      |       |      |                  |          |          |         |       |               |       |            |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                     |   |   |           |      |       |      |       |      | 49068,41         | 8284,62  | 2266,38  | 171,96  |       | 875,22        |       | 13,71      |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |   |   |           |      |       |      |       |      | 337636,6         | 126837,6 | 14414,18 | 2632,72 |       | 875,22        |       | 13,71      |
| Накладные расходы  |   |   |           |      |       |      |       |      | 97905,83         |          |          |         |       |               |       |            |
| В том числе, справочно:  |   |   |           |      |       |      |       |      |                  |          |          |         |       |               |       |            |
| 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 13864,59) (Поз. 84-88)                    |   |   |           |      |       |      |       |      | 7625,52          |          |          |         |       |               |       |            |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 2866,03) (Поз. 43, 91)                    |   |   |           |      |       |      |       |      | 1948,9           |          |          |         |       |               |       |            |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
|   | 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 34320,42) (Поз. 89-90, 92)  |   |   |   |   |   |   |   | 24710,7   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 75079,51) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 45-48, 53-54, 57, 59, 62, 64-67, 76, 78, 80, 82-83, 93-96)   |   |   |   |   |   |   |   | 60814,4   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 94,46) (Поз. 72)   |   |   |   |   |   |   |   | 80,29     |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3245,26) (Поз. 35)   |   |   |   |   |   |   |   | 2726,02   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   | 64307,17  |    |    |    |    |    |    |    |
|   | В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 13864,59) (Поз. 84-88)   |   |   |   |   |   |   |   | 4436,67   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 2866,03) (Поз. 43, 91)   |   |   |   |   |   |   |   | 1375,69   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 109494,39) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 45-48, 53-54, 57, 59, 62, 64-67, 76, 78, 80, 82-83, 93-96, 72, 89-90, 92)  |   |   |   |   |   |   |   | 56937,09  |    |    |    |    |    |    |    |
|   | 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3245,26) (Поз. 35)  |   |   |   |   |   |   |   | 1557,72   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итоги по Строительным работам  |   |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Материалы:   |   |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 2, 4-13, 15-17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 32, 34, 39-41, 49, 74-75 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   | 47003,49  |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 30 " п/п 94274 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0716 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   | 412,18    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 44 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   | 927,17    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 50 " п/п 92949 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8606 МАТ=4,79"   |   |   |   |   |   |   |   | 15903,28  |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 51 " п/п 93516 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0501 МАТ=5,96"   |   |   |   |   |   |   |   | 8582,88   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 52 " п/п 93520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0505 МАТ=4,86"   |   |   |   |   |   |   |   | 14586,46  |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 55 " п/п 102932 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1798 МАТ=3,6"   |   |   |   |   |   |   |   | 3011,69   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 56 " п/п 101839 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0697 МАТ=3,6"   |   |   |   |   |   |   |   | 561,71    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 58 " п/п 65204 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-1338 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   | 6805,19   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 60 " п/п 103608 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2473 МАТ=3,6"   |   |   |   |   |   |   |   | 2405,59   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 61 " п/п 104030 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2895 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   | 114,14    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 63 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   | 10259,22  |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 68 " п/п 55841 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2413 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   | 2886,95   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 69 " п/п 55845 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2417 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   | 6643,91   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 70 " п/п 55859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2431 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   | 5380,38   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 71 " п/п 101175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0033 МАТ=3,12"  |   |   |   |   |   |   |   | 395,37    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 73 " п/п 103779 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2644 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   | 129,72    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 77 " п/п 93635 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0620 МАТ=4,86"   |   |   |   |   |   |   |   | 2488,32   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 79 " п/п 59313 - 3 кв 2015г - ФССЦ-111-0179 МАТ=2,63"   |   |   |   |   |   |   |   | 1083,56   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого Поз. 81 " п/п 47721 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2544 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   | 1247,06   |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Итого  |   |   |   |   |   |   |   | 130828,27 |    |    |    |    |    |    |    |
|   | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12      | 13     | 14 | 15     | 16 | 17   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|---------|--------|----|--------|----|------|
| Итого Поз. 35  |   |   |   |   |   |   |   |   | 540,85    | 172,11   | 368,74  | 39,86  |    | 19,19  |    | 3,96 |
| Всего с учетом " п/п 21310 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4980,19   | 2635     | 2345,19 | 610,26 |    | 19,19  |    | 3,96 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 245,26)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2726,02   |          |         |        |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 245,26)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1557,72   |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 9263,93   |          |         |        |    | 19,19  |    | 3,96 |
| Погрузо-разгрузочные работы:   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 97  |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,6      |          | 11,6    |        |    |        |    |      |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 73,78     |          | 73,78   |        |    |        |    |      |
| Перевозка грузов автотранспортом:  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 98  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,14      |          | 4,14    |        |    |        |    |      |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 26,33     |          | 26,33   |        |    |        |    |      |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 140192,31 |          |         |        |    | 19,19  |    | 3,96 |
| Итоги по Монтажным работам   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |        |    |        |    |      |
| Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 1, 93 " п/п 28570 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3665,52   | 920,13   | 821,58  | 110,23 |    | 6,06   |    | 0,53 |
| Итого Поз. 3, 38, 95 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 27041,85  | 26767,85 |         |        |    | 176,29 |    |      |
| Итого Поз. 14 " п/п 28421 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-529-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7832,29   | 3608,26  | 149,21  | 12,86  |    | 23,76  |    | 0,06 |
| Итого Поз. 18 " п/п 27752 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-371-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 173,89    | 151,11   | 14,12   | 2,14   |    | 0,94   |    | 0,01 |
| Итого Поз. 20, 31, 33 " п/п 27242 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-081-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 1134,99   | 832,1    | 282,07  | 41,34  |    | 5,65   |    | 0,2  |
| Итого Поз. 22 " п/п 28312 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-521-15 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 536,02    | 458,23   | 3,43    |        |    | 2,81   |    |      |
| Итого Поз. 24, 42, 96 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 7713,81   | 6716,19  | 891,42  | 136,57 |    | 44,24  |    | 0,63 |
| Итого Поз. 27 " п/п 27143 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1423,14   | 1073,84  | 219,42  | 35,37  |    | 7,29   |    | 0,18 |
| Итого Поз. 29 " п/п 28538 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-545-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 557,02    | 345,39   | 13,36   |        |    | 2,4    |    |      |
| Итого Поз. 36, 94 " п/п 28571 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16097,72  | 5495,07  | 2643,72 | 323,35 |    | 36,19  |    | 1,56 |
| Итого Поз. 37 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 42996,52  |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 45, 47 " п/п 27870 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3455,88   | 3034,75  | 110,47  | 16,23  |    | 21,09  |    | 0,08 |
| Итого Поз. 46 " п/п 27871 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2454,73   | 2073,13  | 96,86   | 14,39  |    | 14,4   |    | 0,07 |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12       | 13      | 14 | 15    | 16 | 17   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|----------|---------|----|-------|----|------|
| Итого Поз. 48 " п/п 27872 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2439,24   | 1998,57  | 131,21   | 19,29   |    | 13,89 |    | 0,09 |
| Итого Поз. 53 " п/п 27420 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-158-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1573,24   | 773,16   |          |         |    | 5,25  |    |      |
| Итого Поз. 54 " п/п 27748 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-369-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2391,81   | 704,11   | 874,25   | 192,45  |    | 4,38  |    | 0,93 |
| Итого Поз. 57 " п/п 27722 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-363-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4452,94   | 1223,58  | 2970,76  | 669,66  |    | 8,19  |    | 3,24 |
| Итого Поз. 59 " п/п 28607 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 950,82    | 819,85   | 9,86     | 1,53    |    | 5,4   |    | 0,01 |
| Итого Поз. 62 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1798,32   | 1287,42  | 172,67   | 21,89   |    | 8,48  |    | 0,11 |
| Итого Поз. 64 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 510,74    | 461,75   | 11,89    | 0,61    |    | 3,04  |    |      |
| Итого Поз. 65 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 167,58    |          |          |         |    |       |    |      |
| Итого Поз. 66 " п/п 27851 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 8772,74   | 7672,45  | 810,45   | 52,36   |    | 53,31 |    | 0,25 |
| Итого Поз. 67 " п/п 27857 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2409,51   | 1971,01  | 323,91   | 43,02   |    | 13,7  |    | 0,21 |
| Итого Поз. 76 " п/п 28905 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-05-045-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 902,66    | 625,87   | 166,31   |         |    | 4,4   |    |      |
| Итого Поз. 78 " п/п 27137 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-052-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 691,05    | 542,59   | 112,95   | 17,15   |    | 3,68  |    | 0,08 |
| Итого Поз. 80 " п/п 27936 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2368,35   | 1698,19  | 513,38   | 62,01   |    | 11,8  |    | 0,3  |
| Итого Поз. 82 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2713,32   | 2023,37  | 326,46   | 29,09   |    | 14,06 |    | 0,14 |
| Итого Поз. 83 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3084,16   |          |          |         |    |       |    |      |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 150309,86 | 73277,97 | 11669,76 | 1801,54 |    | 490,7 |    | 8,68 |
| Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 75 079,51)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 60814,4   |          |          |         |    |       |    |      |
| Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 75 079,51)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39041,35  |          |          |         |    |       |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 250165,61 |          |          |         |    | 490,7 |    | 8,68 |
| Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):                |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |       |    |      |
| Итого Поз. 43, 91  |   |   |   |   |   |   |   |   | 197,04    | 187,2    |          |         |    | 19,2  |    |      |
| Всего с учетом " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 2919,95   | 2866,03  |          |         |    | 19,2  |    |      |
| Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 2 866,03)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1948,9    |          |          |         |    |       |    |      |
| Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 2 866,03)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1375,69   |          |          |         |    |       |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 6244,54   |          |          |         |    | 19,2  |    |      |
| Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |       |    |      |
| Итого Поз. 72  |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,56      | 6,17     |          |         |    | 0,68  |    |      |


## Гранд-СМЕТА


| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12     | 13     | 14 | 15     | 16 | 17    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|--------|--------|----|--------|----|-------|
| Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 96,6      | 94,46    |        |        |    | 0,68   |    |       |
| Накладные расходы 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 94,46)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 80,29     |          |        |        |    |        |    |       |
| Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 94,46)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 49,12     |          |        |        |    |        |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 226,01    |          |        |        |    | 0,68   |    |       |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |        |        |    |        |    |       |
| Итого Поз. 89 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРп67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 5362,15   | 5352,99  | 9,16   | 9,95   |    | 44,83  |    | 0,05  |
| Итого Поз. 90 " п/п 24506 - 3 кв 2015г - ФЕРп67-2-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 28954,23  | 28527,58 | 288,24 | 209,13 |    | 228,07 |    | 1,01  |
| Итого Поз. 92 " п/п 24516 - 3 кв 2015г - ФЕРп67-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 220,65    | 218,93   | 1,72   | 1,84   |    | 1,83   |    | 0,01  |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 34537,03  | 34099,5  | 299,12 | 220,92 |    | 274,73 |    | 1,07  |
| Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 34 320,42)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 24710,7   |          |        |        |    |        |    |       |
| Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 34 320,42)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 17846,62  |          |        |        |    |        |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 77094,35  |          |        |        |    | 274,73 |    | 1,07  |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 333730,51 |          |        |        |    | 785,31 |    | 9,75  |
| Итого по Прочим затратам  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |        |        |    |        |    |       |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |        |        |    |        |    |       |
| Итого Поз. 84 " п/п 43494 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 239,14    | 239,14   |        |        |    | 1,22   |    |       |
| Итого Поз. 85 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 317,53    | 317,53   |        |        |    | 1,62   |    |       |
| Итого Поз. 86 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2439,04   | 2439,04  |        |        |    | 12,44  |    |       |
| Итого Поз. 87 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2259,76   | 2259,76  |        |        |    | 11,52  |    |       |
| Итого Поз. 88 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 8609,12   | 8609,12  |        |        |    | 43,92  |    |       |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13864,59  | 13864,59 |        |        |    | 70,72  |    |       |
| Накладные расходы 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 13 864,59)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7625,52   |          |        |        |    |        |    |       |
| Сметная прибыль 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 13 864,59)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4436,67   |          |        |        |    |        |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25926,78  |          |        |        |    | 70,72  |    |       |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25926,78  |          |        |        |    | 70,72  |    |       |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 499849,6  |          |        |        |    | 875,22 |    | 13,71 |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |        |        |    |        |    |       |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 196384,87 |          |        |        |    |        |    |       |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 14414,18  |          |        |        |    |        |    |       |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 129470,27 |          |        |        |    |        |    |       |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97905,83  |          |        |        |    |        |    |       |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 64307,17  |          |        |        |    |        |    |       |



## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12 | 13 | 14 | 15            | 16 | 17           |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|---------------|----|--------------|
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат |   |   |   |   |   |   |   |   | 473922,82        |    |    |    |    |               |    |              |
| Итого с прочими затратами (25 926,78)       |   |   |   |   |   |   |   |   | 499849,6         |    |    |    |    |               |    |              |
| непредвиденные 2%                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 9996,99          |    |    |    |    |               |    |              |
| <b>Итого с непредвиденными</b>              |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>509846,59</b> |    |    |    |    |               |    |              |
| НДС 18%                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 91772,39         |    |    |    |    |               |    |              |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                       |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>601618,98</b> |    |    |    |    | <b>875,22</b> |    | <b>13,71</b> |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)

г. Курск, ул. Энгельса, д. 138  
(наименование стройки)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Фонд "Региональный оператор фонда  
капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 7. 124-15-ВВ Водоотведение  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-111-15-ВВ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 511,560 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 112,807 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 833,33 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп                 | Обосно-<br>вание  | Наименование  | Ед. изм.                  | Кол.                 | Стоимость единицы, руб. |             |        |        | Общая стоимость, руб. |             |        |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |
|-------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
|                         |   |   |                           |                      | Всего                   | В том числе |        |        | Всего                 | В том числе |        |        |                           |                           |                    |                   |
|                         |   |   |                           |                      |                         | Осн.3/п     | Эк.Маш | 3/пМех |                       | Осн.3/п     | Эк.Маш | 3/пМех |                           |                           |                    |                   |
| 1                       | 2   | 3   | 4                         | 5                    | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10                    | 11          | 12     | 13     | 14                        | 15                        | 16                 | 17                |
| Раздел 1. Водоотведение |   |   |                           |                      |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                           |                           |                    |                   |
| Общестроительные работы |   |   |                           |                      |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                           |                           |                    |                   |
| 1                       | ФЕРп68-12-4<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Разборка покрытий и оснований:<br>асфальтобетонных с помощью молотков<br>отбойных (тротуар) | 100 м3<br>конструк<br>ций | 0,018<br>1,8 / 100   | 6008,44                 | 2022,24     | 3986,2 | 423,83 | 108,15                | 36,4        | 71,75  | 7,63   | 243,35                    | 4,38                      | 41,39              | 0,75              |
| 2                       | ФЕРп68-12-2<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Разборка покрытий и оснований:<br>щебеночных (под тротуаром)                                | 100 м3<br>конструк<br>ций | 0,0195<br>1,95 / 100 | 596,33                  | 144,57      | 451,76 | 59,01  | 11,63                 | 2,82        | 8,81   | 1,15   | 18,37                     | 0,36                      | 4,65               | 0,09              |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2  | 3   | 4                     | 5                | 6       | 7      | 8     | 9    | 10      | 11    | 12     | 13    | 14     | 15   | 16     | 17   |
|---|--|---|-----------------------|------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|--------|-------|--------|------|--------|------|
| 3 | <b>ФЕР08-01-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Разборка покрытий и оснований: песчаных (под тротуаром)<br><br>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) | 1 м3<br>основан<br>ия | 1,95             | 45,53   | 17,85  | 27,68 | 3,19 | 88,78   | 34,81 | 53,97  | 6,22  | 2,185  | 4,26 | 0,3045 | 0,59 |
| 4 | <b>ФЕР08-01-002-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Устройство основания щебеночного (под тротуаром)<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  | 1 м3<br>основан<br>ия | 1,95             | 254,75  | 22,55  | 61,43 | 6,95 | 496,76  | 43,97 | 119,79 | 13,55 | 2,76   | 5,38 | 0,675  | 1,32 |
| 5 | <b>ФЕР08-01-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Устройство основания песчаного (под тротуаром)<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  | 1 м3<br>основан<br>ия | 1,95             | 126,91  | 21,61  | 32,95 | 3,8  | 247,47  | 42,14 | 64,25  | 7,41  | 2,645  | 5,16 | 0,3625 | 0,71 |
| 6 | <b>ФЕР27-07-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)   | 100 м2<br>покрыт<br>я | 0,29<br>29 / 100 | 3602    | 161,53 | 72,1  | 0,71 | 1044,58 | 46,84 | 20,91  | 0,21  | 17,388 | 5,04 | 0,0625 | 0,02 |
| 7 | <b>ФЕР27-07-001-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 60 мм<br><br>(к=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) (1-й уровень);<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))  | 100 м2<br>покрыт<br>я | 0,29<br>29 / 100 | 3491,15 | 132,53 | 52,5  |      | 1012,43 | 38,43 | 15,23  |       | 14,268 | 4,14 |        |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                                    | 5                | 6       | 7       | 8      | 9     | 10      | 11     | 12    | 13   | 14      | 15    | 16     | 17   |
|----|--|--|--------------------------------------|------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|-------|------|---------|-------|--------|------|
| 8  | <b>ФЕР01-02-057-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м3<br>грунта                     | 0,35<br>35 / 100 | 1381,38 | 1381,38 |        |       | 483,48  | 483,48 |       |      | 177,1   | 61,99 |        |      |
| 9  | <b>ФЕР23-01-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство основания под трубопроводы канализации: песчаного<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                                     | 10 м3<br>основан<br>ия               | 0,06             | 743,06  | 95,83   | 39,38  | 4,4   | 44,58   | 5,75   | 2,36  | 0,26 | 11,73   | 0,7   | 0,4375 | 0,03 |
| 10 | <b>ФЕР01-02-061-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                                | 100 м3<br>грунта                     | 0,168            | 838,35  | 838,35  |        |       | 140,84  | 140,84 |       |      | 111,78  | 18,78 |        |      |
| 11 | <b>ФЕР01-02-061-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Засыпка керамзитом<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)   | 100 м3<br>грунта                     | 0,18             | 838,35  | 838,35  |        |       | 150,9   | 150,9  |       |      | 111,78  | 20,12 |        |      |
| 12 | <b>ФССЦ-406-0151</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 250  | м3                                   | 18               | 223,97  |         |        |       | 4031,46 |        |       |      |         |       |        |      |
| 13 | <b>ФЕР01-02-005-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                               | 100 м3<br>уплотнен<br>ного<br>грунта | 0,168            | 473,29  | 122,91  | 350,38 | 38,23 | 79,51   | 20,65  | 58,86 | 6,42 | 14,4095 | 2,42  | 3,8    | 0,64 |
| 14 | <b>ФЕРр57-8-3</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр            | Вскрытие / восстановление существующих деревянных полов<br><br>733,57 = 5 584,57 - 4,2 x 1 155,00  | 100 м2<br>пола                       | 0,34             | 733,57  | 502,15  | 75,71  | 6,35  | 249,41  | 170,73 | 25,74 | 2,16 | 62,07   | 21,1  | 0,47   | 0,16 |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5            | 6       | 7      | 8     | 9    | 10        | 11      | 12      | 13    | 14      | 15     | 16    | 17   |
|---|---|---|---|--------------|---------|--------|-------|------|-----------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|------|
| Уд  | 1. 102-0057   | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта   | м3  | 4,2<br>1,428 | 1155    |        |       |      | 1649,34   |         |         |       |         |        |       |      |
| 15  | <b>ФЕР15-04-025-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр          | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти           | 0,34         | 1508,26 | 535,82 | 12,76 | 0,34 | 512,81    | 182,18  | 4,34    | 0,12  | 59,0755 | 20,09  | 0,025 | 0,01 |
| 16  | <b>ФССЦпр-01-01-041</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного, грунта с погрузкой вручную   | 1 т груза   | 37,895       | 42,98   |        | 42,98 |      | 1628,73   |         | 1628,73 |       |         |        |       |      |
| 17  | <b>ФССЦпр03-21-01-020</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза   | 1 т груза   | 37,895       | 15,35   |        | 15,35 |      | 581,69    |         | 581,69  |       |         |        |       |      |
| <b>Итого по разделу 1 Водоотведение</b>                                   |   |   |   |              |         |        |       |      | 110530,72 |         |         |       |         | 173,92 |       | 4,32 |
| <b>Раздел 2. Внутреннее водоотведение по стоякам квартир (система К1)</b> |   |   |   |              |         |        |       |      |           |         |         |       |         |        |       |      |
| Демонтаж  |   |   |   |              |         |        |       |      |           |         |         |       |         |        |       |      |
| 18  | <b>ФЕРр65-2-2</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр               | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм<br><br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)   | 100 м<br>трубопро<br>вода с<br>фасонны<br>ми<br>частями | 2,19         | 841,39  | 829,89 | 11,5  | 4,97 | 1842,64   | 1817,46 | 25,18   | 10,88 | 98,095  | 214,83 | 0,368 | 0,81 |
| Монтаж  |   |   |   |              |         |        |       |      |           |         |         |       |         |        |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4                  | 5    | 6       | 7      | 8     | 9    | 10       | 11      | 12     | 13    | 14      | 15     | 16     | 17   |
|----|---|--|--------------------|------|---------|--------|-------|------|----------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|------|
| 19 | <b>ФЕР16-04-004-02</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>          | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм<br><br><i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i> | 100 м трубопровода | 2,24 | 5284,86 | 814,75 | 68,53 | 5,81 | 11838,09 | 1825,04 | 153,51 | 13,01 | 86,6761 | 194,15 | 0,4725 | 1,06 |
| 20 | <b>ФССЦ-507-3294</b><br><b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим.</b> | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110/110x45 гр. мм<br><br><i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i>                       | 10 шт.             | 4    | 1229,3  |        |       |      | 4917,2   |         |        |       |         |        |        |      |
| 21 | <b>ФССЦ-507-3321</b><br><b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим.</b> | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110x50x110x45 гр. мм<br><br><i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i>                        | 10 шт.             | 4    | 1044,9  |        |       |      | 4179,6   |         |        |       |         |        |        |      |
| 22 | <b>ФССЦ-507-3294</b><br><b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим.</b> | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110/110x87,5 гр. мм<br><br><i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</i>                     | 10 шт.             | 1    | 1229,3  |        |       |      | 1229,3   |         |        |       |         |        |        |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5  | 6     | 7 | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--------|----|-------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 23 | <b>ФССЦ-507-4378</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Отвод канализационный<br>полипропиленовый 45° диаметр 110 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР<br>46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;<br>ТЗМ=1,35)                   | 10 шт. | 1  | 71    |   |   |   | 71    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24 | <b>ФССЦ-507-4365</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Заглушка канализационная<br>полипропиленовая диаметром 110 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР<br>46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;<br>ТЗМ=1,35)                  | 10 шт. | 4  | 28,9  |   |   |   | 115,6 |    |    |    |    |    |    |    |
| 25 | <b>ФССЦ-507-4366</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Ревизия полипропиленовая с крышкой<br>диаметром 100 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР<br>46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;<br>ТЗМ=1,35)                         | шт.    | 10 | 15,18 |   |   |   | 151,8 |    |    |    |    |    |    |    |
| 26 | <b>ФССЦ-507-4363</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Патрубок компенсационный<br>полиэтиленовый канализационный<br>диаметром 100 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР<br>46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;<br>ТЗМ=1,35) | шт.    | 10 | 7,78  |   |   |   | 77,8  |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5               | 6      | 7      | 8     | 9    | 10        | 11      | 12    | 13   | 14      | 15     | 16     | 17   |
|--|--|---|--|-----------------|--------|--------|-------|------|-----------|---------|-------|------|---------|--------|--------|------|
| 27   | <b>ФССЦ-301-5609</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 110 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 10 шт.   | 19              | 185,5  |        |       |      | 3524,5    |         |       |      |         |        |        |      |
| 28   | <b>ФЕРр65-6-14</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр        | Смена: унитазов<br><br>3 874,42 = 23 694,42 - 100 x 198,20<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)  | 100 приборо<br>в                                     | 0,36            | 4364,1 | 3699,7 | 54,48 | 6,21 | 1571,08   | 1331,89 | 19,61 | 2,24 | 407,905 | 146,85 | 0,46   | 0,17 |
| Уд   | 1. 301-0906  | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки   | компл.   | 100<br>36       | 198,2  |        |       |      | 7135,2    |         |       |      |         |        |        |      |
| <b>Итого по разделу 2 Внутреннее водоотведение по стоякам квартир (система К1)</b> |  |   |  |                 |        |        |       |      | 267497,13 |         |       |      |         | 555,83 |        | 2,04 |
| <b>Раздел 3. Наружное водоотведение</b>  |  |   |  |                 |        |        |       |      |           |         |       |      |         |        |        |      |
| Демонтаж   |  |   |  |                 |        |        |       |      |           |         |       |      |         |        |        |      |
| 29   | <b>ФЕРр65-2-2</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр         | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм   | 100 м трубопро<br>вода с<br>фасонны<br>ми<br>частями | 0,4<br>40 / 100 | 731,64 | 721,64 | 10    | 4,32 | 292,66    | 288,66  | 4     | 1,73 | 85,3    | 34,12  | 0,32   | 0,13 |
| Монтаж   |  |   |  |                 |        |        |       |      |           |         |       |      |         |        |        |      |
| 30   | <b>ФЕР16-04-001-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  | 100 м трубопро<br>вода                               | 0,4<br>40 / 100 | 7877,8 | 702,73 | 8,23  | 0,85 | 3151,12   | 281,09  | 3,29  | 0,34 | 70,84   | 28,34  | 0,0625 | 0,03 |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4         | 5    | 6      | 7    | 8     | 9 | 10              | 11       | 12       | 13     | 14     | 15            | 16 | 17          |
|--|--|---|-----------|------|--------|------|-------|---|-----------------|----------|----------|--------|--------|---------------|----|-------------|
| 31   | <b>ФЕР16-07-004-02</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>       | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм<br><br><i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> | 1 врезка  | 4    | 224,29 | 87,7 | 1,09  |   | 897,16          | 350,8    | 4,36     |        | 10,281 | 41,12         |    |             |
| <b>Итого по разделу 3 Наружное водоотведение</b>                 |  |   |           |      |        |      |       |   | <b>45371,99</b> |          |          |        |        | <b>103,58</b> |    | <b>0,16</b> |
| <b>Раздел 4. Погрузочные работы, перевозка</b>                   |  |   |           |      |        |      |       |   |                 |          |          |        |        |               |    |             |
| 32   | <b>ФССЦпр-01-01-041</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную   | 1 т груза | 4,38 | 42,98  |      | 42,98 |   | 188,25          |          | 188,25   |        |        |               |    |             |
| 33   | <b>ФССЦпр03-21-01-020</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>    | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза   | 1 т груза | 4,38 | 15,35  |      | 15,35 |   | 67,23           |          | 67,23    |        |        |               |    |             |
| <b>Итого по разделу 4 Погрузочные работы, перевозка</b>          |  |   |           |      |        |      |       |   | <b>1624,85</b>  |          |          |        |        |               |    |             |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |  |   |           |      |        |      |       |   |                 |          |          |        |        |               |    |             |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                     |  |   |           |      |        |      |       |   | 45028,24        | 7294,88  | 3121,86  | 73,33  |        | 833,33        |    | 6,52        |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |   |           |      |        |      |       |   | 280809,99       | 111684,6 | 19855,01 | 1122,7 |        | 833,33        |    | 6,52        |
| Накладные расходы  |  |   |           |      |        |      |       |   | 91490,04        |          |          |        |        |               |    |             |
| В том числе, справочно:  |  |   |           |      |        |      |       |   |                 |          |          |        |        |               |    |             |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 32437,76) (Поз. 18, 29)                   |  |   |           |      |        |      |       |   | 20435,79        |          |          |        |        |               |    |             |
| 61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11868,62) (Поз. 8, 10-11)           |  |   |           |      |        |      |       |   | 7239,86         |          |          |        |        |               |    |             |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 2646,95) (Поз. 14)                        |  |   |           |      |        |      |       |   | 1799,93         |          |          |        |        |               |    |             |
| 73% = 95%*(0,9*0,85) ФОТ (от 414,44) (Поз. 13)                   |  |   |           |      |        |      |       |   | 302,54          |          |          |        |        |               |    |             |
| 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 20425,53) (Поз. 28)                      |  |   |           |      |        |      |       |   | 17974,47        |          |          |        |        |               |    |             |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 734,88) (Поз. 1-2)                       |  |   |           |      |        |      |       |   | 646,69          |          |          |        |        |               |    |             |
| 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2791,02) (Поз. 15)                 |  |   |           |      |        |      |       |   | 2232,82         |          |          |        |        |               |    |             |
| 93% = 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2267,41) (Поз. 3-5)                |  |   |           |      |        |      |       |   | 2108,69         |          |          |        |        |               |    |             |
| 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37819,99) (Поз. 19-27, 30-31)      |  |   |           |      |        |      |       |   | 37063,59        |          |          |        |        |               |    |             |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 92,01) (Поз. 9)                         |  |   |           |      |        |      |       |   | 102,13          |          |          |        |        |               |    |             |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 1308,7) (Поз. 6-7)                      |  |   |           |      |        |      |       |   | 1583,53         |          |          |        |        |               |    |             |
| Сметная прибыль  |  |   |           |      |        |      |       |   | 52724,68        |          |          |        |        |               |    |             |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10       | 11      | 12      | 13     | 14 | 15   | 16 | 17   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---------|---------|--------|----|------|----|------|
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |         |         |        |    |      |    |      |
| 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11868,62) (Поз. 8, 10-11)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3679,27  |         |         |        |    |      |    |      |
| 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 414,44) (Поз. 13)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 140,91   |         |         |        |    |      |    |      |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 32437,76) (Поз. 18, 29)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12975,1  |         |         |        |    |      |    |      |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2791,02) (Поз. 15)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1032,68  |         |         |        |    |      |    |      |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21160,41) (Поз. 1-2, 28)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 10156,99 |         |         |        |    |      |    |      |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 2646,95) (Поз. 14)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1429,35  |         |         |        |    |      |    |      |
| 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2267,41) (Поз. 3-5)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1224,4   |         |         |        |    |      |    |      |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37819,99) (Поз. 19-27, 30-31)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 21179,19 |         |         |        |    |      |    |      |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92,01) (Поз. 9)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 56,13    |         |         |        |    |      |    |      |
| 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1308,7) (Поз. 6-7)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 850,66   |         |         |        |    |      |    |      |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |          |         |         |        |    |      |    |      |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):           |   |   |   |   |   |   |   |   |          |         |         |        |    |      |    |      |
| Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1013,61  | 557,28  | 456,33  | 116,82 |    | 4,38 |    | 0,75 |
| Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 99,2     | 43,17   | 56,03   | 17,61  |    | 0,36 |    | 0,09 |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1112,81  | 600,45  | 512,36  | 134,43 |    | 4,74 |    | 0,84 |
| Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 734,88)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 646,69   |         |         |        |    |      |    |      |
| Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 734,88)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 352,74   |         |         |        |    |      |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2112,24  |         |         |        |    | 4,74 |    | 0,84 |
| Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |          |         |         |        |    |      |    |      |
| Итого Поз. 3, 5 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2731,31  | 1178,1  | 751,88  | 208,68 |    | 9,42 |    | 1,3  |
| Итого Поз. 4 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3596,21  | 673,18  | 761,86  | 207,45 |    | 5,38 |    | 1,32 |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6327,52  | 1851,28 | 1513,74 | 416,13 |    | 14,8 |    | 2,62 |
| Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 267,41)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2108,69  |         |         |        |    |      |    |      |
| Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 267,41)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1224,4   |         |         |        |    |      |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9660,61  |         |         |        |    | 14,8 |    | 2,62 |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):          |   |   |   |   |   |   |   |   |          |         |         |        |    |      |    |      |
| Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 8186,1   | 717,12  | 132,99  | 3,22   |    | 5,04 |    | 0,02 |
| Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7847,23  | 588,36  | 96,86   |        |    | 4,14 |    |      |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16033,33 | 1305,48 | 229,85  | 3,22   |    | 9,18 |    | 0,02 |
| Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 1 308,70)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1583,53  |         |         |        |    |      |    |      |
| Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 308,70)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 850,66   |         |         |        |    |      |    |      |

## Гранд-СМЕТА


| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10       | 11       | 12     | 13    | 14 | 15     | 16 | 17   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|--------|-------|----|--------|----|------|
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 18467,52 |          |        |       |    | 9,18   |    | 0,02 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |        |       |    |        |    |      |
| Итого Поз. 8 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7402,08  | 7402,08  |        |       |    | 61,99  |    |      |
| Итого Поз. 10-11 " п/п 1600 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4466,54  | 4466,54  |        |       |    | 38,9   |    |      |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 11868,62 | 11868,62 |        |       |    | 100,89 |    |      |
| Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 868,62)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7239,86  |          |        |       |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 868,62)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3679,27  |          |        |       |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 22787,75 |          |        |       |    | 100,89 |    |      |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |        |       |    |        |    |      |
| Итого Поз. 9   |   |   |   |   |   |   |   |   | 44,58    | 5,75     | 2,36   | 0,26  |    | 0,7    |    | 0,03 |
| Всего с учетом " п/п 9649 - 3 кв 2015г - ФЕР23-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,96"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 393,34   | 88,03    | 15,01  | 3,98  |    | 0,7    |    | 0,03 |
| Накладные расходы 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 92,01)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 102,13   |          |        |       |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92,01)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 56,13    |          |        |       |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 551,6    |          |        |       |    | 0,7    |    | 0,03 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |        |       |    |        |    |      |
| Итого Поз. 12  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4031,46  |          |        |       |    |        |    |      |
| Всего с учетом " п/п 88177 - 3 кв 2015г - ФССЦ-406-0151 МАТ=7,02"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 28300,85 |          |        |       |    |        |    |      |
| Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 0,00)   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |        |       |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 38% = 48%*0,8 ФОТ (от 0,00)  |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |        |       |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 28300,85 |          |        |       |    |        |    |      |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |        |       |    |        |    |      |
| Итого Поз. 13  |   |   |   |   |   |   |   |   | 79,51    | 20,65    | 58,86  | 6,42  |    | 2,42   |    | 0,64 |
| Всего с учетом " п/п 1429 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 690,5    | 316,15   | 374,35 | 98,29 |    | 2,42   |    | 0,64 |
| Накладные расходы 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 414,44)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 302,54   |          |        |       |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 414,44)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 140,91   |          |        |       |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1133,95  |          |        |       |    | 2,42   |    | 0,64 |
| Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |        |       |    |        |    |      |
| Итого Поз. 14  |   |   |   |   |   |   |   |   | 249,41   | 170,73   | 25,74  | 2,16  |    | 21,1   |    | 0,16 |
| Всего с учетом " п/п 22584 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-8-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3017,41  | 2613,88  | 163,71 | 33,07 |    | 21,1   |    | 0,16 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 2 646,95)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1799,93  |          |        |       |    |        |    |      |

## Гранд-СМЕТА


| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10       | 11       | 12       | 13     | 14 | 15     | 16 | 17   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|--------|----|--------|----|------|
|   |   | Сметная прибыль 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 2 646,95)  |   |   |   |   |   |   | 1429,35  |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   | 6246,69  |          |          |        |    | 21,1   |    | 0,16 |
|   |   | Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |          |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 15  |   |   |   |   |   |   | 512,81   | 182,18   | 4,34     | 0,12   |    | 20,09  |    | 0,01 |
|   |   | Всего с учетом " п/п 7749 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-025-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,46"  |   |   |   |   |   |   | 3945,74  | 2789,18  | 27,6     | 1,84   |    | 20,09  |    | 0,01 |
|   |   | Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 791,02)  |   |   |   |   |   |   | 2232,82  |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 791,02)   |   |   |   |   |   |   | 1032,68  |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   | 7211,24  |          |          |        |    | 20,09  |    | 0,01 |
|   |   | Погрузо-разгрузочные работы:   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 16, 32  |   |   |   |   |   |   | 1816,98  |          | 1816,98  |        |    |        |    |      |
|   |   | Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   | 11555,99 |          | 11555,99 |        |    |        |    |      |
|   |   | Перевозка грузов автотранспортом:  |   |   |   |   |   |   |          |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 17, 33  |   |   |   |   |   |   | 648,92   |          | 648,92   |        |    |        |    |      |
|   |   | Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   | 4127,13  |          | 4127,13  |        |    |        |    |      |
|   |   | Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 18, 29  |   |   |   |   |   |   | 2135,3   | 2106,12  | 29,18    | 12,61  |    | 248,95 |    | 0,94 |
|   |   | Всего с учетом " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   | 32430,28 | 32244,7  | 185,58   | 193,06 |    | 248,95 |    | 0,94 |
|   |   | Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 32 437,76)  |   |   |   |   |   |   | 20435,79 |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 32 437,76)   |   |   |   |   |   |   | 12975,1  |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   | 65841,17 |          |          |        |    | 248,95 |    | 0,94 |
|   |   | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |          |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 19 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"  |   |   |   |   |   |   | 72299,66 | 27941,36 | 976,32   | 199,18 |    | 194,15 |    | 1,06 |
|   |   | Итого Поз. 20, 22 " п/п 98798 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3294 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   | 17394,6  |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 21 " п/п 98825 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3321 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   | 11828,27 |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 23 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   | 311,69   |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 24 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   | 507,48   |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 25 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   | 666,4    |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 26 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   | 341,54   |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 27 " п/п 74623 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   | 14274,23 |          |          |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 30 " п/п 8084 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"   |   |   |   |   |   |   | 13555,31 | 4303,49  | 20,92    | 5,21   |    | 28,34  |    | 0,03 |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11       | 12      | 13     | 14 | 15            | 16 | 17          |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----------|---------|--------|----|---------------|----|-------------|
|   | Итого Поз. 31 " п/п 8180 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"  |   |   |   |   |   |   |   | 7886,26          | 5370,75  | 27,73   |        |    | 41,12         |    |             |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   | 139065,44        | 37615,6  | 1024,97 | 204,39 |    | 263,61        |    | 1,09        |
|   | Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37 819,99)  |   |   |   |   |   |   |   | 37063,59         |          |         |        |    |               |    |             |
|   | Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37 819,99)   |   |   |   |   |   |   |   | 21179,19         |          |         |        |    |               |    |             |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   | 197308,22        |          |         |        |    | 263,61        |    | 1,09        |
|   | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |                  |          |         |        |    |               |    |             |
|   | Итого Поз. 28   |   |   |   |   |   |   |   | 1571,08          | 1331,89  | 19,61   | 2,24   |    | 146,85        |    | 0,17        |
|   | Всего с учетом " п/п 23931 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-14 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"  |   |   |   |   |   |   |   | 21941,03         | 20391,24 | 124,72  | 34,29  |    | 146,85        |    | 0,17        |
|   | Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 20 425,53)  |   |   |   |   |   |   |   | 17974,47         |          |         |        |    |               |    |             |
|   | Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 20 425,53)  |   |   |   |   |   |   |   | 9804,25          |          |         |        |    |               |    |             |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   | 49719,75         |          |         |        |    | 146,85        |    | 0,17        |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   | 425024,71        |          |         |        |    | 833,33        |    | 6,52        |
|   | В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |                  |          |         |        |    |               |    |             |
|   | Материалы   |   |   |   |   |   |   |   | 149270,37        |          |         |        |    |               |    |             |
|   | Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   | 19855,01         |          |         |        |    |               |    |             |
|   | ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   | 112807,31        |          |         |        |    |               |    |             |
|   | Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   | 91490,04         |          |         |        |    |               |    |             |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   | 52724,68         |          |         |        |    |               |    |             |
|   | Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   |   | 8500,49          |          |         |        |    |               |    |             |
|   | <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   | <b>433525,2</b>  |          |         |        |    |               |    |             |
|   | НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   | 78034,54         |          |         |        |    |               |    |             |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   | <b>511559,74</b> |          |         |        |    | <b>833,33</b> |    | <b>6,52</b> |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов

(должность, подпись, расшифровка)

г. Курск, ул. Энгельса, д. 138  
(наименование стройки)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Фонд "Региональный оператор фонда  
капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 5. 124-15-КР Окна и двери в МОП  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-111-15-КР

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 381,662 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 44,832 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 320,26 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп                      | Обосно-<br>вание   | Наименование  | Ед. изм.                             | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |        |        |
|------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
|                              |  |   |                                      |       | Всего                   | В том числе |        | Всего                 | В том числе |         |                           |                           |                    |                   |        |        |
|                              |  |   |                                      |       |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       | З/пМех      | Осн.З/п |                           |                           |                    |                   | Эк.Маш | З/пМех |
| 1                            | 2  | 3   | 4                                    | 5     | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10          | 11      | 12                        | 13                        | 14                 | 15                | 16     | 17     |
| Раздел 1. Окна и двери в МОП |  |   |                                      |       |                         |             |        |                       |             |         |                           |                           |                    |                   |        |        |
| 1                            | ФЕРp56-1-1<br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i> | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100<br>коробок                       | 0,09  | 1208,52                 | 1051,72     | 156,8  | 24,04                 | 108,77      | 94,66   | 14,11                     | 2,16                      | 128,73             | 11,59             | 2,15   | 0,19   |
| 2                            | ФЕРp56-2-2<br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i> | Снятие оконных переплетов: остекленных                                      | 100 м2<br>оконных<br>перепле-<br>тов | 0,346 | 398,87                  | 369,8       | 29,07  | 12,56                 | 138,01      | 127,95  | 10,06                     | 4,35                      | 46,11              | 15,95             | 0,93   | 0,32   |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                | 5           | 6        | 7       | 8      | 9     | 10       | 11     | 12    | 13   | 14     | 15    | 16   | 17   |
|----|--|---|------------------|-------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 3  | <b>ФЕРр56-3-2</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр            | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях  | 100 м2           | 0,065       | 761,66   | 761,66  |        |       | 49,51    | 49,51  |       |      | 94,97  | 6,17  |      |      |
| 4  | <b>ФЕРр58-20-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Смена подоконного отлива, шириной: до 0,4 м   | 100 м            | 0,108       | 2516,07  | 353,23  | 5,99   | 1,08  | 271,74   | 38,15  | 0,65  | 0,12 | 41,41  | 4,47  | 0,08 | 0,01 |
| 5  | <b>ФЕР10-01-034-05</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых<br><br><i>13 271,43 = 304 273,43 - 100 x 2 910,02</i> | 100 м2 проемов   | 0,173       | 13271,43 | 1639,19 | 487,95 | 23,76 | 2295,96  | 283,58 | 84,42 | 4,11 | 187,55 | 32,45 | 1,76 | 0,3  |
| УД | 1. 203-0991  | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2   | м2               | 100<br>17,3 | 2910,02  |         |        |       | 50343,35 |        |       |      |        |       |      |      |
| 6  | <b>ФССЦ-203-0998</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2  | м2               | 17,3        | 3174,78  |         |        |       | 54923,69 |        |       |      |        |       |      |      |
| 7  | <b>ФЕР10-01-035-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м   | 100 п. м         | 0,108       | 4187,28  | 180,75  | 14,33  | 0,54  | 452,23   | 19,52  | 1,55  | 0,06 | 21,19  | 2,29  | 0,04 |      |
| 8  | <b>ФССЦ-101-2912</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм  | м                | 10,8        | 365,59   |         |        |       | 3948,37  |        |       |      |        |       |      |      |
| 9  | <b>ФЕР15-01-050-04</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее   | 100 м2 облицовки | 0,504       | 11481,71 | 1528,19 | 46,33  | 1,08  | 5786,78  | 770,21 | 23,35 | 0,54 | 166,47 | 83,9  | 0,08 | 0,04 |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                   | 5     | 6        | 7       | 8      | 9      | 10       | 11     | 12     | 13    | 14     | 15    | 16   | 17   |
|----|--|---|---------------------|-------|----------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|
| 10 | <b>ФЕР46-04-012-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  | 100 м2              | 0,13  | 1082,58  | 840,63  | 241,95 | 104,49 | 140,74   | 109,29 | 31,45  | 13,58 | 103,91 | 13,51 | 7,74 | 1,01 |
| 11 | <b>ФЕР09-04-013-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих   | 1 м2<br>проема      | 12,96 | 91,4     | 27,97   | 11,48  |        | 1184,54  | 362,49 | 148,78 |       | 2,78   | 36,03 |      |      |
| 12 | <b>ФССЦ-203-8133</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1800x2400 мм                                   | шт.                 | 3     | 5954,52  |         |        |        | 17863,56 |        |        |       |        |       |      |      |
| 13 | <b>ФССЦ-101-6978</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5  | шт.                 | 3     | 371,2    |         |        |        | 1113,6   |        |        |       |        |       |      |      |
| 14 | <b>ФЕР15-01-050-04</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 100 м2<br>облицовки | 0,252 | 11481,71 | 1528,19 | 46,33  | 1,08   | 2893,39  | 385,1  | 11,68  | 0,27  | 166,47 | 41,95 | 0,08 | 0,02 |
| 15 | <b>ФССЦ-101-0888</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: здание двупольных   | компл.              | 3     | 94,68    |         |        |        | 284,04   |        |        |       |        |       |      |      |
| 16 | <b>ФССЦ-101-0961</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе   | шт.                 | 3     | 428,27   |         |        |        | 1284,81  |        |        |       |        |       |      |      |
| 17 | <b>ФЕР15-07-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (уплотнение в притворах)                    | 100 м               | 0,252 | 1039,99  | 21,77   |        |        | 262,08   | 5,49   |        |       | 2,4    | 0,6   |      |      |



## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4         | 5   | 6     | 7 | 8     | 9 | 10               | 11       | 12      | 13     | 14 | 15            | 16 | 17          |
|---|--|---|-----------|-----|-------|---|-------|---|------------------|----------|---------|--------|----|---------------|----|-------------|
| 18  | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза | 0,6 | 42,98 |   | 42,98 |   | 25,79            |          | 25,79   |        |    |               |    |             |
| 19  | <b>ФССЦпг03-21-01-020</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр          | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,6 | 15,35 |   | 15,35 |   | 9,21             |          | 9,21    |        |    |               |    |             |
| <b>Итого по разделу 1 Окна и двери в МОП</b>  |  |   |           |     |       |   |       |   | <b>317100,57</b> |          |         |        |    | <b>320,26</b> |    | <b>2,29</b> |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |  |   |           |     |       |   |       |   |                  |          |         |        |    |               |    |             |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |  |   |           |     |       |   |       |   | 93036,82         | 2245,95  | 361,05  | 25,19  |    | 248,91        |    | 1,89        |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогом   |  |   |           |     |       |   |       |   | 93820,52         | 2897,9   | 492,8   | 30,4   |    | 320,26        |    | 2,29        |
| В том числе, справочно:   |  |   |           |     |       |   |       |   |                  |          |         |        |    |               |    |             |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 7, 9, 14, 17, 11) |  |   |           |     |       |   |       |   | 341,42           | 273,96   | 67,45   | 1,25   |    | 29,583        |    | 0,09        |
| МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 7, 9, 14, 17, 10-11, 18-19)   |  |   |           |     |       |   |       |   | 442,28           | 377,99   | 64,28   | 3,97   |    | 41,7735       |    | 0,2985      |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |  |   |           |     |       |   |       |   | 262404,14        | 44366,84 | 3134,21 | 465,42 |    | 320,26        |    | 2,29        |
| Накладные расходы   |  |   |           |     |       |   |       |   | 35216,7          |          |         |        |    |               |    |             |
| В том числе, справочно:   |  |   |           |     |       |   |       |   |                  |          |         |        |    |               |    |             |
| 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 4905,63) (Поз. 1-3)  |  |   |           |     |       |   |       |   | 3433,94          |          |         |        |    |               |    |             |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 673,79) (Поз. 4)   |  |   |           |     |       |   |       |   | 478,39           |          |         |        |    |               |    |             |
| 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7339,46) (Поз. 11-12, 16)  |  |   |           |     |       |   |       |   | 5064,23          |          |         |        |    |               |    |             |
| 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 23521,06) (Поз. 9, 14, 17)  |  |   |           |     |       |   |       |   | 18816,85         |          |         |        |    |               |    |             |
| 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2163,3) (Поз. 10)   |  |   |           |     |       |   |       |   | 1817,17          |          |         |        |    |               |    |             |
| 90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6229,02) (Поз. 5-8, 13, 15)   |  |   |           |     |       |   |       |   | 5606,12          |          |         |        |    |               |    |             |
| Сметная прибыль   |  |   |           |     |       |   |       |   | 19479,73         |          |         |        |    |               |    |             |
| В том числе, справочно:   |  |   |           |     |       |   |       |   |                  |          |         |        |    |               |    |             |
| 37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 23521,06) (Поз. 9, 14, 17)   |  |   |           |     |       |   |       |   | 8702,79          |          |         |        |    |               |    |             |
| 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 4905,63) (Поз. 1-3)   |  |   |           |     |       |   |       |   | 2452,82          |          |         |        |    |               |    |             |
| 43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6229,02) (Поз. 5-8, 13, 15)  |  |   |           |     |       |   |       |   | 2678,48          |          |         |        |    |               |    |             |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 673,79) (Поз. 4)  |  |   |           |     |       |   |       |   | 350,37           |          |         |        |    |               |    |             |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2163,3) (Поз. 10)  |  |   |           |     |       |   |       |   | 1038,38          |          |         |        |    |               |    |             |
| 58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7339,46) (Поз. 11-12, 16)  |  |   |           |     |       |   |       |   | 4256,89          |          |         |        |    |               |    |             |
| <b>Итого по смете:</b>  |  |   |           |     |       |   |       |   |                  |          |         |        |    |               |    |             |

## Гранд-СМЕТА


| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12     | 13     | 14 | 15     | 16 | 17   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|--------|--------|----|--------|----|------|
| Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):               |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |        |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 1 " п/п 22467 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1769,87   | 1666,65  | 103,22 | 37,97  |    | 13,33  |    | 0,22 |
| Итого Поз. 2 " п/п 22471 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2326,3    | 2252,71  | 73,59  | 76,55  |    | 18,34  |    | 0,37 |
| Итого Поз. 3 " п/п 22473 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-3-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 871,75    | 871,75   |        |        |    | 7,1    |    |      |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4967,92   | 4791,11  | 176,81 | 114,52 |    | 38,77  |    | 0,59 |
| Накладные расходы 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 4 905,63)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3433,94   |          |        |        |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 4 905,63)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2452,82   |          |        |        |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 10854,68  |          |        |        |    | 38,77  |    | 0,59 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):        |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |        |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 4   |   |   |   |   |   |   |   |   | 271,74    | 38,15    | 0,65   | 0,12   |    | 4,47   |    | 0,01 |
| Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 277,56    | 43,87    | 0,75   | 0,14   |    | 5,14   |    | 0,01 |
| Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1517,33   | 671,65   | 4,77   | 2,14   |    | 5,14   |    | 0,01 |
| Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 673,79)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 478,39    |          |        |        |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 673,79)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 350,37    |          |        |        |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2346,09   |          |        |        |    | 5,14   |    | 0,01 |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |        |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 5 " п/п 6243 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,33"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 9077,9    | 5741,86  | 771,85 | 90,48  |    | 42,92  |    | 0,44 |
| Итого Поз. 6 " п/п 67020 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0998 МАТ=1,81"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 99411,88  |          |        |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 7 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2828,29   | 395,3    | 14,18  | 1,38   |    | 3,02   |    |      |
| Итого Поз. 8 " п/п 48090 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2912 МАТ=1,41"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 5567,2    |          |        |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 13 " п/п 52079 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6978 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4888,7    |          |        |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 15 " п/п 46243 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0888 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1150,36   |          |        |        |    |        |    |      |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 122924,33 | 6137,16  | 786,03 | 91,86  |    | 45,94  |    | 0,44 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 229,02)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 5606,12   |          |        |        |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 229,02)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2678,48   |          |        |        |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 131208,93 |          |        |        |    | 45,94  |    | 0,44 |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):      |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |        |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 9, 14 " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 40115,17  | 23392,15 | 320,29 | 17,76  |    | 166,44 |    | 0,09 |
| Итого Поз. 17 " п/п 7946 - 3 кв 2015г - ФЕР15-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1242,71   | 111,15   |        |        |    | 0,79   |    |      |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 41357,88  | 23503,3  | 320,29 | 17,76  |    | 167,23 |    | 0,09 |


## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11      | 12      | 13     | 14 | 15     | 16 | 17   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-----------|---------|---------|--------|----|--------|----|------|
|   |   | Накладные расходы 80% = $105\% \cdot (0.9 \cdot 0.85)$ ФОТ (от 23 521,06)  |   |   |   |   |   |   | 18816,85  |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Сметная прибыль 37% = $55\% \cdot (0.85 \cdot 0.8)$ ФОТ (от 23 521,06)   |   |   |   |   |   |   | 8702,79   |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   | 68877,52  |         |         |        |    | 167,23 |    | 0,09 |
|   |   | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |           |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 10  |   |   |   |   |   |   | 140,74    | 109,29  | 31,45   | 13,58  |    | 13,51  |    | 1,01 |
|   |   | Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"  |   |   |   |   |   |   | 161,85    | 125,68  | 36,17   | 15,62  |    | 15,54  |    | 1,16 |
|   |   | Всего с учетом " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   | 2154,2    | 1924,16 | 230,04  | 239,14 |    | 15,54  |    | 1,16 |
|   |   | Накладные расходы 84% = $110\% \cdot (0.9 \cdot 0.85)$ ФОТ (от 2 163,30)   |   |   |   |   |   |   | 1817,17   |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Сметная прибыль 48% = $70\% \cdot (0.85 \cdot 0.8)$ ФОТ (от 2 163,30)  |   |   |   |   |   |   | 1038,38   |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   | 5009,75   |         |         |        |    | 15,54  |    | 1,16 |
|   |   | Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |           |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 11 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"   |   |   |   |   |   |   | 11675,59  | 7339,46 | 1360,28 |        |    | 47,64  |    |      |
|   |   | Итого Поз. 12 " п/п 67333 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8132 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   | 72347,42  |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 16 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   | 5203,48   |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого  |   |   |   |   |   |   | 89226,49  | 7339,46 | 1360,28 |        |    | 47,64  |    |      |
|   |   | Накладные расходы 69% = $90\% \cdot (0.9 \cdot 0.85)$ ФОТ (от 7 339,46)  |   |   |   |   |   |   | 5064,23   |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Сметная прибыль 58% = $85\% \cdot (0.85 \cdot 0.8)$ ФОТ (от 7 339,46)  |   |   |   |   |   |   | 4256,89   |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   | 98547,61  |         |         |        |    | 47,64  |    |      |
|   |   | Погрузо-разгрузочные работы:   |   |   |   |   |   |   |           |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 18  |   |   |   |   |   |   | 25,79     |         | 25,79   |        |    |        |    |      |
|   |   | Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"  |   |   |   |   |   |   | 29,66     |         | 29,66   |        |    |        |    |      |
|   |   | Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   | 188,64    |         | 188,64  |        |    |        |    |      |
|   |   | Перевозка грузов автотранспортом:  |   |   |   |   |   |   |           |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого Поз. 19  |   |   |   |   |   |   | 9,21      |         | 9,21    |        |    |        |    |      |
|   |   | Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"  |   |   |   |   |   |   | 10,59     |         | 10,59   |        |    |        |    |      |
|   |   | Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   | 67,35     |         | 67,35   |        |    |        |    |      |
|   |   | Итого  |   |   |   |   |   |   | 317100,57 |         |         |        |    | 320,26 |    | 2,29 |
|   |   | В том числе:   |   |   |   |   |   |   |           |         |         |        |    |        |    |      |
|   |   | Материалы  |   |   |   |   |   |   | 214903,09 |         |         |        |    |        |    |      |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12 | 13 | 14 | 15            | 16 | 17          |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|---------------|----|-------------|
|   | Машины и механизмы             |   |   |   |   |   |   |   | 3134,21          |    |    |    |    |               |    |             |
|   | ФОТ                            |   |   |   |   |   |   |   | 44832,26         |    |    |    |    |               |    |             |
|   | Накладные расходы              |   |   |   |   |   |   |   | 35216,7          |    |    |    |    |               |    |             |
|   | Сметная прибыль                |   |   |   |   |   |   |   | 19479,73         |    |    |    |    |               |    |             |
|   | Непредвиденные затраты 2%      |   |   |   |   |   |   |   | 6342,01          |    |    |    |    |               |    |             |
|   | <b>Итого с непредвиденными</b> |   |   |   |   |   |   |   | <b>323442,58</b> |    |    |    |    |               |    |             |
|   | НДС 18%                        |   |   |   |   |   |   |   | 58219,66         |    |    |    |    |               |    |             |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>          |   |   |   |   |   |   |   | <b>381662,24</b> |    |    |    |    | <b>320,26</b> |    | <b>2,29</b> |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)

г. Курск, ул. Энгельса, д. 138  
(наименование стройки)

## УТВЕРЖДАЮ:

Фонд "Региональный оператор фонда  
капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2015 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 1. 124-15-КР Кровля

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-111-15-КР

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 5955,497 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 967,334 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 7094,2 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп                 | Обосно-<br>вание   | Наименование  | Ед. изм.           | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |        |
|-------------------------|--|---|--------------------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|
|                         |  |   |                    |      | Всего                   | В том числе |        | Всего                 | В том числе |         |        |                           |                           |                    |                   |        |
|                         |  |   |                    |      |                         | Осн.3/п     | Эк.Маш |                       | 3/пМех      | Осн.3/п | Эк.Маш |                           |                           |                    |                   | 3/пМех |
| 1                       | 2  | 3   | 4                  | 5    | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10          | 11      | 12     | 13                        | 14                        | 15                 | 16                | 17     |
| Раздел 1. Ремонт кровли |  |   |                    |      |                         |             |        |                       |             |         |        |                           |                           |                    |                   |        |
| 1                       | <b>ФЕР46-04-008-04</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Демонтаж существующего покрытия кровли из асбестоцементных волнистых листов | 100 м2<br>покрытия | 12,5 | 154,66                  | 124,02      | 30,64  |                       | 1933,25     | 1550,25 | 383    |                           | 15,9                      | 198,75             |                   |        |
| 2                       | <b>ФЕР46-04-008-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Снятие гидроизоляционного покрытия кровли из рубероида в один слой          | 100 м2<br>покрытия | 12,5 | 153,59                  | 112,16      | 41,43  |                       | 1919,88     | 1402    | 517,88 |                           | 14,38                     | 179,75             |                   |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                   | 6       | 7      | 8      | 9     | 10       | 11      | 12      | 13     | 14    | 15     | 16   | 17    |
|----|---|--|--|---------------------|---------|--------|--------|-------|----------|---------|---------|--------|-------|--------|------|-------|
| 3  | <b>ФЕРр58-1-1</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i>               | Разборка деревянных элементов<br>конструкций крыш: обрешетки из брусков с<br>прозорами             | 100 м2<br>кровли                             | 12,5                | 160,11  | 120,37 | 39,74  | 6,21  | 2001,38  | 1504,63 | 496,75  | 77,63  | 15,16 | 189,5  | 0,46 | 5,75  |
| 4  | <b>ФЕР09-04-002-01</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>12.11.14<br/>№703/пр</i> | Монтаж покрытия кровли из<br>профилированного листа НС35-1000-0,7 по<br>ГОСТ 24045-94              | 100 м2<br>покрытия                           | 12,5                | 944,74  | 310,27 | 480,51 | 37,43 | 11809,25 | 3878,38 | 6006,38 | 467,88 | 35,5  | 443,75 | 2,61 | 32,63 |
| 5  | <b>ФССЦ-101-3843</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>12.11.14<br/>№703/пр</i>   | Профилированный лист оцинкованный:<br>НС35-1000-0,7  | т  | 9,3                 | 10147,7 |        |        |       | 94373,61 |         |         |        |       |        |      |       |
| 6  | <b>ФССЦ-101-1810</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>12.11.14<br/>№703/пр</i>   | Винты самонарезающие для крепления<br>профилированного настила и панелей к<br>несущим конструкциям | т  | 0,06                | 35011   |        |        |       | 2100,66  |         |         |        |       |        |      |       |
| 7  | <b>ФЕР12-01-015-03</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i>          | Устройство пароизоляционного слоя<br><br><i>269,81 = 951,81 - 110 x 6,20</i>                       | 100 м2<br>изолирую<br>мой<br>поверхно<br>сти | 12,5                | 269,81  | 68,52  | 31,79  | 1,76  | 3372,63  | 856,5   | 397,38  | 22     | 7,84  | 98     | 0,13 | 1,63  |
| Уд | 1. 101-0856   | <i>Рубероид кровельный с пылевидной<br/>посыпкой марки РКП-350Б</i>                                | м2   | <i>110<br/>1375</i> | 6,2     |        |        |       | 8525     |         |         |        |       |        |      |       |
| 8  | <b>ФССЦ-101-4134</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>12.11.14<br/>№703/пр</i>   | Пленка подкровельная антиконденсатная<br>(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН                           | м2   | 1375                | 12,37   |        |        |       | 17008,75 |         |         |        |       |        |      |       |
| 9  | <b>ФЕР10-01-010-01</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i>          | Устройство обрешетки из бруса 40x40 мм с<br>шагом 350 мм и контр-рейки из бруса 50x40<br>мм        | 1 м3<br>древесин<br>ы в<br>конструк<br>ции   | 10,1                | 2411,06 | 188,55 | 33,51  |       | 24351,71 | 1904,36 | 338,45  |        | 22,5  | 227,25 |      |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4  | 5     | 6       | 7       | 8      | 9    | 10       | 11      | 12      | 13    | 14     | 15     | 16   | 17   |
|----|--|---|--|-------|---------|---------|--------|------|----------|---------|---------|-------|--------|--------|------|------|
| 10 | <b>ФЕРр58-18-5</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Смена сплошной обрешетки из бруса 100х40 по карнизам, коньку и ендовам кровли (шириной 0,8 м)   | 100 м2<br>сменяем<br>ой<br>обрешет<br>ки | 1,22  | 5541,91 | 1099,61 | 100,28 |      | 6761,13  | 1341,52 | 122,34  |       | 138,49 | 168,96 |      |      |
| 11 | <b>ФЕРр58-5-3</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр          | Замена части стропильной системы (стропильные ноги из бруса)  | 100 м                                    | 7,81  | 7413,53 | 1280,27 | 29,9   |      | 57899,67 | 9998,91 | 233,52  |       | 150,09 | 1172,2 |      |      |
| 12 | <b>ФЕРр58-5-5</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр          | Замена части стропильной системы (мауэрлат)   | 100 м                                    | 0,76  | 4590,28 | 1366,59 | 57,99  |      | 3488,61  | 1038,61 | 44,07   |       | 160,21 | 121,76 |      |      |
| 13 | <b>ФЕРр58-5-7</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр          | Смена концов стропильных ног с установкой подкосов  | 1 шт.                                    | 50    | 126,01  | 36,17   | 30,71  |      | 6300,5   | 1808,5  | 1535,5  |       | 4,24   | 212    |      |      |
| 14 | <b>ФЕРр54-11-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Пробивка строительными гвоздями основных конструктивных узлов, фиксация стропил с мауэрлатом скобами  | 100 кг<br>анкеров                        | 0,31  | 738,86  | 79,09   | 0,98   |      | 229,05   | 24,52   | 0,3     |       | 10,05  | 3,12   |      |      |
| 15 | <b>ФЕРр69-10-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Антисептирование древесины: водными растворами (элементы кровли, ходовые доски)   | 100 м2<br>обработка<br>поверхно<br>сти   | 36,25 | 90,17   | 21,41   | 1,74   |      | 3268,66  | 776,11  | 63,08   |       | 2,51   | 90,99  |      |      |
| 16 | <b>ФЕР26-02-018-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр     | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2<br>обработка<br>поверхно<br>сти   | 36,25 | 239,35  | 122,77  | 114,74 | 1,62 | 8676,44  | 4450,41 | 4159,33 | 58,73 | 12,91  | 467,99 | 0,14 | 5,08 |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                  | 6       | 7       | 8      | 9    | 10       | 11      | 12      | 13     | 14     | 15     | 16    | 17    |
|----|--|--|--|--------------------|---------|---------|--------|------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 17 | <b>ФССЦ-113-8070</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины   | кг   | 1167               | 15,16   |         |        |      | 17691,72 |         |         |        |        |        |       |       |
| 18 | <b>ФЕР10-01-010-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Устройство карниза   | 1 м3<br>древесины<br>в<br>конструкции                    | 3,76               | 2411,06 | 188,55  | 33,51  |      | 9065,59  | 708,95  | 126     |        | 22,5   | 84,6   |       |       |
| 19 | <b>ФЕР15-04-038-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Окраска карнизов лаком за 2 раза<br><br>1 011,25 = 1 226,74 - 5,2 x 41,44<br>(K=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности<br>или<br>покрытия | 1,522<br>152,2/100 | 2022,5  | 1148,52 | 14,58  | 0,28 | 3078,25  | 1748,05 | 22,19   | 0,43   | 128,04 | 194,88 | 0,02  | 0,03  |
| Уд | 1. 113-8025  | Эмаль маслостойкая   | кг   | 10,4<br>15,83      | 41,44   |         |        |      | 656      |         |         |        |        |        |       |       |
| 20 | <b>ФССЦ-113-0424</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Лак «Нортовский фасадный»  | кг   | 15,83              | 13,64   |         |        |      | 215,92   |         |         |        |        |        |       |       |
| 21 | <b>ФЕР12-01-014-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Демонтаж покрытий: из керамзита (шлака) существующего утепляющего слоя на чердачном перекрытии<br><br>(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 м3<br>утеплителя                                       | 179                | 43,1    | 18,97   | 24,13  | 3,06 | 7714,9   | 3395,63 | 4319,27 | 547,74 | 2,432  | 435,33 | 0,272 | 48,69 |
| 22 | <b>ФЕР12-01-013-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Утепление покрытий плитами чердака: из базальтового стекловолокна плотностью 35 кг/м3<br><br>1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00   | 100 м2<br>утепляемого<br>покрытия                        | 8,9                | 1436,18 | 433,09  | 132,25 | 7,43 | 12782    | 3854,5  | 1177,03 | 66,13  | 45,54  | 405,31 | 0,55  | 4,9   |
| Уд | 1. 104-0004  | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)   | м3   | 6,18<br>55         | 530     |         |        |      | 29150    |         |         |        |        |        |       |       |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5             | 6       | 7      | 8     | 9     | 10        | 11     | 12      | 13     | 14    | 15     | 16   | 17   |
|----|--|--|--|---------------|---------|--------|-------|-------|-----------|--------|---------|--------|-------|--------|------|------|
| 23 | <b>ФЕР12-01-013-04</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03<br><br>1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00<br>(толщина 150мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2<br>утепляем<br>ого<br>покрытия        | 8,9           | 2286,52 | 670,64 | 253,1 | 14,86 | 20350,03  | 5968,7 | 2252,59 | 132,25 | 70,52 | 627,63 | 1,1  | 9,79 |
| Уд | 1. 104-0004  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  | м3   | 12,36<br>110  | 530     |        |       |       | 58300     |        |         |        |       |        |      |      |
| 24 | <b>ФССЦ-104-0497</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL  | м3   | 165<br>55+110 | 1525,21 |        |       |       | 251659,65 |        |         |        |       |        |      |      |
| 25 | <b>ФЕР12-01-015-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Гидроизоляция из рубероида (гидроизоляционный слой под утеплителем на чердаке)<br><br>269,81 = 951,81 - 110 x 6,20   | 100 м2<br>изолируе<br>мой<br>поверхно<br>сти | 8,9           | 269,81  | 68,52  | 31,79 | 1,76  | 2401,31   | 609,83 | 282,93  | 15,66  | 7,84  | 69,78  | 0,13 | 1,16 |
| Уд | 1. 101-0856  | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б   | м2   | 110<br>979    | 6,2     |        |       |       | 6069,8    |        |         |        |       |        |      |      |
| 26 | <b>ФССЦ-101-0857</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б   | м2   | 979           | 6,78    |        |       |       | 6637,62   |        |         |        |       |        |      |      |
| 27 | <b>ФЕР12-01-015-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (на чердаке)<br><br>269,81 = 951,81 - 110 x 6,20   | 100 м2<br>изолируе<br>мой<br>поверхно<br>сти | 9,4           | 269,81  | 68,52  | 31,79 | 1,76  | 2536,21   | 644,09 | 298,83  | 16,54  | 7,84  | 73,7   | 0,13 | 1,22 |
| Уд | 1. 101-0856  | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б   | м2   | 110<br>1034   | 6,2     |        |       |       | 6410,8    |        |         |        |       |        |      |      |
| 28 | <b>ФССЦ-101-4135</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)   | м2   | 1034          | 6,46    |        |       |       | 6679,64   |        |         |        |       |        |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                       | 5     | 6       | 7      | 8     | 9    | 10      | 11     | 12    | 13   | 14    | 15    | 16   | 17   |
|----|--|--|-------------------------|-------|---------|--------|-------|------|---------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 29 | <b>ФЕР10-01-023-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр             | Устройство ходов из деревянных конструкций на чердачном перекрытии   | 100 м<br>ходов          | 0,761 | 1051,44 | 31,84  | 12,45 | 1,08 | 800,15  | 24,23  | 9,47  | 0,82 | 3,8   | 2,89  | 0,08 | 0,06 |
| 30 | <b>ФЕРр58-20-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр                 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (КОНЕК) ФС1              | 100 м                   | 0,47  | 2516,07 | 353,23 | 5,99  | 1,08 | 1182,55 | 166,02 | 2,82  | 0,51 | 41,41 | 19,46 | 0,08 | 0,04 |
| 31 | <b>ФЕРр58-20-3</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр                 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (ЕНДОВА) ФС2 | 100 м                   | 0,54  | 5369,55 | 599,23 | 11,73 | 2,43 | 2899,56 | 323,58 | 6,33  | 1,31 | 70,25 | 37,94 | 0,18 | 0,1  |
| 32 | <b>ФЕРр58-20-6</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр                 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам (КАПЕЛЬНИК) ФС3                                   | 100 м                   | 0,8   | 1575,26 | 443,3  | 4,18  | 0,68 | 1260,21 | 354,64 | 3,34  | 0,54 | 51,97 | 41,58 | 0,05 | 0,04 |
| 33 | <b>ФЕРр58-20-6</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр                 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам (КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА) ФС4                            | 100 м                   | 0,8   | 1575,26 | 443,3  | 4,18  | 0,68 | 1260,21 | 354,64 | 3,34  | 0,54 | 51,97 | 41,58 | 0,05 | 0,04 |
| 34 | <b>ФЕРр58-20-6</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр                 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам ФС5   | 100 м                   | 0,4   | 1575,26 | 443,3  | 4,18  | 0,68 | 630,1   | 177,32 | 1,67  | 0,27 | 51,97 | 20,79 | 0,05 | 0,02 |
| 35 | <b>ФЕРр58-20-8</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр                 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам ФС6(К СЛУХОВЫМ ОКНАМ)                               | 100 м                   | 0,07  | 2185,17 | 792,1  | 5,36  | 0,81 | 152,96  | 55,45  | 0,38  | 0,06 | 92,86 | 6,5   | 0,06 |      |
| 36 | <b>ФЕР12-01-012-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр<br>прим. | Установка снегозадержателей<br><br>133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00   | 100 м<br>огражден<br>ия | 1,52  | 133,89  | 59,1   | 55,38 | 3,92 | 203,51  | 89,83  | 84,18 | 5,96 | 6,67  | 10,14 | 0,29 | 0,44 |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                                       | 5              | 6       | 7       | 8     | 9    | 10       | 11      | 12     | 13    | 14     | 15     | 16   | 17   |
|----|--|---|---|----------------|---------|---------|-------|------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|------|------|
| Уд | 1. 201-0777  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т                                       | 0,3<br>0,456   | 10045   |         |       |      | 4580,52  |         |        |       |        |        |      |      |
| 37 | <b>ФССЦ-101-7317</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  | шт.                                     | 47             | 144,34  |         |       |      | 6783,98  |         |        |       |        |        |      |      |
| 38 | <b>ФЕР07-05-039-18</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр<br>прим. | Герметик по фасонным элементам  | 100 м<br>шва                            | 4,63           | 2672,14 | 37,55   | 9,59  |      | 12372,01 | 173,86  | 44,4   |       | 4,14   | 19,17  |      |      |
| 39 | <b>ФЕРр53-16-1</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр              | Ремонт и перекладка каменных труб вентиляционных каналов на кровле. Кирпич керамический марки М100<br><br>1 018,07 = 1 149,58 - 0,253 x 519,80                                    | 1 м3<br>кладки                          | 11,1           | 1018,07 | 283,83  | 29,59 | 5,81 | 11300,58 | 3150,51 | 328,45 | 64,49 | 35,39  | 392,83 | 0,43 | 4,77 |
| Уд | 1. 402-0013  | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50  | м3                                      | 0,253<br>2,808 | 519,8   |         |       |      | 1459,6   |         |        |       |        |        |      |      |
| 40 | <b>ФССЦ-402-0015</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100   | м3                                      | 2,808          | 529,41  |         |       |      | 1486,58  |         |        |       |        |        |      |      |
| 41 | <b>ФЕРр61-10-1</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр              | Ремонт штукатурки вентиляционных каналов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм   | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,97           | 2905,52 | 1764,08 | 1,21  |      | 2818,35  | 1711,16 | 1,17   |       | 201,84 | 195,78 |      |      |
| 42 | <b>ФЕРр62-26-1</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр              | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности вентиляционных каналов: простых за 1 раз с земли и лесов   | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,97           | 652,82  | 70,76   | 57,54 |      | 633,24   | 68,64   | 55,81  |       | 8,19   | 7,94   |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4      | 5                             | 6      | 7     | 8     | 9 | 10       | 11     | 12    | 13 | 14   | 15    | 16 | 17 |
|----|--|---|--------|-------------------------------|--------|-------|-------|---|----------|--------|-------|----|------|-------|----|----|
| 43 | <b>ФЕР20-02-010-05</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2400 мм                        | 1 зонт | 6                             | 30,82  | 20,11 | 4,38  |   | 184,92   | 120,66 | 26,28 |    | 2,27 | 13,62 |    |    |
| 44 | <b>ФССЦ-301-0292</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм               | шт.    | 6                             | 321,3  |       |       |   | 1927,8   |        |       |    |      |       |    |    |
| 45 | <b>ФЕРр65-38-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка<br><br>38,19 = 167,86 - 1,53 x 84,75                   | 1 шт.  | 6                             | 38,19  | 26,18 |       |   | 229,14   | 157,08 |       |    | 3,15 | 18,9  |    |    |
| УД | 1. 103-0917  | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм  | м      | 1,53<br>9,18                  | 84,75  |       |       |   | 778,01   |        |       |    |      |       |    |    |
| 46 | <b>ФССЦ-507-4330</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм   | м      | 19,4                          | 43,52  |       |       |   | 844,29   |        |       |    |      |       |    |    |
| 47 | <b>ФЕРр65-38-2</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки  | 1 шт.  | 6                             | 76,52  | 11,47 |       |   | 459,12   | 68,82  |       |    | 1,38 | 8,28  |    |    |
| 48 | <b>ФЕРр58-10-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей<br><br>327,46 = 6 796,71 - 114,5 x 56,50 | 100 м  | 1,8<br>(40+40*3+10*2<br>)/100 | 327,46 | 313,9 | 11,33 |   | 589,43   | 565,02 | 20,39 |    | 36,8 | 66,24 |    |    |
| УД | 1. 201-1101  | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140                    | м      | 114,5<br>206,1                | 56,5   |       |       |   | 11644,65 |        |       |    |      |       |    |    |
| 49 | <b>ФССЦ-301-5869</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет  | шт.    | 40                            | 108,43 |       |       |   | 4337,2   |        |       |    |      |       |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                | 5  | 6       | 7      | 8     | 9    | 10      | 11     | 12   | 13   | 14    | 15    | 16   | 17   |
|----|--|--|------------------|--|---------|--------|-------|------|---------|--------|------|------|-------|-------|------|------|
| 50 | <b>ФССЦ-301-5865</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет  | шт.              | 40   | 309,02  |        |       |      | 12360,8 |        |      |      |       |       |      |      |
| 51 | <b>ФССЦ-301-5867</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Труба водосточная МП, диаметр 100x2000 мм, стандартный цвет  | шт.              | 10   | 206     |        |       |      | 2060    |        |      |      |       |       |      |      |
| 52 | <b>ФЕРр58-10-3</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей<br><br>$553,82 = 4 \cdot 033,82 - 100 \times 34,80$ | 100 шт.          | 0,2  | 553,82  | 545,07 | 6,97  |      | 110,76  | 109,01 | 1,39 |      | 63,9  | 12,78 |      |      |
| УД | 1. 201-1102  | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140                                  | шт.              | 100<br>20                                    | 34,8    |        |       |      | 696     |        |      |      |       |       |      |      |
| 53 | <b>ФССЦ-301-5875</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет   | шт.              | 20   | 92,17   |        |       |      | 1843,4  |        |      |      |       |       |      |      |
| 54 | <b>ФЕРр58-10-5</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Смена: отливов (отметов) водосточных труб<br><br>$461,69 = 4 \cdot 051,69 - 100 \times 35,90$                  | 100 шт.          | 0,1  | 461,69  | 452,94 | 6,97  |      | 46,17   | 45,29  | 0,7  |      | 53,1  | 5,31  |      |      |
| УД | 1. 201-1103  | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм  | шт.              | 100<br>10                                    | 35,9    |        |       |      | 359     |        |      |      |       |       |      |      |
| 55 | <b>ФССЦ-301-5877</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет   | шт.              | 10   | 101,19  |        |       |      | 1011,9  |        |      |      |       |       |      |      |
| 56 | <b>ФЕР12-01-009-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство желобов: подвесных<br><br>$1 \cdot 684,51 = 6 \cdot 746,91 - 0,452 \times 11 \cdot 200,00$          | 100 м<br>желобов | 1,73<br>$(51 \cdot 3 + 6 \cdot 2 + 8) / 100$ | 1684,51 | 267,93 | 22,95 | 2,16 | 2914,2  | 463,52 | 39,7 | 3,74 | 31,41 | 54,34 | 0,16 | 0,28 |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5                    | 6      | 7      | 8    | 9 | 10       | 11    | 12  | 13 | 14   | 15   | 16 | 17 |
|----|---|---|---------|----------------------|--------|--------|------|---|----------|-------|-----|----|------|------|----|----|
| УД | 1. 101-1875   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм  | т       | 0,452<br>0,782       | 11200  |        |      |   | 8758,4   |       |     |    |      |      |    |    |
| 57 | <b>ФССЦ-301-5842</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр          | Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет                                       | шт.     | 51                   | 220,46 |        |      |   | 11243,46 |       |     |    |      |      |    |    |
| 58 | <b>ФССЦ-301-5842</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр<br>прим. | Желоб водосточный МП, диаметр 125х2000 мм, стандартный цвет                                       | шт.     | 6                    | 220,46 |        |      |   | 1322,76  |       |     |    |      |      |    |    |
| 59 | <b>ФССЦ-301-5852</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр          | Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет   | шт.     | 8                    | 196,97 |        |      |   | 1575,76  |       |     |    |      |      |    |    |
| 60 | <b>ФССЦ-301-5850</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр          | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет   | 10 шт.  | 6,5<br>(51+6+8) / 10 | 469,8  |        |      |   | 3053,7   |       |     |    |      |      |    |    |
| 61 | <b>ФЕРр58-10-6</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр                 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей<br>461,69 = 7 241,69 - 100 х 67,80 | 100 шт. | 0,1                  | 461,69 | 452,94 | 6,97 |   | 46,17    | 45,29 | 0,7 |    | 53,1 | 5,31 |    |    |
| УД | 1. 301-1104   | Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм                         | шт.     | 100<br>10            | 67,8   |        |      |   | 678      |       |     |    |      |      |    |    |
| 62 | <b>ФССЦ-301-5860</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр          | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет  | шт.     | 10                   | 88,55  |        |      |   | 885,5    |       |     |    |      |      |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                          | 6       | 7      | 8     | 9    | 10      | 11      | 12    | 13   | 14   | 15     | 16   | 17   |
|----|--|--|--|----------------------------|---------|--------|-------|------|---------|---------|-------|------|------|--------|------|------|
| 63 | <b>ФЕРр58-22-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Смена ухватов для водосточных труб: в<br>каменных стенах - держателей    | 100 шт.  | 3,65<br>(175+190) /<br>100 | 863,9   | 308,83 | 0,87  |      | 3153,24 | 1127,23 | 3,18  |      | 37,8 | 137,97 |      |      |
| 64 | <b>ФССЦ-301-5871</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр<br>100 мм, стандартный цвет      | шт.  | 175                        | 57,82   |        |       |      | 10118,5 |         |       |      |      |        |      |      |
| 65 | <b>ФССЦ-301-5846</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Держатель желоба карнизный МП, диаметр<br>125х132 мм, стандартный цвет   | шт.  | 190                        | 32,53   |        |       |      | 6180,7  |         |       |      |      |        |      |      |
| 66 | <b>ФССЦ-101-1928</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Болты распорные МР 12х100  | шт.  | 555<br>190*2+175           | 5,28    |        |       |      | 2930,4  |         |       |      |      |        |      |      |
| 67 | <b>ФЕР10-01-003-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство слуховых окон   | 1<br>слуховое<br>окно  | 2                          | 378,81  | 56,55  | 22,06 | 1,49 | 757,62  | 113,1   | 44,12 | 2,98 | 6,63 | 13,26  | 0,11 | 0,22 |
| 68 | <b>ФССЦ-101-0959</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Завертка состоящая из планки запорной и<br>ручки из алюминиевого профиля | компл.   | 2                          | 9,9     |        |       |      | 19,8    |         |       |      |      |        |      |      |
| 69 | <b>ФЕР15-05-001-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Остекление оконным стеклом окон: с<br>одинарным переплетом               | 100 м2<br>площади<br>проемов<br>по<br>наружно<br>му<br>обводу<br>коробок | 0,0062                     | 1951,91 | 207,28 | 37,34 | 2,43 | 12,1    | 1,29    | 0,23  | 0,02 | 24,3 | 0,15   | 0,18 |      |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5                     | 6        | 7       | 8     | 9    | 10      | 11    | 12      | 13 | 14    | 15   | 16   | 17 |
|----|---|---|---|-----------------------|----------|---------|-------|------|---------|-------|---------|----|-------|------|------|----|
| 70 | <b>ФЕР15-04-024-05</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр       | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов   | 100 м2 окрашиваемой поверхности   | 0,02                  | 928,13   | 389,37  | 3,8   | 0,14 | 18,56   | 7,79  | 0,08    |    | 44,55 | 0,89 | 0,01 |    |
| 71 | <b>ФЕР10-01-008-09</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр  | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (слуховое окно)<br><br>233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00 | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,072<br>7,2 / 100    | 233,6    | 205,07  | 20,05 |      | 16,82   | 14,77 | 1,44    |    | 25,1  | 1,81 |      |    |
| Уд | 1. 101-1706   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм  | т   | 0,44<br>0,0317        | 11200    |         |       |      | 355,04  |       |         |    |       |      |      |    |
| Уд | 2. 509-0919   | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм   | т   | 0,32<br>0,023         | 5040     |         |       |      | 115,92  |       |         |    |       |      |      |    |
| 72 | <b>ФССЦ-101-3742</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр    | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм  | т   | 0,03804<br>0,0317/5*6 | 10196,65 |         |       |      | 387,88  |       |         |    |       |      |      |    |
| 73 | <b>ФЕРр58-2-1</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр            | Разборка слуховых окон  | 100 окон  | 0,02                  | 2720,29  | 2709,92 | 10,37 |      | 54,41   | 54,2  | 0,21    |    | 341,3 | 6,83 |      |    |
| 74 | <b>ФССЦпр-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                 | 1 т груза   | 127,6                 | 42,98    |         | 42,98 |      | 5484,25 |       | 5484,25 |    |       |      |      |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3   | 4         | 5     | 6     | 7 | 8     | 9 | 10                | 11       | 12       | 13       | 14 | 15            | 16 | 17            |
|---|---|---|-----------|-------|-------|---|-------|---|-------------------|----------|----------|----------|----|---------------|----|---------------|
| 75  | <b>ФССЦпг03-21-01-020</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 127,6 | 15,35 |   | 15,35 |   | 1958,66           |          | 1958,66  |          |    |               |    |               |
| <b>Итого по разделу 1 Ремонт кровли</b>   |   |   |           |       |       |   |       |   | <b>4948070,11</b> |          |          |          |    | <b>7094,2</b> |    | <b>143,44</b> |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |   |   |           |       |       |   |       |   |                   |          |          |          |    |               |    |               |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |   |           |       |       |   |       |   | 708231,43         | 57007,4  | 30899,51 | 1486,23  |    | 6607,54       |    | 116,89        |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |   |   |           |       |       |   |       |   | 717493,31         | 61361,68 | 35807,11 | 1821,47  |    | 7094,2        |    | 143,44        |
| В том числе, справочно:   |   |   |           |       |       |   |       |   |                   |          |          |          |    |               |    |               |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7, 25, 27, 21-23, 36, 56, 9, 18, 29, 67, 71, 16, 19, 69-70, 38, 43) |   |   |           |       |       |   |       |   | 9261,88           | 4354,27  | 4907,57  | 335,22   |    | 486,6735      |    | 26,5325       |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |   |   |           |       |       |   |       |   | 3708414,53        | 939447,3 | 227733,2 | 27886,72 |    | 7094,2        |    | 143,44        |
| Накладные расходы   |   |   |           |       |       |   |       |   | 771881,65         |          |          |          |    |               |    |               |
| В том числе, справочно:   |   |   |           |       |       |   |       |   |                   |          |          |          |    |               |    |               |
| 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 11882,24) (Поз. 15)  |   |   |           |       |       |   |       |   | 7842,28           |          |          |          |    |               |    |               |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 26197,86) (Поз. 41)  |   |   |           |       |       |   |       |   | 17552,57          |          |          |          |    |               |    |               |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1050,88) (Поз. 42)   |   |   |           |       |       |   |       |   | 714,6             |          |          |          |    |               |    |               |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 293197,55) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)  |   |   |           |       |       |   |       |   | 208170,26         |          |          |          |    |               |    |               |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 375,4) (Поз. 14)   |   |   |           |       |       |   |       |   | 270,29            |          |          |          |    |               |    |               |
| 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 49221,65) (Поз. 39-40)   |   |   |           |       |       |   |       |   | 35931,8           |          |          |          |    |               |    |               |
| 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 77238,79) (Поз. 4)   |   |   |           |       |       |   |       |   | 53294,77          |          |          |          |    |               |    |               |
| 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 79480,03) (Поз. 16-17)  |   |   |           |       |       |   |       |   | 61199,62          |          |          |          |    |               |    |               |
| 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 3458,52) (Поз. 45-47)   |   |   |           |       |       |   |       |   | 3043,5            |          |          |          |    |               |    |               |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30945,65) (Поз. 19-20, 69-70)   |   |   |           |       |       |   |       |   | 24756,52          |          |          |          |    |               |    |               |
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45198,95) (Поз. 1-2)  |   |   |           |       |       |   |       |   | 37967,12          |          |          |          |    |               |    |               |
| 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48762,21) (Поз. 9, 18, 29, 67-68, 71-72)  |   |   |           |       |       |   |       |   | 43885,99          |          |          |          |    |               |    |               |
| 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 295138,82) (Поз. 5-8, 21-28, 36-37, 56-60, 62, 65)  |   |   |           |       |       |   |       |   | 271527,71         |          |          |          |    |               |    |               |
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2124,42) (Поз. 43-44)   |   |   |           |       |       |   |       |   | 2081,93           |          |          |          |    |               |    |               |
| 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3061,08) (Поз. 38)   |   |   |           |       |       |   |       |   | 3642,69           |          |          |          |    |               |    |               |
| Сметная прибыль   |   |   |           |       |       |   |       |   | 467773,93         |          |          |          |    |               |    |               |
| В том числе, справочно:   |   |   |           |       |       |   |       |   |                   |          |          |          |    |               |    |               |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 39130,98) (Поз. 15, 41-42)  |   |   |           |       |       |   |       |   | 15652,39          |          |          |          |    |               |    |               |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30945,65) (Поз. 19-20, 69-70)  |   |   |           |       |       |   |       |   | 11449,89          |          |          |          |    |               |    |               |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 3458,52) (Поз. 45-47)   |   |   |           |       |       |   |       |   | 1660,09           |          |          |          |    |               |    |               |
| 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48762,21) (Поз. 9, 18, 29, 67-68, 71-72)   |   |   |           |       |       |   |       |   | 20967,75          |          |          |          |    |               |    |               |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12      | 13      | 14 | 15     | 16 | 17   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|---------|---------|----|--------|----|------|
|  | 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 295138,82) (Поз. 5-8, 21-28, 36-37, 56-60, 62, 65)                  |   |   |   |   |   |   |   | 129861,08 |          |         |         |    |        |    |      |
|  | 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 293197,55) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)                |   |   |   |   |   |   |   | 152462,73 |          |         |         |    |        |    |      |
|  | 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 124678,98) (Поз. 1-2, 16-17)  |   |   |   |   |   |   |   | 59845,91  |          |         |         |    |        |    |      |
|  | 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 49221,65) (Поз. 39-40)   |   |   |   |   |   |   |   | 27564,12  |          |         |         |    |        |    |      |
|  | 64% = 80%*0,8 ФОТ (от 375,4) (Поз. 14)   |   |   |   |   |   |   |   | 240,26    |          |         |         |    |        |    |      |
|  | 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2124,42) (Поз. 43-44)   |   |   |   |   |   |   |   | 1189,68   |          |         |         |    |        |    |      |
|  | 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77238,79) (Поз. 4)  |   |   |   |   |   |   |   | 44798,5   |          |         |         |    |        |    |      |
|  | 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3061,08) (Поз. 38)   |   |   |   |   |   |   |   | 2081,53   |          |         |         |    |        |    |      |
| <b>Итоги по смете:</b>   |  |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |         |    |        |    |      |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |  |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |         |    |        |    |      |
|  | Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"           |   |   |   |   |   |   |   | 26170,21  | 23734,33 | 2435,88 |         |    | 198,75 |    |      |
|  | Итого Поз. 2 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"           |   |   |   |   |   |   |   | 24758,34  | 21464,62 | 3293,72 |         |    | 179,75 |    |      |
|  | Итого  |   |   |   |   |   |   |   | 50928,55  | 45198,95 | 5729,6  |         |    | 378,5  |    |      |
|  | Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45 198,95)                                       |   |   |   |   |   |   |   | 37967,12  |          |         |         |    |        |    |      |
|  | Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45 198,95)  |   |   |   |   |   |   |   | 21695,5   |          |         |         |    |        |    |      |
|  | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   | 110591,17 |          |         |         |    | 378,5  |    |      |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |  |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |         |    |        |    |      |
|  | Итого Поз. 3 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"                |   |   |   |   |   |   |   | 26195,22  | 23035,89 | 3159,33 | 1188,52 |    | 189,5  |    | 5,75 |
|  | Итого Поз. 10 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"    |   |   |   |   |   |   |   | 45366,36  | 20538,67 | 778,08  |         |    | 168,96 |    |      |
|  | Итого Поз. 11 " п/п 22630 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,8"      |   |   |   |   |   |   |   | 288036,77 | 153083,3 | 1485,19 |         |    | 1172,2 |    |      |
|  | Итого Поз. 12 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"     |   |   |   |   |   |   |   | 27850,17  | 15901,12 | 280,29  |         |    | 121,76 |    |      |
|  | Итого Поз. 13 " п/п 22634 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,92"     |   |   |   |   |   |   |   | 51999,9   | 27688,14 | 9765,78 |         |    | 212    |    |      |
|  | Итого Поз. 30 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"    |   |   |   |   |   |   |   | 6219,2    | 2541,77  | 17,94   | 7,81    |    | 19,46  |    | 0,04 |
|  | Итого Поз. 31 " п/п 22695 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,6"     |   |   |   |   |   |   |   | 14245,01  | 4954,01  | 40,26   | 20,06   |    | 37,94  |    | 0,1  |
|  | Итого Поз. 32-34 " п/п 22698 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64" |   |   |   |   |   |   |   | 21837,23  | 13573,85 | 53,11   | 20,67   |    | 103,95 |    | 0,1  |
|  | Итого Поз. 35 " п/п 22700 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-8 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"    |   |   |   |   |   |   |   | 1204,91   | 848,94   | 2,42    | 0,92    |    | 6,5    |    |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11       | 12       | 13      | 14 | 15      | 16 | 17    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------|----------|---------|----|---------|----|-------|
|   | Итого Поз. 48 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   | 8798,63    | 8650,46  | 129,68   |         |    | 66,24   |    |       |
|   | Итого Поз. 49 " п/п 74883 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5869 МАТ=5,13"  |   |   |   |   |   |   |   | 22249,84   |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого Поз. 50 " п/п 74879 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5865 МАТ=4,6"   |   |   |   |   |   |   |   | 56859,68   |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого Поз. 51 " п/п 74881 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5867 МАТ=4,6"   |   |   |   |   |   |   |   | 9476       |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого Поз. 52 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   | 1679,44    | 1668,94  | 8,84     |         |    | 12,78   |    |       |
|   | Итого Поз. 53 " п/п 74889 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5875 МАТ=4,04"  |   |   |   |   |   |   |   | 7447,34    |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого Поз. 54 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   | 698,67     | 693,39   | 4,45     |         |    | 5,31    |    |       |
|   | Итого Поз. 55 " п/п 74891 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5877 МАТ=4,04"  |   |   |   |   |   |   |   | 4088,08    |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого Поз. 61 " п/п 22656 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"   |   |   |   |   |   |   |   | 698,57     | 693,39   | 4,45     |         |    | 5,31    |    |       |
|   | Итого Поз. 63 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"   |   |   |   |   |   |   |   | 29253,26   | 17257,89 | 20,22    |         |    | 137,97  |    |       |
|   | Итого Поз. 64 " п/п 74885 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5871 МАТ=4,04"  |   |   |   |   |   |   |   | 40878,74   |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого Поз. 66 " п/п 47157 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1928 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   | 12864,46   |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого Поз. 73 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   | 831,14     | 829,8    | 1,34     |         |    | 6,83    |    |       |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   | 678778,62  | 291959,6 | 15751,38 | 1237,98 |    | 2266,71 |    | 5,99  |
|   | Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 293 197,55)  |   |   |   |   |   |   |   | 208170,26  |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 293 197,55)   |   |   |   |   |   |   |   | 152462,73  |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   | 1039411,61 |          |          |         |    | 2266,71 |    | 5,99  |
|   | Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |            |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого Поз. 4  |   |   |   |   |   |   |   | 11809,25   | 3878,38  | 6006,38  | 467,88  |    | 443,75  |    | 32,63 |
|   | Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   |   |   |   | 13892,61   | 4460,14  | 7507,98  | 584,85  |    | 510,31  |    | 40,79 |
|   | Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"   |   |   |   |   |   |   |   | 127082,06  | 68284,74 | 47750,75 | 8954,05 |    | 510,31  |    | 40,79 |
|   | Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 77 238,79)   |   |   |   |   |   |   |   | 53294,77   |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77 238,79)   |   |   |   |   |   |   |   | 44798,5    |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   | 225175,33  |          |          |         |    | 510,31  |    | 40,79 |
|   | Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |            |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого Поз. 5 " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   | 434118,61  |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого Поз. 6 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   | 9221,9     |          |          |         |    |         |    |       |
|   | Итого Поз. 7, 25, 27 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"   |   |   |   |   |   |   |   | 71618,46   | 37157,06 | 7784,19  | 1037,25 |    | 277,7   |    | 5,01  |
|   | Итого Поз. 8 " п/п 49237 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4134 МАТ=3,57"   |   |   |   |   |   |   |   | 60721,24   |          |          |         |    |         |    |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11       | 12       | 13       | 14 | 15      | 16 | 17    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------|----------|----------|----|---------|----|-------|
| Итого Поз. 21 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 94123,3    | 59785,09 | 34338,21 | 10482,45 |    | 500,63  |    | 60,86 |
| Итого Поз. 22 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 116671,62  | 67864,33 | 9357,4   | 1265,52  |    | 466,11  |    | 6,13  |
| Итого Поз. 23 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 180486,33  | 105088   | 17908,11 | 2530,9   |    | 721,77  |    | 12,24 |
| Итого Поз. 24 " п/п 56639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,06"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1021738,18 |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 26 " п/п 46215 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0857 МАТ=3,24"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21505,89   |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 28 " п/п 49238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4135 МАТ=3,57"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23846,31   |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 36 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2394,74    | 1581,52  | 669,26   | 114,06   |    | 11,66   |    | 0,55  |
| Итого Поз. 37 " п/п 52418 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29781,67   |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 56 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17614,26   | 8161     | 315,65   | 71,65    |    | 62,49   |    | 0,35  |
| Итого Поз. 57-58 " п/п 74856 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5842 МАТ=4,04"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 50767,53   |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 59 " п/п 74866 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5852 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7248,5     |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 60 " п/п 74864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5850 МАТ=4,04"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12336,95   |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 62 " п/п 74874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5860 МАТ=4,04"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3577,42    |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 65 " п/п 74860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5846 МАТ=4,04"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 24970,03   |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2182742,94 | 279637   | 70372,82 | 15501,83 |    | 2040,36 |    | 85,14 |
| Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 295 138,82)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 271527,71  |          |          |          |    |         |    |       |
| Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 295 138,82)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 129861,08  |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2584131,73 |          |          |          |    | 2040,36 |    | 85,14 |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |            |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 9, 18 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 176522,94  | 46011,3  | 3692,36  |          |    | 358,63  |    |       |
| Итого Поз. 29 " п/п 6205 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3973,86    | 426,54   | 75,3     | 15,77    |    | 3,32    |    | 0,08  |
| Итого Поз. 67 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5740,38    | 1991,37  | 350,75   | 57,11    |    | 15,25   |    | 0,28  |
| Итого Поз. 68 " п/п 46314 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0959 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80,19      |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 71 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 273,67     | 260,12   | 11,45    |          |    | 2,08    |    |       |
| Итого Поз. 72 " п/п 48871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1784,25    |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 188375,29  | 48689,33 | 4129,86  | 72,88    |    | 379,28  |    | 0,36  |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48 762,21)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43885,99   |          |          |          |    |         |    |       |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48 762,21)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20967,75   |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 253229,03  |          |          |          |    | 379,28  |    | 0,36  |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12       | 13      | 14 | 15     | 16 | 17   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|----------|---------|----|--------|----|------|
| Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |      |
| Итого Поз. 14   |   |   |   |   |   |   |   |   | 229,05    | 24,52    | 0,3      |         |    | 3,12   |    |      |
| Всего с учетом " п/п 22444 - 3 кв 2015г - ФЕРп54-11-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,93"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1588,39   | 375,4    | 1,91     |         |    | 3,12   |    |      |
| Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 375,40)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 270,29    |          |          |         |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 64% = 80%*0,8 ФОТ (от 375,40)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 240,26    |          |          |         |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2098,94   |          |          |         |    | 3,12   |    |      |
| Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |      |
| Итого Поз. 15   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3268,66   | 776,11   | 63,08    |         |    | 90,99  |    |      |
| Всего с учетом " п/п 24693 - 3 кв 2015г - ФЕРп69-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,07"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 27030,31  | 11882,24 | 401,19   |         |    | 90,99  |    |      |
| Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 11 882,24)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7842,28   |          |          |         |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 11 882,24)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4752,9    |          |          |         |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39625,49  |          |          |         |    | 90,99  |    |      |
| Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):                        |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |      |
| Итого Поз. 16 " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 111719,6  | 78356,12 | 33066,66 | 1123,91 |    | 538,19 |    | 6,35 |
| Итого Поз. 17 " п/п 60188 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,63"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 64220,94  |          |          |         |    |        |    |      |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 175940,54 | 78356,12 | 33066,66 | 1123,91 |    | 538,19 |    | 6,35 |
| Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 79 480,03)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 61199,62  |          |          |         |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 79 480,03)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38150,41  |          |          |         |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 275290,57 |          |          |         |    | 538,19 |    | 6,35 |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):                               |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |      |
| Итого Поз. 19 " п/п 7797 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-038-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 35766,99  | 30777,08 | 176,43   | 8,27    |    | 224,11 |    | 0,04 |
| Итого Поз. 20 " п/п 59762 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-0424 МАТ=3,63"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 783,79    |          |          |         |    |        |    |      |
| Итого Поз. 69 " п/п 7877 - 3 кв 2015г - ФЕР15-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,13"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 99,94     | 22,66    | 1,84     | 0,46    |    | 0,17   |    |      |
| Итого Поз. 70 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 169,89    | 137,18   | 0,64     |         |    | 1,02   |    |      |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 36820,61  | 30936,92 | 178,91   | 8,73    |    | 225,3  |    | 0,04 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30 945,65)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 24756,52  |          |          |         |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30 945,65)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11449,89  |          |          |         |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 73027,02  |          |          |         |    | 225,3  |    | 0,04 |


## Гранд-СМЕТА


| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12      | 13     | 14 | 15     | 16 | 17   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|---------|--------|----|--------|----|------|
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 38  |   |   |   |   |   |   |   |   | 12372,01  | 173,86   | 44,4    |        |    | 19,17  |    |      |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12409,19  | 199,94   | 55,5    |        |    | 22,05  |    |      |
| Всего с учетом " п/п 5449 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-18 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 33190,75  | 3061,08  | 352,98  |        |    | 22,05  |    |      |
| Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 061,08)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3642,69   |          |         |        |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 061,08)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2081,53   |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 38914,97  |          |         |        |    | 22,05  |    |      |
| Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 39 " п/п 22361 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-16-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 95141,13  | 48234,31 | 2088,94 | 987,34 |    | 392,83 |    | 4,77 |
| Итого Поз. 40 " п/п 80214 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0015 МАТ=5,99"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8904,61   |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 104045,74 | 48234,31 | 2088,94 | 987,34 |    | 392,83 |    | 4,77 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 49 221,65)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 35931,8   |          |         |        |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 49 221,65)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27564,12  |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 167541,66 |          |         |        |    | 392,83 |    | 4,77 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 41  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2818,35   | 1711,16  | 1,17    |        |    | 195,78 |    |      |
| Всего с учетом " п/п 22878 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 32188,87  | 26197,86 | 7,44    |        |    | 195,78 |    |      |
| Накладные расходы 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 26 197,86)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 17552,57  |          |         |        |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 26 197,86)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10479,14  |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 60220,58  |          |         |        |    | 195,78 |    |      |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого Поз. 42  |   |   |   |   |   |   |   |   | 633,24    | 68,64    | 55,81   |        |    | 7,94   |    |      |
| Всего с учетом " п/п 23262 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,23"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3049,22   | 1050,88  | 354,95  |        |    | 7,94   |    |      |
| Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1 050,88)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 714,6     |          |         |        |    |        |    |      |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1 050,88)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 420,35    |          |         |        |    |        |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4184,17   |          |         |        |    | 7,94   |    |      |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |         |        |    |        |    |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11      | 12       | 13 | 14 | 15            | 16 | 17            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---------|----------|----|----|---------------|----|---------------|
| Итого Поз. 43 " п/п 8599 - 3 кв 2015г - ФЕР20-02-010-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2583,64           | 2124,42 | 208,93   |    |    | 15,66         |    |               |
| Итого Поз. 44 " п/п 69327 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0292 МАТ=4,04"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7788,31           |         |          |    |    |               |    |               |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10371,95          | 2124,42 | 208,93   |    |    | 15,66         |    |               |
| Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 124,42)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2081,93           |         |          |    |    |               |    |               |
| Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 124,42)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1189,68           |         |          |    |    |               |    |               |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13643,56          |         |          |    |    | 15,66         |    |               |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |         |          |    |    |               |    |               |
| Итого Поз. 45 " п/п 24083 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,97"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2763,03           | 2404,89 |          |    |    | 18,9          |    |               |
| Итого Поз. 46 " п/п 99833 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4330 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3706,43           |         |          |    |    |               |    |               |
| Итого Поз. 47 " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2474,32           | 1053,63 |          |    |    | 8,28          |    |               |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8943,78           | 3458,52 |          |    |    | 27,18         |    |               |
| Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 3 458,52)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3043,5            |         |          |    |    |               |    |               |
| Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 3 458,52)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1660,09           |         |          |    |    |               |    |               |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13647,37          |         |          |    |    | 27,18         |    |               |
| Погрузо-разгрузочные работы:  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |         |          |    |    |               |    |               |
| Итого Поз. 74   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5484,25           |         | 5484,25  |    |    |               |    |               |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 34879,83          |         | 34879,83 |    |    |               |    |               |
| Перевозка грузов автотранспортом:   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |         |          |    |    |               |    |               |
| Итого Поз. 75   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1958,66           |         | 1958,66  |    |    |               |    |               |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12457,08          |         | 12457,08 |    |    |               |    |               |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4948070,11        |         |          |    |    | 7094,2        |    | 143,44        |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |         |          |    |    |               |    |               |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2541233,97        |         |          |    |    |               |    |               |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 227733,23         |         |          |    |    |               |    |               |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 967334,05         |         |          |    |    |               |    |               |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 771881,65         |         |          |    |    |               |    |               |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 467773,93         |         |          |    |    |               |    |               |
| Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 98961,4           |         |          |    |    |               |    |               |
| <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>5047031,51</b> |         |          |    |    |               |    |               |
| НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 908465,67         |         |          |    |    |               |    |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>5955497,18</b> |         |          |    |    | <b>7094,2</b> |    | <b>143,44</b> |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)



г. Курск, ул. Энгельса, д. 138  
(наименование стройки)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Фонд "Региональный оператор фонда  
капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на 8. 124-15-ОВ Отопление и ГВС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-111-15-ОВ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1416,163 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 277,458 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1674,58 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп          | Обосно-<br>вание  | Наименование   | Ед. изм.                  | Кол.              | Стоимость единицы, руб. |             |        |        | Общая стоимость, руб. |             |        |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |
|------------------|---|--|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
|                  |   |  |                           |                   | Всего                   | В том числе |        |        | Всего                 | В том числе |        |        |                           |                           |                    |                   |
|                  |   |  |                           |                   |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                           |                           |                    |                   |
| 1                | 2   | 3  | 4                         | 5                 | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10                    | 11          | 12     | 13     | 14                        | 15                        | 16                 | 17                |
| Раздел 1. Подвал |   |  |                           |                   |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                           |                           |                    |                   |
| Демонтаж         |   |  |                           |                   |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                           |                           |                    |                   |
| 1                | ФЕРп65-14-4<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях: на сварке диаметром Ду90 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,186<br>18,6/100 | 603,66                  | 557,01      | 16,32  |        | 112,28                | 103,6       | 3,04   |        | 65,3                      | 12,15                     |                    |                   |
| 2                | ФЕРп65-14-4<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях: на сварке диаметром Ду75 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,261<br>26,1/100 | 603,66                  | 557,01      | 16,32  |        | 157,56                | 145,38      | 4,26   |        | 65,3                      | 17,04                     |                    |                   |

## Гранд-СМЕТА

| 1            | 2   | 3   | 4                         | 5                 | 6      | 7      | 8     | 9 | 10     | 11     | 12    | 13 | 14   | 15    | 16 | 17 |
|--------------|---|---|---------------------------|-------------------|--------|--------|-------|---|--------|--------|-------|----|------|-------|----|----|
| 3            | <b>ФЕРп65-14-4</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр        | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях: на сварке диаметром Ду65                                  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,223<br>22,3/100 | 603,66 | 557,01 | 16,32 |   | 134,62 | 124,21 | 3,64  |    | 65,3 | 14,56 |    |    |
| 4            | <b>ФЕРп65-14-2</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр        | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях: на резьбе диаметром Ду50                                  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,335<br>33,5/100 | 466,59 | 466,59 |       |   | 156,31 | 156,31 |       |    | 54,7 | 18,32 |    |    |
| 5            | <b>ФЕРп65-14-2</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр        | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях: на резьбе диаметром Ду40                                  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,298<br>29,8/100 | 466,59 | 466,59 |       |   | 139,04 | 139,04 |       |    | 54,7 | 16,3  |    |    |
| 6            | <b>ФЕРп65-14-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр        | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях: на резьбе диаметром Ду32                                  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,41<br>41/100    | 322,43 | 322,43 |       |   | 132,2  | 132,2  |       |    | 37,8 | 15,5  |    |    |
| 7            | <b>ФЕРп65-14-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр        | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях: на резьбе диаметром Ду25                                  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,782<br>78,2/100 | 322,43 | 322,43 |       |   | 252,14 | 252,14 |       |    | 37,8 | 29,56 |    |    |
| 8            | <b>ФЕРп65-14-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр        | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях: на резьбе диаметром Ду20                                  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,707<br>70,7/100 | 322,43 | 322,43 |       |   | 227,96 | 227,96 |       |    | 37,8 | 26,72 |    |    |
| Вывоз мусора |   |   |                           |                   |        |        |       |   |        |        |       |    |      |       |    |    |
| 9            | <b>ФССЦпг01-01-01-041</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с<br>погрузкой вручную   | 1 т груза                 | 1,262             | 42,98  | 42,98  |       |   | 54,24  | 54,24  |       |    |      |       |    |    |
| 10           | <b>ФССЦпг03-21-01-010</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Перевозка грузов автомобилями-<br>самосвалами грузоподъемностью 10 т,<br>работающих вне карьера, на расстояние: до<br>10 км I класс груза | 1 т груза                 | 1,262             | 11,42  |        | 11,42 |   | 14,41  |        | 14,41 |    |      |       |    |    |
| Монтаж       |   |   |                           |                   |        |        |       |   |        |        |       |    |      |       |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                         | 5                        | 6        | 7      | 8     | 9    | 10      | 11     | 12    | 13   | 14    | 15    | 16   | 17   |
|----|--|--|---------------------------|--------------------------|----------|--------|-------|------|---------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 11 | <b>ФЕР16-04-003-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 90 мм<br><br><i>505,60 = 36 700,61 - 98,14 x 368,81</i> | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,186<br><i>18,6/100</i> | 505,6    | 252,81 | 52,36 | 1,49 | 94,04   | 47,02  | 9,74  | 0,28 | 26,28 | 4,89  | 0,11 | 0,02 |
| УД | 1. 103-1104  | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром: 110 мм, толщина стенки 8,2 мм, рабочим давлением 16 атм.  | м                         | 98,14<br>18,25           | 368,81   |        |       |      | 6730,78 |        |       |      |       |       |      |      |
| 12 | <b>ФССЦ-103-1101</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 90 мм, толщина стенки 6,7 мм, рабочим давлением 16 атм.  | м                         | 18,25                    | 316,91   |        |       |      | 5783,61 |        |       |      |       |       |      |      |
| 13 | <b>ФЕР16-04-003-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 75 мм<br><br><i>505,60 = 36 700,61 - 98,14 x 368,81</i> | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,261<br><i>26,1/100</i> | 505,6    | 252,81 | 52,36 | 1,49 | 131,96  | 65,98  | 13,67 | 0,39 | 26,28 | 6,86  | 0,11 | 0,03 |
| УД | 1. 103-1104  | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром: 110 мм, толщина стенки 8,2 мм, рабочим давлением 16 атм.  | м                         | 98,14<br>25,61           | 368,81   |        |       |      | 9445,22 |        |       |      |       |       |      |      |
| 14 | <b>ФССЦ-103-1098</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 75 мм, толщина стенки 5,6 мм, рабочим давлением 16 атм.  | м                         | 25,61                    | 234,45   |        |       |      | 6004,26 |        |       |      |       |       |      |      |
| 15 | <b>ФЕР16-04-003-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 63 мм   | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,168<br><i>16,8/100</i> | 16255,79 | 291,49 | 45,62 | 0,81 | 2730,97 | 48,97  | 7,66  | 0,14 | 30,3  | 5,09  | 0,06 | 0,01 |
| 16 | <b>ФЕР16-04-003-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 50 мм<br><br><i>438,85 = 16 255,79 - 94,3 x 167,73</i>  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,372<br><i>37,2/100</i> | 438,85   | 291,49 | 45,62 | 0,81 | 163,25  | 108,43 | 16,97 | 0,3  | 30,3  | 11,27 | 0,06 | 0,02 |
| УД | 1. 103-1095  | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм.   | м                         | 94,3<br>35,08            | 167,73   |        |       |      | 5883,97 |        |       |      |       |       |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                         | 5                   | 6       | 7      | 8     | 9    | 10      | 11     | 12    | 13   | 14    | 15    | 16   | 17   |
|----|--|--|---------------------------|---------------------|---------|--------|-------|------|---------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 17 | <b>ФССЦ-103-1093</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 50 мм, толщина стенки 3,7 мм, рабочим давлением 16 атм.  | м                         | 35,08               | 92,67   |        |       |      | 3250,86 |        |       |      |       |       |      |      |
| 18 | <b>ФЕР16-04-003-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 40 мм<br><br>$438,85 = 16\ 255,79 - 94,3 \times 167,73$ | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,559<br>$55,9/100$ | 438,85  | 291,49 | 45,62 | 0,81 | 245,32  | 162,94 | 25,5  | 0,45 | 30,3  | 16,94 | 0,06 | 0,03 |
| УД | 1. 103-1095  | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм.   | м                         | 94,3<br>$52,71$     | 167,73  |        |       |      | 8841,05 |        |       |      |       |       |      |      |
| 19 | <b>ФССЦ-103-1091</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 40 мм, толщина стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм.  | м                         | 52,71               | 53,75   |        |       |      | 2833,16 |        |       |      |       |       |      |      |
| 20 | <b>ФЕР16-04-003-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 32 мм   | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,521<br>$52,1/100$ | 4032,44 | 328,91 | 42,94 | 0,54 | 2100,9  | 171,36 | 22,37 | 0,28 | 34,19 | 17,81 | 0,04 | 0,02 |
| 21 | <b>ФЕР16-04-003-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 20 мм<br><br>$444,02 = 4\ 032,44 - 92,2 \times 38,92$   | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,056<br>$5,6/100$  | 444,02  | 328,91 | 42,94 | 0,54 | 24,87   | 18,42  | 2,4   | 0,03 | 34,19 | 1,91  | 0,04 |      |
| УД | 1. 103-1089  | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.   | м                         | 92,2<br>$5,163$     | 38,92   |        |       |      | 200,94  |        |       |      |       |       |      |      |
| 22 | <b>ФССЦ-103-1085</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 20 мм, толщина стенки 1,5 мм, рабочим давлением 16 атм.  | м                         | 5,163               | 13,9    |        |       |      | 71,77   |        |       |      |       |       |      |      |
| 23 | <b>ФЕРп65-5-2</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр            | Смена кранов шаровых муфтовых диаметром 32 мм<br><br>$1\ 048,30 = 5\ 003,30 - 100 \times 39,55$  | 100 шт.                   | 0,11<br>$11/100$    | 1048,3  | 934,21 | 10,46 |      | 115,31  | 102,76 | 1,15  |      | 103   | 11,33 |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4       | 5              | 6       | 7       | 8     | 9 | 10      | 11     | 12   | 13 | 14  | 15    | 16 | 17 |
|----|--|--|---------|----------------|---------|---------|-------|---|---------|--------|------|----|-----|-------|----|----|
| УД | 1. 302-1344  | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт.     | 100<br>11      | 39,55   |         |       |   | 435,05  |        |      |    |     |       |    |    |
| 24 | <b>ФССЦ-302-1834</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм   | шт.     | 11             | 87,19   |         |       |   | 959,09  |        |      |    |     |       |    |    |
| 25 | <b>ФЕРп65-5-2</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр         | Смена кранов шаровых муфтовых диаметром 25 мм<br><br>1 048,30 = 5 003,30 - 100 x 39,55       | 100 шт. | 0,11<br>11/100 | 1048,3  | 934,21  | 10,46 |   | 115,31  | 102,76 | 1,15 |    | 103 | 11,33 |    |    |
| УД | 1. 302-1344  | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт.     | 100<br>11      | 39,55   |         |       |   | 435,05  |        |      |    |     |       |    |    |
| 26 | <b>ФССЦ-302-1833</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм   | шт.     | 11             | 33,28   |         |       |   | 366,08  |        |      |    |     |       |    |    |
| 27 | <b>ФЕРп65-5-3</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр         | Смена кранов шаровых муфтовых диаметром 40 мм<br><br>1 384,03 = 9 618,03 - 100 x 82,34       | 100 шт. | 0,22<br>22/100 | 1384,03 | 1206,31 | 22,66 |   | 304,49  | 265,39 | 4,99 |    | 133 | 29,26 |    |    |
| УД | 1. 302-1346  | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт.     | 100<br>22      | 82,34   |         |       |   | 1811,48 |        |      |    |     |       |    |    |
| 28 | <b>ФССЦ-302-1835</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм   | шт.     | 22             | 126,94  |         |       |   | 2792,68 |        |      |    |     |       |    |    |
| 29 | <b>ФССЦ-507-5037</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 40x1 1/4"              | 10 шт.  | 2,2<br>22/10   | 588,9   |         |       |   | 1295,58 |        |      |    |     |       |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4      | 5            | 6     | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--------|--------------|-------|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | <b>ФССЦ-507-5036</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой<br>диаметром: 32x1"     | 10 шт. | 2,2<br>22/10 | 211,1 |   |   |   | 464,42 |    |    |    |    |    |    |    |
| 31 | <b>ФССЦ-507-5030</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой<br>диаметром: 20x1 1/2" | 10 шт. | 2,2<br>22/10 | 165,5 |   |   |   | 364,1  |    |    |    |    |    |    |    |
| 32 | <b>ФССЦ-507-3317</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 90x40x90 мм                          | 10 шт. | 0,2<br>2/10  | 482,3 |   |   |   | 96,46  |    |    |    |    |    |    |    |
| 33 | <b>ФССЦ-507-3314</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 75x40x75 мм                          | 10 шт. | 0,4<br>4/10  | 348,9 |   |   |   | 139,56 |    |    |    |    |    |    |    |
| 34 | <b>ФССЦ-507-3291</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Тройник полипропиленовый<br>соединительный диаметром 63 мм                            | 10 шт. | 0,2<br>2/10  | 185,3 |   |   |   | 37,06  |    |    |    |    |    |    |    |
| 35 | <b>ФССЦ-507-3312</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 63x40x63 мм                          | 10 шт. | 0,2<br>2/10  | 163,1 |   |   |   | 32,62  |    |    |    |    |    |    |    |
| 36 | <b>ФССЦ-507-3308</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 50x40x50 мм                          | 10 шт. | 0,6<br>6/10  | 117,6 |   |   |   | 70,56  |    |    |    |    |    |    |    |
| 37 | <b>ФССЦ-507-3303</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 40x32x40 мм                          | 10 шт. | 0,4<br>4/10  | 64,9  |   |   |   | 25,96  |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5            | 6     | 7 | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|--------|--------------|-------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 38 | <b>ФССЦ-507-3301</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 40х20х40 мм | 10 шт. | 1,1<br>11/10 | 54    |   |   |   | 59,4  |    |    |    |    |    |    |    |
| 39 | <b>ФССЦ-507-3297</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром 32х20х32 мм | 10 шт. | 1,1<br>11/10 | 31,6  |   |   |   | 34,76 |    |    |    |    |    |    |    |
| 40 | <b>ФССЦ-507-5072</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром 90х75 мм      | 10 шт. | 0,2<br>2/10  | 327   |   |   |   | 65,4  |    |    |    |    |    |    |    |
| 41 | <b>ФССЦ-507-5071</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром 75х63 мм      | 10 шт. | 0,4<br>4/10  | 204,4 |   |   |   | 81,76 |    |    |    |    |    |    |    |
| 42 | <b>ФССЦ-507-5071</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр<br>прим. | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром 75х50 мм      | 10 шт. | 0,4<br>4/10  | 204,4 |   |   |   | 81,76 |    |    |    |    |    |    |    |
| 43 | <b>ФССЦ-507-5070</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром 63х50 мм      | 10 шт. | 0,4<br>4/10  | 74    |   |   |   | 29,6  |    |    |    |    |    |    |    |
| 44 | <b>ФССЦ-507-5069</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром 63х40 мм      | 10 шт. | 0,2<br>2/10  | 66,9  |   |   |   | 13,38 |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5            | 6     | 7 | 8 | 9 | 10      | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--------|--------------|-------|---|---|---|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| 45 | <b>ФССЦ-507-5065</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром 50х40 мм  | 10 шт. | 0,7<br>7/10  | 43,1  |   |   |   | 30,17   |    |    |    |    |    |    |    |
| 46 | <b>ФССЦ-507-5061</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром 40х32 мм  | 10 шт. | 0,4<br>4/10  | 25,1  |   |   |   | 10,04   |    |    |    |    |    |    |    |
| 47 | <b>ФССЦ-507-5014</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 90 мм | 10 шт. | 0,7<br>7/10  | 294,3 |   |   |   | 206,01  |    |    |    |    |    |    |    |
| 48 | <b>ФССЦ-507-5013</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 75 мм | 10 шт. | 1,1<br>11/10 | 128,7 |   |   |   | 141,57  |    |    |    |    |    |    |    |
| 49 | <b>ФССЦ-507-5011</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 50 мм | 10 шт. | 0,7<br>7/10  | 45,1  |   |   |   | 31,57   |    |    |    |    |    |    |    |
| 50 | <b>ФССЦ-507-5010</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 40 мм | 10 шт. | 1,9<br>19/10 | 23,8  |   |   |   | 45,22   |    |    |    |    |    |    |    |
| 51 | <b>ФССЦ-507-5009</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 32 мм | 10 шт. | 2,8<br>28/10 | 12,9  |   |   |   | 36,12   |    |    |    |    |    |    |    |
| 52 | <b>ФССЦ-507-4306</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый<br>диаметром: 90 мм   | 10 шт. | 2,8<br>28/10 | 591,1 |   |   |   | 1655,08 |    |    |    |    |    |    |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5              | 6     | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|--------|----------------|-------|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 53 | <b>ФССЦ-507-3177</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Угольник 90 град. полипропиленовый<br>диаметром: 75 мм                           | 10 шт. | 0,4<br>4/10    | 347   |   |   |   | 138,8  |    |    |    |    |    |    |    |
| 54 | <b>ФССЦ-507-3176</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Угольник 90 град. полипропиленовый<br>диаметром: 50 мм                           | 10 шт. | 0,6<br>6/10    | 112,7 |   |   |   | 67,62  |    |    |    |    |    |    |    |
| 55 | <b>ФССЦ-507-3175</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Угольник 90 град. полипропиленовый<br>диаметром: 40 мм                           | 10 шт. | 0,4<br>4/10    | 64,6  |   |   |   | 25,84  |    |    |    |    |    |    |    |
| 56 | <b>ФССЦ-507-3175</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр<br>прим. | Угольник 90 град. полипропиленовый<br>диаметром: 32 мм                           | 10 шт. | 1,5<br>15/10   | 64,6  |   |   |   | 96,9   |    |    |    |    |    |    |    |
| 57 | <b>ФССЦ-301-5608</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Хомут металлический с шурупом для<br>крепления трубопроводов диаметром: 90<br>мм | 10 шт. | 1,1<br>11/10   | 129,7 |   |   |   | 142,67 |    |    |    |    |    |    |    |
| 58 | <b>ФССЦ-301-5607</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Хомут металлический с шурупом для<br>крепления трубопроводов диаметром: 75<br>мм | 10 шт. | 1,9<br>19/10   | 126,1 |   |   |   | 239,59 |    |    |    |    |    |    |    |
| 59 | <b>ФССЦ-301-5606</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Хомут металлический с шурупом для<br>крепления трубопроводов диаметром: 63<br>мм | 10 шт. | 1,8<br>18 / 10 | 109,8 |   |   |   | 197,64 |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                    | 5   | 6       | 7     | 8     | 9 | 10       | 11    | 12     | 13 | 14   | 15    | 16 | 17 |
|----|--|---|----------------------|---|---------|-------|-------|---|----------|-------|--------|----|------|-------|----|----|
| 60 | <b>ФССЦ-301-5605</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 50 мм  | 10 шт.               | 0,309091<br>34/110                            | 79,1    |       |       |   | 24,45    |       |        |    |      |       |    |    |
| 61 | <b>ФССЦ-301-5604</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40 мм  | 10 шт.               | 8<br>80/10                                    | 69,4    |       |       |   | 555,2    |       |        |    |      |       |    |    |
| 62 | <b>ФССЦ-301-5603</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 32 мм  | 10 шт.               | 3,9<br>39/10                                  | 79,7    |       |       |   | 310,83   |       |        |    |      |       |    |    |
| 63 | <b>ФЕР26-01-017-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс» ), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс» ): трубами<br><br>147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 | 10 м<br>трубопровода | 20,67<br>(18,6+26,1+16,8+37,2+55,9+52,1) / 10 | 147,32  | 34,92 | 22,63 |   | 3045,1   | 721,8 | 467,76 |    | 3,52 | 72,76 |    |    |
| УД | 1. 101-2466  | Краска «Армофиниш»  | л                    | 1,438<br>29,72                                | 269,51  |       |       |   | 8009,84  |       |        |    |      |       |    |    |
| УД | 2. 104-0162  | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм   | м                    | 11<br>227,4                                   | 142,45  |       |       |   | 32393,13 |       |        |    |      |       |    |    |
| 64 | <b>ФССЦ-104-0360</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 90 мм  | 10 м                 | 1,86<br>18,6/10                               | 1124,81 |       |       |   | 2092,15  |       |        |    |      |       |    |    |
| 65 | <b>ФССЦ-104-0359</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 75 мм  | 10 м                 | 2,61<br>26,1/10                               | 971,9   |       |       |   | 2536,66  |       |        |    |      |       |    |    |
| 66 | <b>ФССЦ-104-0357</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 63 мм  | 10 м                 | 1,68<br>16,8/10                               | 886,3   |       |       |   | 1488,98  |       |        |    |      |       |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                         | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9    | 10               | 11    | 12   | 13   | 14    | 15            | 16   | 17          |
|--|--|---|---------------------------|--------------------|---------|--------|--------|------|------------------|-------|------|------|-------|---------------|------|-------------|
| 67                                       | <b>ФССЦ-104-0355</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 50 мм  | 10 м                      | 3,72<br>37,2/10    | 736     |        |        |      | 2737,92          |       |      |      |       |               |      |             |
| 68                                       | <b>ФССЦ-104-0353</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 40 мм  | 10 м                      | 5,59<br>55,9/10    | 518,3   |        |        |      | 2897,3           |       |      |      |       |               |      |             |
| 69                                       | <b>ФССЦ-104-0352</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 32 мм  | 10 м                      | 5,21<br>52,1/10    | 412,1   |        |        |      | 2147,04          |       |      |      |       |               |      |             |
| 70                                       | <b>ФЕР16-02-005-05</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 108х4,0 мм   | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,006<br>0,6 / 100 | 8986,77 | 778,36 | 198,47 | 5    | 53,92            | 4,67  | 1,19 | 0,03 | 79,75 | 0,48          | 0,37 |             |
| 71                                       | <b>ФЕР16-02-005-04</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 89х3,5 мм    | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,019<br>1,9 / 100 | 7217,08 | 778,36 | 198,47 | 5    | 137,12           | 14,79 | 3,77 | 0,1  | 79,75 | 1,52          | 0,37 | 0,01        |
| 72                                       | <b>ФЕР16-02-005-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 57х3,0 мм    | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,011<br>1,1 / 100 | 4866,61 | 593,7  | 116,17 | 2,57 | 53,53            | 6,53  | 1,28 | 0,03 | 60,83 | 0,67          | 0,19 |             |
| 73                                       | <b>ФЕР16-02-005-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 45х3,0 мм | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,011<br>1,1 / 100 | 3911,19 | 593,7  | 116,17 | 2,57 | 43,02            | 6,53  | 1,28 | 0,03 | 60,83 | 0,67          | 0,19 |             |
| <b>Итого по разделу 1 Подвал</b>         |  |   |                           |                    |         |        |        |      | <b>295087,61</b> |       |      |      |       | <b>364,07</b> |      | <b>0,18</b> |
| <b>Раздел 2. МОП (Лестничные клетки)</b> |  |   |                           |                    |         |        |        |      |                  |       |      |      |       |               |      |             |
| Демонтаж                                 |  |   |                           |                    |         |        |        |      |                  |       |      |      |       |               |      |             |

## Гранд-СМЕТА

| 1            | 2  | 3   | 4  | 5                        | 6        | 7      | 8      | 9     | 10      | 11     | 12    | 13   | 14   | 15    | 16   | 17   |
|--------------|--|---|--|--------------------------|----------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|------|------|-------|------|------|
| 74           | <b>ФЕРп65-19-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг   | 100 шт.  | 0,06                     | 935,72   | 865,7  | 70,02  | 30,24 | 56,14   | 51,94  | 4,2   | 1,81 | 110  | 6,6   | 2,24 | 0,13 |
| 75           | <b>ФЕРп65-14-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб в зданиях и<br>сооружениях: на резьбе диаметром 32 мм                                 | 100 м<br>трубопро<br>вода                      | 0,9                      | 322,43   | 322,43 |        |       | 290,19  | 290,19 |       |      | 37,8 | 34,02 |      |      |
| Вывоз мусора |  |   |  |                          |          |        |        |       |         |        |       |      |      |       |      |      |
| 76           | <b>ФССЦпг01-01-01-041</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр    | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с<br>погрузкой вручную   | 1 т груза                                      | 0,81                     | 42,98    | 42,98  |        |       | 34,81   | 34,81  |       |      |      |       |      |      |
| 77           | <b>ФССЦпг03-21-01-010</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр    | Перевозка грузов автомобилями-<br>самосвалами грузоподъемностью 10 т,<br>работающих вне карьера, на расстояние: до<br>10 км I класс груза | 1 т груза                                      | 0,81                     | 11,42    |        | 11,42  |       | 9,25    |        | 9,25  |      |      |       |      |      |
| Монтаж       |  |   |  |                          |          |        |        |       |         |        |       |      |      |       |      |      |
| 78           | <b>ФЕР18-03-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Установка радиаторов: чугунных  | 100 кВт<br>радиатор<br>ов и<br>конвекто<br>ров | 0,1296<br>(4,32*3) / 100 | 34183,59 | 679,03 | 387,89 | 36,72 | 4430,19 | 88     | 50,27 | 4,76 | 75,7 | 9,81  | 2,72 | 0,35 |
| 79           | <b>ФЕР18-07-001-05</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Установка кранов воздушных  | 1 компл.                                       | 12                       | 27,16    | 1,23   |        |       | 325,92  | 14,76  |       |      | 0,12 | 1,44  |      |      |
| 80           | <b>ФССЦ-302-0469</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Краны регулирующие: двойной регулировки<br>пробковые КРДП латунные, диаметром 15<br>мм  | шт.  | 12                       | 26,34    |        |        |       | 316,08  |        |       |      |      |       |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                           | 6       | 7      | 8     | 9    | 10              | 11      | 12    | 13   | 14    | 15           | 16   | 17          |
|---|--|--|---|-----------------------------|---------|--------|-------|------|-----------------|---------|-------|------|-------|--------------|------|-------------|
| 81  | <b>ФССЦ-302-1265</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр<br>прим. | Клапан запорно-спускной, диаметром 15 мм   | шт.   | 12                          | 31,04   |        |       |      | 372,48          |         |       |      |       |              |      |             |
| 82  | <b>ФЕР16-04-003-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 32 мм   | 100 м<br>трубопро<br>вода                     | 0,9<br>90 / 100             | 4032,44 | 328,91 | 42,94 | 0,54 | 3629,2          | 296,02  | 38,65 | 0,49 | 34,19 | 30,77        | 0,04 | 0,04        |
| 83  | <b>ФЕР13-03-002-04</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз (радиаторов): грунтовкой ГФ-021 за 2 раза<br><br>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти | 0,09<br>9 / 100             | 537,4   | 113,1  | 18,86 | 0,2  | 48,37           | 10,18   | 1,7   | 0,02 | 10,62 | 0,96         | 0,02 |             |
| 84  | <b>ФЕР13-03-004-23</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (радиаторов): краской БТ-177 серебристой<br><br>(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))         | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти | 0,09<br>9 / 100             | 478,22  | 52,24  | 24,42 | 0,2  | 43,04           | 4,7     | 2,2   | 0,02 | 5,76  | 0,52         | 0,02 |             |
| <b>Итого по разделу 2 МОП (Лестничные клетки)</b> |  |  |   |                             |         |        |       |      | <b>77691,36</b> |         |       |      |       | <b>90,65</b> |      | <b>0,62</b> |
| <b>Раздел 3. Квартиры</b>                         |  |  |   |                             |         |        |       |      |                 |         |       |      |       |              |      |             |
| Стояки по квартирам                               |  |  |   |                             |         |        |       |      |                 |         |       |      |       |              |      |             |
| Демонтаж  |  |  |   |                             |         |        |       |      |                 |         |       |      |       |              |      |             |
| 85  | <b>ФЕРп65-14-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр               | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (Ду25, Ду20, Ду15)  | 100 м<br>трубопро<br>вода                     | 9,39<br>(115+412+412) / 100 | 322,43  | 322,43 |       |      | 3027,62         | 3027,62 |       |      | 37,8  | 354,94       |      |             |
| Вывоз мусора                                      |  |  |   |                             |         |        |       |      |                 |         |       |      |       |              |      |             |
| 86  | <b>ФССЦпг01-01-01-041</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр        | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  | 1 т груза                                     | 1,486                       | 42,98   | 42,98  |       |      | 63,87           | 63,87   |       |      |       |              |      |             |

## Гранд-СМЕТА

| 1      | 2  | 3  | 4                         | 5                 | 6       | 7      | 8     | 9    | 10       | 11      | 12     | 13   | 14    | 15    | 16   | 17   |
|--------|--|--|---------------------------|-------------------|---------|--------|-------|------|----------|---------|--------|------|-------|-------|------|------|
| 87     | <b>ФССЦпг03-21-01-010</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр    | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза                              | 1 т груза                 | 1,486             | 11,42   |        | 11,42 |      | 16,97    |         | 16,97  |      |       |       |      |      |
| Монтаж |  |  |                           |                   |         |        |       |      |          |         |        |      |       |       |      |      |
| 88     | <b>ФЕР16-04-003-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 40 мм<br><br>438,85 = 16 255,79 - 94,3 x 167,73 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 1,21<br>121 / 100 | 438,85  | 291,49 | 45,62 | 0,81 | 531,01   | 352,7   | 55,2   | 0,98 | 30,3  | 36,66 | 0,06 | 0,07 |
| Уд     | 1. 103-1095  | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм.                                   | м                         | 94,3<br>114,1     | 167,73  |        |       |      | 19137,99 |         |        |      |       |       |      |      |
| 89     | <b>ФССЦ-103-1091</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 40 мм, толщина стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм.                                    | м                         | 114,1             | 53,75   |        |       |      | 6132,88  |         |        |      |       |       |      |      |
| 90     | <b>ФЕР16-04-003-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 32 мм   | 100 м<br>трубопро<br>вода | 4,2<br>420 / 100  | 4032,44 | 328,91 | 42,94 | 0,54 | 16936,25 | 1381,42 | 180,35 | 2,27 | 34,19 | 143,6 | 0,04 | 0,17 |
| 91     | <b>ФЕР16-04-003-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 25 мм<br><br>444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92   | 100 м<br>трубопро<br>вода | 4,2<br>420 / 100  | 444,02  | 328,91 | 42,94 | 0,54 | 1864,88  | 1381,42 | 180,35 | 2,27 | 34,19 | 143,6 | 0,04 | 0,17 |
| Уд     | 1. 103-1089  | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.                                   | м                         | 92,2<br>387,2     | 38,92   |        |       |      | 15069,82 |         |        |      |       |       |      |      |
| 92     | <b>ФССЦ-103-1087</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром: 25 мм, толщина стенки 1,9 мм, рабочим давлением 16 атм.                                   | м                         | 387,2             | 25,94   |        |       |      | 10043,97 |         |        |      |       |       |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4      | 5              | 6    | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|--|---|--------|----------------|------|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 93  | <b>ФССЦ-507-5010</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром: 40 мм     | 10 шт. | 3,6<br>36 / 10 | 23,8 |   |   |   | 85,68  |    |    |    |    |    |    |    |
| 94  | <b>ФССЦ-507-5009</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром: 32 мм     | 10 шт. | 3,6<br>36 / 10 | 12,9 |   |   |   | 46,44  |    |    |    |    |    |    |    |
| 95  | <b>ФССЦ-507-5061</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром: 40x32 мм      | 10 шт. | 1,4<br>14 / 10 | 25,1 |   |   |   | 35,14  |    |    |    |    |    |    |    |
| 96  | <b>ФССЦ-507-5059</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром: 40x20 мм      | 10 шт. | 2,7<br>27 / 10 | 23,7 |   |   |   | 63,99  |    |    |    |    |    |    |    |
| 97  | <b>ФССЦ-507-5058</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая переходная<br>диаметром: 32x25 мм      | 10 шт. | 2,7<br>27 / 10 | 13,2 |   |   |   | 35,64  |    |    |    |    |    |    |    |
| 98  | <b>ФССЦ-507-3289</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Тройник полипропиленовый<br>соединительный диаметр: 40 мм     | 10 шт. | 1,4<br>14 / 10 | 47,8 |   |   |   | 66,92  |    |    |    |    |    |    |    |
| 99  | <b>ФССЦ-507-3288</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Тройник полипропиленовый<br>соединительный диаметр: 32 мм     | 10 шт. | 5,4<br>54 / 10 | 49,8 |   |   |   | 268,92 |    |    |    |    |    |    |    |
| 100 | <b>ФССЦ-507-3301</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Тройник полипропиленовый переходной<br>диаметром: 40x20x40 мм | 10 шт. | 2,7<br>27 / 10 | 54   |   |   |   | 145,8  |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3  | 4               | 5                | 6       | 7       | 8     | 9    | 10      | 11     | 12     | 13   | 14    | 15    | 16   | 17   |
|-----|---|--|-----------------|------------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|--------|------|-------|-------|------|------|
| 101 | <b>ФССЦ-302-1833</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,<br>диаметром 25 мм  | шт.             | 108              | 33,28   |         |       |      | 3594,24 |        |        |      |       |       |      |      |
| 102 | <b>ФССЦ-507-5036</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой<br>диаметром: 32x1"            | 10 шт.          | 10,8<br>108 / 10 | 211,1   |         |       |      | 2279,88 |        |        |      |       |       |      |      |
| 103 | <b>ФССЦ-507-5008</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр<br>прим. | Муфта полипропиленовая<br>внутренняя/наружная 1"   | 10 шт.          | 10,8<br>108 / 10 | 9,4     |         |       |      | 101,52  |        |        |      |       |       |      |      |
| 104 | <b>ФЕРп65-6-20</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр                    | Демонтаж с обратным монтажом:<br>полотенцесушителей<br><br>2 225,69 = 6 905,69 - 100 x 46,80 | 100<br>приборов | 0,36<br>36 / 100 | 2225,69 | 1267,08 | 24,87 | 2,84 | 801,25  | 456,15 | 8,95   | 1,02 | 139,7 | 50,29 | 0,21 | 0,08 |
| УД  | 1. 301-0550   | Полотенцесушители: с креплениями   | компл.          | 100<br>36        | 46,8    |         |       |      | 1684,8  |        |        |      |       |       |      |      |
| 105 | <b>ФССЦ-507-5028</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Муфта полипропиленовая<br>комбинированная, с наружной резьбой<br>диаметром: 20x1/2"          | 10 шт.          | 1,4<br>14 / 10   | 81      |         |       |      | 113,4   |        |        |      |       |       |      |      |
| 106 | <b>ФЕР18-06-003-10</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр                | Установка воздухоотводчиков  | 1 шт.           | 14               | 107,21  | 15,79   | 8,34  | 0,27 | 1500,94 | 221,06 | 116,76 | 3,78 | 1,66  | 23,24 | 0,02 | 0,28 |
| 107 | <b>ФССЦ-507-3175</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Угольник 90 град. полипропиленовый<br>диаметром: 40 мм                                       | 10 шт.          | 5,4<br>54 / 10   | 64,6    |         |       |      | 348,84  |        |        |      |       |       |      |      |



## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4                         | 5                      | 6       | 7     | 8      | 9    | 10       | 11      | 12      | 13   | 14    | 15     | 16   | 17   |
|-----|--|---|---------------------------|------------------------|---------|-------|--------|------|----------|---------|---------|------|-------|--------|------|------|
| 108 | <b>ФССЦ-301-5604</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40 мм  | 10 шт.                    | 10,1<br>101 / 10       | 69,4    |       |        |      | 700,94   |         |         |      |       |        |      |      |
| 109 | <b>ФССЦ-301-5603</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 32 мм  | 10 шт.                    | 35<br>350 / 10         | 79,7    |       |        |      | 2789,5   |         |         |      |       |        |      |      |
| 110 | <b>ФССЦ-301-5602</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25 мм  | 10 шт.                    | 35<br>350 / 10         | 72,2    |       |        |      | 2527     |         |         |      |       |        |      |      |
| 111 | <b>ФЕР26-01-017-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубами<br><br>147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 | 10 м<br>трубопро<br>вода  | 54,1<br>(121+420) / 10 | 147,32  | 34,92 | 22,63  |      | 7970,01  | 1889,17 | 1224,28 |      | 3,52  | 190,43 |      |      |
| УД  | 1. 101-2466  | Краска «Армофиниш»  | л                         | 1,438<br>77,8          | 269,51  |       |        |      | 20967,88 |         |         |      |       |        |      |      |
| УД  | 2. 104-0162  | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм   | м                         | 11<br>595,1            | 142,45  |       |        |      | 84772    |         |         |      |       |        |      |      |
| 112 | <b>ФССЦ-104-0353</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 40 мм  | 10 м                      | 12,1<br>121 / 10       | 518,3   |       |        |      | 6271,43  |         |         |      |       |        |      |      |
| 113 | <b>ФССЦ-104-0352</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 32 мм  | 10 м                      | 42<br>420 / 10         | 412,1   |       |        |      | 17308,2  |         |         |      |       |        |      |      |
| 114 | <b>ФЕР16-02-005-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 57 мм  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,3<br>30 / 100        | 4866,61 | 593,7 | 116,17 | 2,57 | 1459,98  | 178,11  | 34,85   | 0,77 | 60,83 | 18,25  | 0,19 | 0,06 |

## Гранд-СМЕТА

| 1                 | 2  | 3  | 4   | 5               | 6       | 7      | 8      | 9    | 10      | 11     | 12    | 13   | 14    | 15    | 16   | 17   |
|-------------------|--|--|---|-----------------|---------|--------|--------|------|---------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 115               | <b>ФЕР16-02-005-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 45 мм  | 100 м<br>трубопро<br>вода                     | 0,3<br>30/ 100  | 3911,19 | 593,7  | 116,17 | 2,57 | 1173,36 | 178,11 | 34,85 | 0,77 | 60,83 | 18,25 | 0,19 | 0,06 |
| 116               | <b>ФЕР13-03-002-04</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Огрунтовка трубопроводов: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза<br><br>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))                     | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти | 0,07<br>7/ 100  | 537,4   | 113,1  | 18,86  | 0,2  | 37,62   | 7,92   | 1,32  | 0,01 | 10,62 | 0,74  | 0,02 |      |
| 117               | <b>ФЕР13-03-004-23</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Окраска трубопроводов: краской БТ-177 серебристой<br><br>(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))                               | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти | 0,07<br>7/ 100  | 478,22  | 52,24  | 24,42  | 0,2  | 33,48   | 3,66   | 1,71  | 0,01 | 5,76  | 0,4   | 0,02 |      |
| Врезки в квартиры |  |  |   |                 |         |        |        |      |         |        |       |      |       |       |      |      |
| 118               | <b>ФЕР16-04-003-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 20 мм<br><br>444,02 = 4 032,44 · 92,2 x 38,92 | 100 м<br>трубопро<br>вода                     | 0,36<br>36/ 100 | 444,02  | 328,91 | 42,94  | 0,54 | 159,85  | 118,41 | 15,46 | 0,19 | 34,19 | 12,31 | 0,04 | 0,01 |
| УД                | 1. 103-1089  | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.                                 | м   | 92,2<br>33,19   | 38,92   |        |        |      | 1291,75 |        |       |      |       |       |      |      |
| 119               | <b>ФССЦ-103-1085</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром: 20 мм, толщина стенки 1,5 мм, рабочим давлением 16 атм.                                 | м   | 33,19           | 13,9    |        |        |      | 461,34  |        |       |      |       |       |      |      |
| 120               | <b>ФССЦ-507-5030</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x1 1/2"  | 10 шт.  | 7,2<br>72/ 10   | 165,5   |        |        |      | 1191,6  |        |       |      |       |       |      |      |
| 121               | <b>ФССЦ-507-3173</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм   | 10 шт.  | 7,2<br>72/ 10   | 14,2    |        |        |      | 102,24  |        |       |      |       |       |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3  | 4                   | 5   | 6      | 7     | 8     | 9 | 10               | 11       | 12      | 13     | 14   | 15             | 16 | 17          |
|---|--|--|---------------------|---|--------|-------|-------|---|------------------|----------|---------|--------|------|----------------|----|-------------|
| 122   | <b>ФССЦ-507-5001</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм  | 10 шт.              | 7,2<br>72/ 10   | 13,2   |       |       |   | 95,04            |          |         |        |      |                |    |             |
| 123   | <b>ФССЦ-301-5804</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 20 мм                    | 10 шт.              | 14,4<br>144/ 10   | 39,6   |       |       |   | 570,24           |          |         |        |      |                |    |             |
| <b>Итого по разделу 3 Квартыры</b>  |  |  |                     |   |        |       |       |   | <b>763211,31</b> |          |         |        |      | <b>1141,62</b> |    | <b>1,49</b> |
| <b>Раздел 4. Гидравлическое испытание</b>   |  |  |                     |   |        |       |       |   |                  |          |         |        |      |                |    |             |
| 124   | <b>ФЕР16-07-005-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм  | 100 м трубопро вода | 12,633<br>(90+36+30+121+420+420+1,1+37,2+55,9+52,1) / 100 | 107,11 | 58,32 | 44,51 |   | 1353,12          | 736,76   | 562,29  |        | 5,01 | 63,29          |    |             |
| 125   | <b>ФЕР16-07-005-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопро вода | 0,951<br>(18,6+26,1+16,8+0,6+1,9+1,1+30) / 100            | 113,94 | 58,32 | 44,51 |   | 108,36           | 55,46    | 42,33   |        | 5,01 | 4,76           |    |             |
| <b>Итого по разделу 4 Гидравлическое испытание</b>  |  |  |                     |   |        |       |       |   | <b>40615,58</b>  |          |         |        |      | <b>78,25</b>   |    |             |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |  |  |                     |   |        |       |       |   |                  |          |         |        |      |                |    |             |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |  |  |                     |   |        |       |       |   | 155524,16        | 14025,87 | 3188,17 | 21,23  |      | 1487,82        |    | 1,56        |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |  |  |                     |   |        |       |       |   | 161177,74        | 18091,82 | 4775,8  | 30,84  |      | 1674,58        |    | 2,29        |
| В том числе, справочно:   |  |  |                     |   |        |       |       |   |                  |          |         |        |      |                |    |             |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 11, 13, 15-16, 18, 88, 20-21, 82, 90-91, 118, 70-72, 114, 73, 115, 78-79, 106, 124-125, 63, 111, 83, 116, 84, 117) |  |  |                     |   |        |       |       |   | 2023,36          | 1244,3   | 779,04  | 4,6    |      | 125,985        |    | 0,3375      |
| МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 88, 90-91, 118, 114-115, 106, 111, 116-117)   |  |  |                     |   |        |       |       |   | 3106,32          | 2299,08  | 807,24  | 4,83   |      |                |    | 0,364       |
| МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 85, 104)   |  |  |                     |   |        |       |       |   | 523,9            | 522,57   | 1,34    | 0,15   |      | 60,7845        |    | 0,012       |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |  |  |                     |   |        |       |       |   | 812451,92        | 276985,8 | 30374,1 | 472,15 |      | 1674,58        |    | 2,29        |
| Накладные расходы   |  |  |                     |   |        |       |       |   | 228470,43        |          |         |        |      |                |    |             |
| В том числе, справочно:   |  |  |                     |   |        |       |       |   |                  |          |         |        |      |                |    |             |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 78181,13) (Поз. 1-8, 74-75, 85)  |  |  |                     |   |        |       |       |   | 49254,11         |          |         |        |      |                |    |             |
| 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 538,6) (Поз. 83-84, 116-117)   |  |  |                     |   |        |       |       |   | 371,63           |          |         |        |      |                |    |             |
| 77% = 100%*(0,9*0,85) ФОТ (от 57611,68) (Поз. 63-69, 111-113)   |  |  |                     |   |        |       |       |   | 44360,99         |          |         |        |      |                |    |             |
| 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 15258,71) (Поз. 23, 25, 27, 104)  |  |  |                     |   |        |       |       |   | 13427,66         |          |         |        |      |                |    |             |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11 | 12 | 13 | 14 | 15             | 16 | 17          |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|----|----|----|----------------|----|-------------|
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 123526,57) (Поз. 11-22, 24, 26, 28-62, 70-73, 78-82, 88-103, 105-110, 114-115, 118-125)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 121056,04         |    |    |    |    |                |    |             |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 135683,65         |    |    |    |    |                |    |             |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |    |                |    |             |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 78181,13) (Поз. 1-8, 74-75, 85)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31272,45          |    |    |    |    |                |    |             |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 15258,71) (Поз. 23, 25, 27, 104)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 7324,18           |    |    |    |    |                |    |             |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58150,28) (Поз. 63-69, 111-113, 83-84, 116-117)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 27912,14          |    |    |    |    |                |    |             |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 123526,57) (Поз. 11-22, 24, 26, 28-62, 70-73, 78-82, 88-103, 105-110, 114-115, 118-125)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 69174,88          |    |    |    |    |                |    |             |
| <b>Итоги по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |    |                |    |             |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 158884,43         |    |    |    |    | 598,95         |    | 0,13        |
| Погрузо-разгрузочные работы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2341,21           |    |    |    |    |                |    |             |
| Перевозка грузов автотранспортом  |   |   |   |   |   |   |   |   | 258,41            |    |    |    |    |                |    |             |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) |   |   |   |   |   |   |   |   | 669288,3          |    |    |    |    | 660,21         |    | 2,07        |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 37749,14          |    |    |    |    | 109,75         |    | 0,09        |
| Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 306464,2          |    |    |    |    | 302,66         |    |             |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1620,31           |    |    |    |    | 3,01           |    |             |
| <b>Итого</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1176606           |    |    |    |    | 1674,58        |    | 2,29        |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |    |    |    |                |    |             |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 505092,07         |    |    |    |    |                |    |             |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 30374,1           |    |    |    |    |                |    |             |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 277457,9          |    |    |    |    |                |    |             |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 228470,43         |    |    |    |    |                |    |             |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 135683,65         |    |    |    |    |                |    |             |
| Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23532,12          |    |    |    |    |                |    |             |
| <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>1200138,12</b> |    |    |    |    |                |    |             |
| НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 216024,86         |    |    |    |    |                |    |             |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>1416162,98</b> |    |    |    |    | <b>1674,58</b> |    | <b>2,29</b> |

г. Курск, ул. Энгельса, д. 138  
(наименование стройки)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Фонд "Региональный оператор фонда  
капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 4. 124-15-КР Подвал

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-112-15-КР

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 28,811 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 8,804 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 66,8 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы


| №<br>пп          | Обосно-<br>вание   | Наименование  | Ед. изм.  | Кол.   | Стоимость единицы, руб. |             |        |        | Общая стоимость, руб. |             |        |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |
|------------------|--|---|-----------|--------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
|                  |  |   |           |        | Всего                   | В том числе |        |        | Всего                 | В том числе |        |        |                           |                           |                    |                   |
|                  |  |   |           |        |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                           |                           |                    |                   |
| 1                | 2  | 3   | 4         | 5      | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10                    | 11          | 12     | 13     | 14                        | 15                        | 16                 | 17                |
| Раздел 1. Подвал |  |   |           |        |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                           |                           |                    |                   |
| 1                | <b>ФЕРр57-10-1</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i>               | Заделка выбоин в полах: цементных<br>площадью до 0,25 м2  | 100 мест  | 1,64   | 604,48                  | 347,43      | 29,29  | 3,22   | 991,35                | 569,79      | 48,04  | 5,28   | 40,73                     | 66,8                      | 0,32               | 0,52              |
| 2                | <b>ФССЦпг-01-01-041</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>12.11.14<br/>№703/пр</i> | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с<br>погрузкой вручную | 1 т груза | 10,226 | 42,98                   |             | 42,98  |        | 439,51                |             | 439,51 |        |                           |                           |                    |                   |


## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4         | 5      | 6     | 7 | 8     | 9 | 10              | 11      | 12      | 13    | 14 | 15          | 16 | 17          |
|--|---|---|-----------|--------|-------|---|-------|---|-----------------|---------|---------|-------|----|-------------|----|-------------|
| 3  | <b>ФССЦпг03-21-01-020</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пг</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 10,226 | 15,35 |   | 15,35 |   | 156,97          |         | 156,97  |       |    |             |    |             |
| <b>Итого по разделу 1 Подвал</b>   |   |   |           |        |       |   |       |   | <b>23937,41</b> |         |         |       |    | <b>66,8</b> |    | <b>0,52</b> |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |   |   |           |        |       |   |       |   |                 |         |         |       |    |             |    |             |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |   |   |           |        |       |   |       |   | 1587,83         | 569,79  | 644,52  | 5,28  |    | 66,8        |    | 0,52        |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах   |   |   |           |        |       |   |       |   | 13196,14        | 8723,48 | 4099,14 | 80,84 |    | 66,8        |    | 0,52        |
| Накладные расходы  |   |   |           |        |       |   |       |   | 5986,94         |         |         |       |    |             |    |             |
| В том числе, справочно:  |   |   |           |        |       |   |       |   |                 |         |         |       |    |             |    |             |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 8804,32) (Поз. 1)   |   |   |           |        |       |   |       |   | 5986,94         |         |         |       |    |             |    |             |
| Сметная прибыль  |   |   |           |        |       |   |       |   | 4754,33         |         |         |       |    |             |    |             |
| В том числе, справочно:  |   |   |           |        |       |   |       |   |                 |         |         |       |    |             |    |             |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 8804,32) (Поз. 1)  |   |   |           |        |       |   |       |   | 4754,33         |         |         |       |    |             |    |             |
| <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |           |        |       |   |       |   |                 |         |         |       |    |             |    |             |
| Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |           |        |       |   |       |   |                 |         |         |       |    |             |    |             |
| Итого Поз. 1   |   |   |           |        |       |   |       |   | 991,35          | 569,79  | 48,04   | 5,28  |    | 66,8        |    | 0,52        |
| Всего с учетом " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРп68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"                                       |   |   |           |        |       |   |       |   | 9402,53         | 8723,48 | 305,53  | 80,84 |    | 66,8        |    | 0,52        |
| Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 8 804,32)   |   |   |           |        |       |   |       |   | 5986,94         |         |         |       |    |             |    |             |
| Сметная прибыль 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 8 804,32)  |   |   |           |        |       |   |       |   | 4754,33         |         |         |       |    |             |    |             |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |           |        |       |   |       |   | 20143,8         |         |         |       |    | 66,8        |    | 0,52        |
| Погрузо-разгрузочные работы:   |   |   |           |        |       |   |       |   |                 |         |         |       |    |             |    |             |
| Итого Поз. 2   |   |   |           |        |       |   |       |   | 439,51          |         | 439,51  |       |    |             |    |             |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                      |   |   |           |        |       |   |       |   | 2795,28         |         | 2795,28 |       |    |             |    |             |
| Перевозка грузов автотранспортом:  |   |   |           |        |       |   |       |   |                 |         |         |       |    |             |    |             |
| Итого Поз. 3   |   |   |           |        |       |   |       |   | 156,97          |         | 156,97  |       |    |             |    |             |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                      |   |   |           |        |       |   |       |   | 998,33          |         | 998,33  |       |    |             |    |             |
| Итого  |   |   |           |        |       |   |       |   | 23937,41        |         |         |       |    | 66,8        |    | 0,52        |
| В том числе:   |   |   |           |        |       |   |       |   |                 |         |         |       |    |             |    |             |
| Материалы  |   |   |           |        |       |   |       |   | 373,52          |         |         |       |    |             |    |             |
| Машины и механизмы   |   |   |           |        |       |   |       |   | 4099,14         |         |         |       |    |             |    |             |
| ФОТ  |   |   |           |        |       |   |       |   | 8804,32         |         |         |       |    |             |    |             |
| Накладные расходы  |   |   |           |        |       |   |       |   | 5986,94         |         |         |       |    |             |    |             |
| Сметная прибыль  |   |   |           |        |       |   |       |   | 4754,33         |         |         |       |    |             |    |             |
| Непредвиденные затраты 2%  |   |   |           |        |       |   |       |   | 478,75          |         |         |       |    |             |    |             |


Гранд-СМЕТА


|                                |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |    |    |    |    |             |    |             |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----|----|----|----|-------------|----|-------------|
| 1                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10              | 11 | 12 | 13 | 14 | 15          | 16 | 17          |
| <b>Итого с непредвиденными</b> |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>24416,16</b> |    |    |    |    |             |    |             |
| НДС 18%                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 4394,91         |    |    |    |    |             |    |             |
| <b>ВСЕГО по смете</b>          |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>28811,07</b> |    |    |    |    | <b>66,8</b> |    | <b>0,52</b> |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)



г. Курск, ул. Энгельса, д. 138  
(наименование стройки)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Фонд "Региональный оператор фонда  
капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 3. 124-15-КР Фундамент (отмостка)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-111-15-КР

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 375,241 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 47,488 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 307,1 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп                        | Обосно-<br>вание  | Наименование  | Ед. изм.                  | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |             |        |        | Общая стоимость, руб. |             |        |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |
|--------------------------------|---|---|---------------------------|-------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
|                                |   |   |                           |       | Всего                   | В том числе |        |        | Всего                 | В том числе |        |        |                           |                           |                    |                   |
|                                |   |   |                           |       |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                           |                           |                    |                   |
| 1                              | 2   | 3   | 4                         | 5     | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10                    | 11          | 12     | 13     | 14                        | 15                        | 16                 | 17                |
| Раздел 1. Фундамент (отмостка) |   |   |                           |       |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                           |                           |                    |                   |
| 1                              | ФЕРр68-12-4<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Разборка покрытий и оснований:<br>асфальтобетонных с помощью молотков<br>отбойных | 100 м3<br>конструк<br>ций | 0,119 | 6008,44                 | 2022,24     | 3986,2 | 423,83 | 715                   | 240,65      | 474,35 | 50,44  | 243,35                    | 28,96                     | 41,39              | 4,93              |
| 2                              | ФЕРр68-12-2<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Разборка покрытий и оснований:<br>щебеночных                                      | 100 м3<br>конструк<br>ций | 0,296 | 596,33                  | 144,57      | 451,76 | 59,01  | 176,51                | 42,79       | 133,72 | 17,47  | 18,37                     | 5,44                      | 4,65               | 1,38              |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                     | 5            | 6        | 7       | 8        | 9       | 10      | 11     | 12      | 13    | 14     | 15    | 16     | 17    |
|----|--|---|-----------------------|--------------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 3  | <b>ФЕР08-01-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Разборка покрытий и оснований: песчаных<br><br>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)<br>сборных бетонных и железобетонных конструкций<br>ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 м3<br>основани<br>я | 29,64        | 36,12    | 15,03   | 21,09    | 2,43    | 1070,6  | 445,49 | 625,11  | 72,03 | 1,84   | 54,54 | 0,232  | 6,88  |
| 4  | <b>ФЕР08-01-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство основания под фундаменты:<br>песчаного   | 1 м3<br>основани<br>я | 29,64        | 117,5    | 18,79   | 26,36    | 3,04    | 3482,7  | 556,94 | 781,31  | 90,11 | 2,3    | 68,17 | 0,29   | 8,6   |
| 5  | <b>ФЕР08-01-002-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство основания под фундаменты:<br>щебеночного   | 1 м3<br>основани<br>я | 29,64        | 239,52   | 19,61   | 49,14    | 5,56    | 7099,37 | 581,24 | 1456,51 | 164,8 | 2,4    | 71,14 | 0,54   | 16,01 |
| 6  | <b>ФЕР27-07-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство асфальтобетонных покрытий<br>дорожек и тротуаров однослойных из литой<br>мелкозернистой асфальтобетонной смеси<br>толщиной 3 см  | 100 м2<br>покрытия    | 1,482        | 3566,51  | 140,46  | 57,68    | 0,57    | 5285,57 | 208,16 | 85,48   | 0,84  | 15,12  | 22,41 | 0,05   | 0,07  |
| 7  | <b>ФЕР27-07-001-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | На каждые 0,5 см изменения толщины<br>покрытия добавлять к расценке 27-07-001-<br>01 до 45 мм<br><br>(к=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.;<br>ТЗ=3; ТЗМ=3))   | 100 м2<br>покрытия    | 1,482        | 1742,91  | 64,65   | 25,2     |         | 2582,99 | 95,81  | 37,35   |       | 6,96   | 10,31 |        |       |
| 8  | <b>ФЕР27-02-005-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство водосбросных сооружений с<br>проезжей части из продольных лотков из<br>сборного бетона (желоб бетонный<br>350x250x80)<br><br>33 301,79 = 38 083,95 - 9,2 x 519,80  | 100 м3<br>лотка       | 0,03         | 33301,79 | 3041,88 | 15608,62 | 1732,46 | 999,05  | 91,26  | 468,26  | 51,97 | 352,07 | 10,56 | 128,33 | 3,85  |
| Уд | 1. 402-0004  | Раствор готовый кладочный цементный<br>марки: 100   | м3                    | 9,2<br>0,276 | 519,8    |         |          |         | 143,46  |        |         |       |        |       |        |       |
| 9  | <b>ФССЦ-402-0005</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Раствор готовый кладочный цементный<br>марки 150  | м3                    | 0,276        | 548,3    |         |          |         | 151,33  |        |         |       |        |       |        |       |

## Гранд-СМЕТА


| 1   | 2   | 3   | 4         | 5     | 6       | 7 | 8     | 9 | 10               | 11       | 12       | 13      | 14 | 15           | 16 | 17           |
|---|---|---|-----------|-------|---------|---|-------|---|------------------|----------|----------|---------|----|--------------|----|--------------|
| 10  | <b>ФССЦ-403-0136</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр    | Лотки железобетонные водопропускные (желоб 350х250х80) 1 шт. - 0,007 м3   | м3        | 3     | 2269,12 |   |       |   | 6807,36          |          |          |         |    |              |    |              |
| 11  | <b>ФССЦпр-01-01-041</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза | 74,37 | 42,98   |   | 42,98 |   | 3196,42          |          | 3196,42  |         |    |              |    |              |
| 12  | <b>ФССЦпр-03-21-01-020</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 74,37 | 15,35   |   | 15,35 |   | 1141,58          |          | 1141,58  |         |    |              |    |              |
| <b>Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка)</b>  |   |   |           |       |         |   |       |   | <b>311765,52</b> |          |          |         |    | <b>307,1</b> |    | <b>50,57</b> |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |   |   |           |       |         |   |       |   |                  |          |          |         |    |              |    |              |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |   |           |       |         |   |       |   | 32708,48         | 2262,34  | 8400,09  | 447,66  |    | 271,53       |    | 41,72        |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |   |   |           |       |         |   |       |   | 33868,83         | 2559,17  | 9263,61  | 542,6   |    | 307,1        |    | 50,57        |
| В том числе, справочно:   |   |   |           |       |         |   |       |   |                  |          |          |         |    |              |    |              |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-8) |   |   |           |       |         |   |       |   | 1160,35          | 296,84   | 863,51   | 94,94   |    | 35,5695      |    | 8,8525       |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |   |   |           |       |         |   |       |   | 239441,74        | 39180,88 | 58916,57 | 8307,22 |    | 307,1        |    | 50,57        |
| Накладные расходы   |   |   |           |       |         |   |       |   | 46126,35         |          |          |         |    |              |    |              |
| В том числе, справочно:   |   |   |           |       |         |   |       |   |                  |          |          |         |    |              |    |              |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 5379,17) (Поз. 1-2)   |   |   |           |       |         |   |       |   | 4733,67          |          |          |         |    |              |    |              |
| 93% = 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 34139,76) (Поз. 3-5)  |   |   |           |       |         |   |       |   | 31749,98         |          |          |         |    |              |    |              |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 7969,17) (Поз. 6-9)  |   |   |           |       |         |   |       |   | 9642,7           |          |          |         |    |              |    |              |
| Сметная прибыль   |   |   |           |       |         |   |       |   | 26197,43         |          |          |         |    |              |    |              |
| В том числе, справочно:   |   |   |           |       |         |   |       |   |                  |          |          |         |    |              |    |              |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 5379,17) (Поз. 1-2)   |   |   |           |       |         |   |       |   | 2582             |          |          |         |    |              |    |              |
| 54% = 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 34139,76) (Поз. 3-5)   |   |   |           |       |         |   |       |   | 18435,47         |          |          |         |    |              |    |              |
| 65% = 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7969,17) (Поз. 6-9)  |   |   |           |       |         |   |       |   | 5179,96          |          |          |         |    |              |    |              |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |           |       |         |   |       |   |                  |          |          |         |    |              |    |              |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |           |       |         |   |       |   |                  |          |          |         |    |              |    |              |
| Итого Поз. 1 " п/л 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |           |       |         |   |       |   | 6701,22          | 3684,35  | 3016,87  | 772,24  |    | 28,96        |    | 4,93         |


## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12       | 13      | 14 | 15     | 16 | 17    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|----------|---------|----|--------|----|-------|
| Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1505,57   | 655,11   | 850,46   | 267,47  |    | 5,44   |    | 1,38  |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 8206,79   | 4339,46  | 3867,33  | 1039,71 |    | 34,4   |    | 6,31  |
| Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 5 379,17)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 4733,67   |          |          |         |    |        |    |       |
| Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 5 379,17)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2582      |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 15522,46  |          |          |         |    | 34,4   |    | 6,31  |
| Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 3-4 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 41010,76  | 17649,21 | 11181,07 | 3103,03 |    | 141,12 |    | 19,35 |
| Итого Поз. 5 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 54662,84  | 10233,66 | 11579,27 | 3153,86 |    | 81,81  |    | 20,01 |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 95673,6   | 27882,87 | 22760,34 | 6256,89 |    | 222,93 |    | 39,36 |
| Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 139,76)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31749,98  |          |          |         |    |        |    |       |
| Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 139,76)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 18435,47  |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 145859,05 |          |          |         |    | 222,93 |    | 39,36 |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 41833,87  | 3664,91  | 679,57   | 16,08   |    | 25,77  |    | 0,09  |
| Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20284,04  | 1686,86  | 296,95   |         |    | 11,86  |    |       |
| Итого Поз. 8 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8291,91   | 1606,78  | 3722,7   | 994,54  |    | 12,14  |    | 4,81  |
| Итого Поз. 9 " п/п 80205 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0005 МАТ=6,2"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 938,25    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 71348,07  | 6958,55  | 4699,22  | 1010,62 |    | 49,77  |    | 4,9   |
| Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 7 969,17)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9642,7    |          |          |         |    |        |    |       |
| Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 969,17)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5179,96   |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 86170,73  |          |          |         |    | 49,77  |    | 4,9   |
| Материалы:   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 10  |   |   |   |   |   |   |   |   | 6807,36   |          |          |         |    |        |    |       |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   |   |   |   |   | 6807,36   |          |          |         |    |        |    |       |
| Всего с учетом " п/п 80783 - 3 кв 2015г - ФССЦ-403-0136 МАТ=5,38"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 36623,6   |          |          |         |    |        |    |       |
| Погрузо-разгрузочные работы:   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 11  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3196,42   |          | 3196,42  |         |    |        |    |       |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20329,23  |          | 20329,23 |         |    |        |    |       |
| Перевозка грузов автотранспортом:  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 12  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1141,58   |          | 1141,58  |         |    |        |    |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12      | 13 | 14 | 15           | 16 | 17           |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|---------|----|----|--------------|----|--------------|
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48" |   |   |   |   |   |   |   |   | 7260,45          |    | 7260,45 |    |    |              |    |              |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 311765,52        |    |         |    |    | 307,1        |    | 50,57        |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |         |    |    |              |    |              |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 141344,29        |    |         |    |    |              |    |              |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 58916,57         |    |         |    |    |              |    |              |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47488,1          |    |         |    |    |              |    |              |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 46126,35         |    |         |    |    |              |    |              |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26197,43         |    |         |    |    |              |    |              |
| Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6235,31          |    |         |    |    |              |    |              |
| <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>318000,83</b> |    |         |    |    |              |    |              |
| НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 57240,15         |    |         |    |    |              |    |              |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>375240,98</b> |    |         |    |    | <b>307,1</b> |    | <b>50,57</b> |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)

г. Курск, ул. Энгельса, д. 138  
(наименование стройки)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Фонд "Региональный оператор фонда  
капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



В. Н. Бобрышев

на 2. 124-15-КР Ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-124-15-КР

Сметная стоимость строительных работ 2574,387 тыс. руб.

Средства на оплату труда 697,765 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4998,42 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп                 | Обосно-<br>вание  | Наименование   | Ед. изм.                                 | Кол.              | Стоимость единицы, руб. |             |        |        | Общая стоимость, руб. |             |        |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |
|-------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
|                         |   |  |  |                   | Всего                   | В том числе |        |        | Всего                 | В том числе |        |        |                           |                           |                    |                   |
|                         |   |  |  |                   |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                           |                           |                    |                   |
| 1                       | 2   | 3  | 4  | 5                 | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10                    | 11          | 12     | 13     | 14                        | 15                        | 16                 | 17                |
| Раздел 1. Ремонт фасада |   |  |  |                   |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                           |                           |                    |                   |
| 1                       | ФЕРр53-14-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр     | Заделка трещин в стенах: цементным раствором               | 10 м<br>трещин                           | 1,1<br>11 / 10    | 34,73                   | 24,31       |        |        | 38,2                  | 26,74       |        |        | 2,71                      | 2,98                      |                    |                   |
| 2                       | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных (цоколя) | 100 м2                                   | 1,19<br>119 / 100 | 178                     | 178         |        |        | 211,82                | 211,82      |        |        | 22,82                     | 27,16                     |                    |                   |
| 3                       | ФЕР13-06-003-01<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Очистка поверхности щетками (цоколя)                       | 1 м2<br>очищаем<br>ой<br>поверхно<br>сти | 119               | 7,68                    | 7,68        |        |        | 913,92                | 913,92      |        |        | 0,9                       | 107,1                     |                    |                   |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                    | 6        | 7      | 8    | 9     | 10       | 11      | 12     | 13     | 14    | 15     | 16   | 17    |
|----|--|--|--|----------------------|----------|--------|------|-------|----------|---------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| 4  | <b>ФЕРр61-28-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям           | 100 м2<br>поверхности                      | 1,19<br>119 / 100    | 3938,41  | 636,48 | 11,5 |       | 4686,71  | 757,41  | 13,69  |        | 81,6  | 97,1   |      |       |
| 5  | <b>ФЕРр61-24-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Ремонт штукатурки цоколя сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)  | 100 м2<br>отремонтированной<br>поверхности | 1,19<br>119 / 100    | 5020,64  | 669,99 | 87,7 | 64,46 | 5974,56  | 797,29  | 104,36 | 76,71  | 62,91 | 74,86  | 6,21 | 7,39  |
| 6  | <b>ФЕР15-04-006-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен                                    | 100 м2<br>покрытия                         | 1,19<br>119 / 100    | 64,37    | 63,01  | 1,18 | 0,14  | 76,6     | 74,98   | 1,4    | 0,17   | 6,55  | 7,79   | 0,01 | 0,01  |
| 7  | <b>ФССЦ-101-6511</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"   | т  | 0,0155               | 18390,16 |        |      |       | 285,05   |         |        |        |       |        |      |       |
| 8  | <b>ФЕРр62-27-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2<br>ошпаклеванной<br>поверхности     | 1,19<br>119 / 100    | 318,33   | 205,15 | 0,87 |       | 378,81   | 244,13  | 1,04   |        | 24,05 | 28,62  |      |       |
| 9  | <b>ФЕРр61-28-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям фасада    | 100 м2<br>поверхности                      | 9,145<br>914,5 / 100 | 3938,41  | 636,48 | 11,5 |       | 36016,76 | 5820,61 | 105,17 |        | 81,6  | 746,23 |      |       |
| 10 | <b>ФЕРр61-24-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Ремонт штукатурки фасада сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)  | 100 м2<br>отремонтированной<br>поверхности | 9,145<br>914,5 / 100 | 5020,64  | 669,99 | 87,7 | 64,46 | 45913,75 | 6127,06 | 802,02 | 589,49 | 62,91 | 575,31 | 6,21 | 56,79 |
| 11 | <b>ФЕР15-04-006-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен фасада                             | 100 м2<br>покрытия                         | 18,29<br>1829 / 100  | 64,37    | 63,01  | 1,18 | 0,14  | 1177,33  | 1152,45 | 21,58  | 2,56   | 6,55  | 119,8  | 0,01 | 0,18  |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                   | 6        | 7      | 8      | 9     | 10       | 11      | 12      | 13   | 14    | 15     | 16   | 17   |
|----|--|--|---|---------------------|----------|--------|--------|-------|----------|---------|---------|------|-------|--------|------|------|
| 12 | <b>ФССЦ-101-6511</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"   | т   | 0,2378              | 18390,16 |        |        |       | 4373,18  |         |         |      |       |        |      |      |
| 13 | <b>ФЕРп62-27-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли фасада  | 100 м2<br>ошпакле<br>ванной<br>поверхно<br>сти                      | 18,29<br>1829 / 100 | 318,33   | 205,15 | 0,87   |       | 5822,26  | 3752,19 | 15,91   |      | 24,05 | 439,87 |      |      |
| 14 | <b>ФЕРп62-26-4</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности: простых за 2 раза с земли и лесов  | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти                       | 19,48<br>1948 / 100 | 1096,29  | 126,06 | 98,61  |       | 21355,73 | 2455,65 | 1920,92 |      | 14,59 | 284,21 |      |      |
| 15 | <b>ФЕР08-07-001-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ   | 100 м2<br>вертикал<br>ьной<br>проекции<br>для<br>наружны<br>х лесов | 21,93<br>2193 / 100 | 725,16   | 375,84 | 6,1    |       | 15902,76 | 8242,17 | 133,77  |      | 43,5  | 953,96 |      |      |
| 16 | <b>ФЕР46-04-008-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Демонтаж существующего кровельного материала козырька  | 100 м2<br>покрытия  | 0,13                | 153,59   | 112,16 | 41,43  |       | 19,97    | 14,58   | 5,39    |      | 14,38 | 1,87   |      |      |
| 17 | <b>ФЕР13-06-004-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Обеспыливание поверхности  | 1 м2<br>обеспыл<br>иваемой<br>поверхно<br>сти                       | 13                  | 1,12     | 0,85   | 0,27   |       | 14,56    | 11,05   | 3,51    |      | 0,1   | 1,3    |      |      |
| 18 | <b>ФЕР12-01-017-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  | 100 м2<br>стяжки  | 0,13                | 1257,63  | 235,18 | 190,48 | 21,86 | 163,49   | 30,57   | 24,76   | 2,84 | 27,22 | 3,54   | 1,94 | 0,25 |
| 19 | <b>ФЕР12-01-017-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 (до 25 мм по средней линии)<br><br>(K=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) | 100 м2<br>стяжки  | 0,13                | 643,2    | 86,4   | 26,6   | 3,4   | 83,62    | 11,23   | 3,46    | 0,44 | 10    | 1,3    | 0,3  | 0,04 |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                            | 5               | 6      | 7      | 8    | 9   | 10     | 11     | 12     | 13   | 14    | 15    | 16  | 17   |
|----|--|---|------------------------------|-----------------|--------|--------|------|-----|--------|--------|--------|------|-------|-------|-----|------|
| 20 | <b>ФЕР12-01-016-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Обработка стяжки праймером<br><br><i>193,67 = 231,92 - 0,025 x 1 530,00</i>   | 100 м2 кровли                | 0,13            | 193,67 | 38,98  | 3,49 |     | 25,18  | 5,07   | 0,45   |      | 4,46  | 0,58  |     |      |
| УД | 1. 101-0078  | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180   | т                            | 0,025<br>0,0033 | 1530   |        |      |     | 5,05   |        |        |      |       |       |     |      |
| 21 | <b>ФССЦ-113-3468</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для подготовки бетонных поверхностей MASTERSEAL 105 DE                          | кг                           | 3,3             | 193,05 |        |      |     | 637,07 |        |        |      |       |       |     |      |
| 22 | <b>ФЕР12-01-002-09</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя<br><br><i>359,81 = 9 969,33 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42</i> | 100 м2 кровли                | 0,13            | 359,81 | 134,98 | 42,5 | 2,7 | 46,78  | 17,55  | 5,53   | 0,35 | 14,36 | 1,87  | 0,2 | 0,03 |
| УД | 1. 101-1961  | Изопласт К ЭКП-4,5  | м2                           | 114<br>14,82    | 45,2   |        |      |     | 669,86 |        |        |      |       |       |     |      |
| УД | 2. 101-1962  | Изопласт П ЭПП-4,0  | м2                           | 116<br>15,08    | 38,42  |        |      |     | 579,37 |        |        |      |       |       |     |      |
| 23 | <b>ФССЦ-101-4703</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Техноэласт ЭКП  | м2                           | 14,82           | 29,17  |        |      |     | 432,3  |        |        |      |       |       |     |      |
| 24 | <b>ФССЦ-101-4702</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Техноэласт ЭПП  | м2                           | 15,08           | 24,94  |        |      |     | 376,1  |        |        |      |       |       |     |      |
| 25 | <b>ФЕР46-08-044-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом   | 1 м2 поверхно сти            | 82,1            | 11,57  | 2,47   | 9,1  |     | 949,9  | 202,79 | 747,11 |      | 0,29  | 23,81 |     |      |
| 26 | <b>ФЕР13-06-003-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Очистка поверхности щетками   | 1 м2 очищаем ой поверхно сти | 82,1            | 7,68   | 7,68   |      |     | 630,53 | 630,53 |        |      | 0,9   | 73,89 |     |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                                      | 5                   | 6       | 7       | 8      | 9     | 10      | 11      | 12      | 13     | 14     | 15     | 16   | 17   |
|----|--|---|--|---------------------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------|------|
| 27 | <b>ФЕР46-01-004-02</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Устройство стального каркаса балконной плиты<br><br>3 611,35 = 8 997,38 - 0,27 x 5 561,00 - 0,71 x 5 136,00 - 0,04 x 5 950,00                         | 1 т                                    | 1,806               | 3611,35 | 1909,35 | 995,01 | 69,12 | 6522,1  | 3448,29 | 1796,99 | 124,83 | 195,63 | 353,31 | 5,12 | 9,25 |
| УД | 1. 101-1731  | Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм   | т                                      | 0,27<br>0,4876      | 5561    |         |        |       | 2711,54 |         |         |        |        |        |      |      |
| УД | 2. 101-1808  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм  | т                                      | 0,71<br>1,282       | 5136    |         |        |       | 6584,35 |         |         |        |        |        |      |      |
| УД | 3. 204-0012  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм   | т                                      | 0,04<br>0,0722      | 5950    |         |        |       | 429,59  |         |         |        |        |        |      |      |
| 28 | <b>ФССЦ-101-3706</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр         | Сталь угловая равнополочная 70x70x5 мм, марка стали: Ст3пс  | т                                      | 0,43                | 6630,54 |         |        |       | 2851,13 |         |         |        |        |        |      |      |
| 29 | <b>ФССЦ-101-3694</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр         | Швеллер: № 16   | т                                      | 1,376               | 5200    |         |        |       | 7155,2  |         |         |        |        |        |      |      |
| 30 | <b>ФЕР13-03-002-04</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр            | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021<br><br>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности     | 0,848<br>84,8 / 100 | 537,4   | 113,1   | 18,86  | 0,2   | 455,72  | 95,91   | 15,99   | 0,17   | 10,62  | 9,01   | 0,02 | 0,02 |
| 31 | <b>ФЕР13-03-004-26</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр            | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза<br><br>(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности     | 0,848<br>84,8 / 100 | 644,48  | 69,48   | 12,44  | 0,2   | 546,52  | 58,92   | 10,55   | 0,17   | 7,66   | 6,5    | 0,02 | 0,02 |
| 32 | <b>ФЕР15-02-037-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр            | Устройство каркаса при устройстве дополнительного защитного слоя балконной плиты из арматуры  | 100 м2<br>оштукатуриваемой поверхности | 0,821<br>82,1 / 100 | 3036,68 | 423,57  | 16,74  | 3,77  | 2493,11 | 347,75  | 13,74   | 3,1    | 46,14  | 37,88  | 0,31 | 0,25 |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3   | 4                                   | 5                   | 6      | 7       | 8     | 9     | 10                | 11       | 12       | 13       | 14     | 15             | 16  | 17           |
|---|---|---|-------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------|-------|-------------------|----------|----------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| 33  | <b>ФЕР15-02-036-04</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр         | Устройство дополнительного защитного слоя балконной плиты<br><br>4 953,70 = 6 867,70 - 3,75 x 510,40                            | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,821<br>82,1 / 100 | 4953,7 | 1710,82 | 61,36 | 22,47 | 4066,99           | 1404,58  | 50,38    | 18,45    | 177,84 | 146,01         | 1,7 | 1,4          |
| Уд  | 1. 402-0086   | Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5   | м3                                  | 3,75<br>3,079       | 510,4  |         |       |       | 1571,52           |          |          |          |        |                |     |              |
| 34  | <b>ФССЦ-402-0006</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр      | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200  | м3                                  | 3,079               | 600    |         |       |       | 1847,4            |          |          |          |        |                |     |              |
| 35  | <b>ФССЦпр01-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза                           | 27,27               | 42,98  |         | 42,98 |       | 1172,06           |          | 1172,06  |          |        |                |     |              |
| 36  | <b>ФССЦпр03-21-01-020</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза                           | 27,27               | 15,35  |         | 15,35 |       | 418,59            |          | 418,59   |          |        |                |     |              |
| <b>Итого по разделу 1 Ремонт фасада</b>   |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | <b>2138905,73</b> |          |          |          |        | <b>4998,42</b> |     | <b>87,63</b> |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |   |   |                                     |                     |        |         |       |       |                   |          |          |          |        |                |     |              |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | 174035,76         | 36855,24 | 7388,37  | 819,28   |        | 4125,86        |     | 75,63        |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | 182996,26         | 44625,47 | 8578,64  | 950,28   |        | 4998,42        |     | 87,63        |
| В том числе, справочно:   |   |   |                                     |                     |        |         |       |       |                   |          |          |          |        |                |     |              |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 26, 17, 30-31, 6, 11, 32-33, 15, 18-20, 22) |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | 2020,81           | 1949,5   | 71,28    | 7,06     |        | 220,5795       |     | 0,55         |
| МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 16, 25, 27, 3, 26, 17, 30-31, 4, 9, 5, 10, 6, 11, 32-33, 8, 13-15, 18-20, 22, 35-36)  |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | 6939,69           | 5820,71  | 1118,95  | 123,95   |        | 651,9675       |     | 11,4285      |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | 1296736,12        | 683215,9 | 54560,12 | 14548,78 |        | 4998,42        |     | 87,63        |
| Накладные расходы   |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | 532987,04         |          |          |          |        |                |     |              |
| В том числе, справочно:   |   |   |                                     |                     |        |         |       |       |                   |          |          |          |        |                |     |              |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 249458,84) (Поз. 4-5, 9-10)  |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | 167137,42         |          |          |          |        |                |     |              |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 113596,68) (Поз. 8, 13-14)   |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | 77245,74          |          |          |          |        |                |     |              |
| 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 470,78) (Поз. 1)   |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | 343,67            |          |          |          |        |                |     |              |
| 69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 34637,49) (Поз. 3, 17, 26, 30-31)  |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | 23899,87          |          |          |          |        |                |     |              |
| 80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 60866,89) (Поз. 6-7, 11-12, 32-34)  |   |   |                                     |                     |        |         |       |       | 48693,51          |          |          |          |        |                |     |              |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12       | 13      | 14 | 15     | 16 | 17    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|----------|---------|----|--------|----|-------|
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 70466,57) (Поз. 2, 16, 25, 27-29)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 59191,92  |          |          |         |    |        |    |       |
| 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1384,18) (Поз. 18-24)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1273,45   |          |          |         |    |        |    |       |
| 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 166883,29) (Поз. 15)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 155201,46 |          |          |         |    |        |    |       |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   | 309182,57 |          |          |         |    |        |    |       |
| В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 363055,52) (Поз. 4-5, 9-10, 8, 13-14)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 145222,21 |          |          |         |    |        |    |       |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60866,89) (Поз. 6-7, 11-12, 32-34)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 22520,75  |          |          |         |    |        |    |       |
| 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1384,18) (Поз. 18-24)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 609,04    |          |          |         |    |        |    |       |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 105104,06) (Поз. 2, 16, 25, 27-29, 3, 17, 26, 30-31)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 50449,95  |          |          |         |    |        |    |       |
| 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 470,78) (Поз. 1)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 263,64    |          |          |         |    |        |    |       |
| 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 166883,29) (Поз. 15)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 90116,98  |          |          |         |    |        |    |       |
| <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 1   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38,2      | 26,74    |          |         |    | 2,98   |    |       |
| Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 42,21     | 30,75    |          |         |    | 3,43   |    |       |
| Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 545,73    | 470,78   |          |         |    | 3,43   |    |       |
| Накладные расходы 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 470,78)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 343,67    |          |          |         |    |        |    |       |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 470,78)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 263,64    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1153,04   |          |          |         |    | 3,43   |    |       |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 2 " п/п 21240 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3729,36   | 3729,36  |          |         |    | 31,23  |    |       |
| Итого Поз. 16 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 296,18    | 256,75   | 39,43    |         |    | 2,15   |    |       |
| Итого Поз. 25 " п/п 21651 - 3 кв 2015г - ФЕР46-08-044-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 9034,83   | 3570,45  | 5464,38  |         |    | 27,38  |    |       |
| Итого Поз. 27 " п/п 21189 - 3 кв 2015г - ФЕР46-01-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,89"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 80099,1   | 60712,26 | 13143,19 | 2197,75 |    | 406,31 |    | 10,64 |
| Итого Поз. 28 " п/п 48836 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3706 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 13115,2   |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 29 " п/п 48824 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3694 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 32913,92  |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 139188,59 | 68268,82 | 18647    | 2197,75 |    | 467,07 |    | 10,64 |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 70 466,57)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59191,92  |          |          |         |    |        |    |       |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 70 466,57)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 33823,95  |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 232204,46 |          |          |         |    | 467,07 |    | 10,64 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |       |

## Гранд-СМЕТА


| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12       | 13       | 14 | 15      | 16 | 17    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|----------|----------|----|---------|----|-------|
| Итого Поз. 3, 26 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 31271,29  | 31271,29 |          |          |    | 239,36  |    |       |
| Итого Поз. 17 " п/п 7059 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-004-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 255,95    | 223,83   | 32,12    |          |    | 1,73    |    |       |
| Итого Поз. 30 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3057,86   | 1942,07  | 146,22   | 3,67     |    | 11,91   |    | 0,03  |
| Итого Поз. 31 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3059,3    | 1192,96  | 96,48    | 3,67     |    | 8,6     |    | 0,03  |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 37644,4   | 34630,15 | 274,82   | 7,34     |    | 261,6   |    | 0,06  |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 637,49)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 23899,87  |          |          |          |    |         |    |       |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 637,49)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 16626     |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 78170,27  |          |          |          |    | 261,6   |    | 0,06  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 4, 9 " п/п 23058 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-28-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 283317,5  | 115815,9 | 869,35   |          |    | 969,83  |    |       |
| Итого Поз. 5, 10 " п/п 23040 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-24-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,7"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 291555,86 | 121913,5 | 6629,28  | 11729,45 |    | 747,7   |    | 73,81 |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 574873,36 | 237729,4 | 7498,63  | 11729,45 |    | 1717,53 |    | 73,81 |
| Накладные расходы 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 249 458,84)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 167137,42 |          |          |          |    |         |    |       |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 249 458,84)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 99783,54  |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 841794,32 |          |          |          |    | 1717,53 |    | 73,81 |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):      |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 6, 11 " п/п 7696 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-006-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,44"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 25078,02  | 24852,26 | 210,13   | 60,02    |    | 168,74  |    | 0,28  |
| Итого Поз. 7, 12 " п/п 51612 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6511 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 20449,63  |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 32 " п/п 7599 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-037-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 16972,19  | 7041,07  | 125,67   | 68,28    |    | 50,09   |    | 0,36  |
| Итого Поз. 33 " п/п 7595 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,22"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 42534,69  | 28439,24 | 460,65   | 406,02   |    | 193,1   |    | 2,01  |
| Итого Поз. 34 " п/п 80206 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0006 МАТ=6,41"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11841,83  |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 116876,36 | 60332,57 | 796,45   | 534,32   |    | 411,93  |    | 2,65  |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60 866,89)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 48693,51  |          |          |          |    |         |    |       |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60 866,89)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 22520,75  |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 188090,62 |          |          |          |    | 411,93  |    | 2,65  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |          |    |         |    |       |
| Итого Поз. 8, 13 " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 88578,31  | 70361,24 | 123,96   |          |    | 538,76  |    |       |
| Итого Поз. 14 " п/п 23265 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 111957,96 | 43235,44 | 14049,62 |          |    | 326,84  |    |       |


## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12       | 13    | 14 | 15      | 16 | 17   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|----------|-------|----|---------|----|------|
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 200536,27 | 113596,7 | 14173,58 |       |    | 865,6   |    |      |
| Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 113 596,68)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 77245,74  |          |          |       |    |         |    |      |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 113 596,68)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 45438,67  |          |          |       |    |         |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 323220,68 |          |          |       |    | 865,6   |    |      |
| Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |       |    |         |    |      |
| Итого Поз. 15   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15902,76  | 8242,17  | 133,77   |       |    | 953,96  |    |      |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   |   |   |   |   | 17172,53  | 9478,5   | 167,21   |       |    | 1097,05 |    |      |
| Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18619,39  | 10900,28 | 192,29   |       |    | 1261,61 |    |      |
| Всего с учетом " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 206643,57 | 166883,3 | 1222,96  |       |    | 1261,61 |    |      |
| Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 166 883,29)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 155201,46 |          |          |       |    |         |    |      |
| Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 166 883,29)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 90116,98  |          |          |       |    |         |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 451962,01 |          |          |       |    | 1261,61 |    |      |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |       |    |         |    |      |
| Итого Поз. 18 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1547,29   | 618,98   | 226,35   | 62,46 |    | 4,68    |    | 0,36 |
| Итого Поз. 19 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 709,82    | 227,35   | 31,67    | 9,65  |    | 1,73    |    | 0,06 |
| Итого Поз. 20 " п/п 6816 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=12,52"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 352,79    | 102,58   | 4,07     |       |    | 0,77    |    |      |
| Итого Поз. 21 " п/п 60116 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-3468 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2796,74   |          |          |       |    |         |    |      |
| Итого Поз. 22 " п/п 6763 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-002-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,02"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 501,18    | 355,35   | 50,56    | 7,81  |    | 2,47    |    | 0,05 |
| Итого Поз. 23 " п/п 49805 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4703 МАТ=3,57"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1543,31   |          |          |       |    |         |    |      |
| Итого Поз. 24 " п/п 49804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4702 МАТ=3,57"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1342,68   |          |          |       |    |         |    |      |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8793,81   | 1304,26  | 312,65   | 79,92 |    | 9,65    |    | 0,47 |
| Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 384,18)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1273,45   |          |          |       |    |         |    |      |
| Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 384,18)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 609,04    |          |          |       |    |         |    |      |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10676,3   |          |          |       |    | 9,65    |    | 0,47 |
| Погрузо-разгрузочные работы:  |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |       |    |         |    |      |
| Итого Поз. 35   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1172,06   |          | 1172,06  |       |    |         |    |      |
| Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1347,87   |          | 1347,87  |       |    |         |    |      |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8572,45   |          | 8572,45  |       |    |         |    |      |
| Перевозка грузов автотранспортом:   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |       |    |         |    |      |
| Итого Поз. 36   |   |   |   |   |   |   |   |   | 418,59    |          | 418,59   |       |    |         |    |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11 | 12      | 13 | 14 | 15             | 16 | 17           |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|---------|----|----|----------------|----|--------------|
| Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |   |   |   |   |   |   |   |   | 481,38            |    | 481,38  |    |    |                |    |              |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"       |   |   |   |   |   |   |   |   | 3061,58           |    | 3061,58 |    |    |                |    |              |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2138905,73        |    |         |    |    | 4998,42        |    | 87,63        |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |    |         |    |    |                |    |              |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 558960,06         |    |         |    |    |                |    |              |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 54560,12          |    |         |    |    |                |    |              |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 697764,72         |    |         |    |    |                |    |              |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 532987,04         |    |         |    |    |                |    |              |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 309182,57         |    |         |    |    |                |    |              |
| Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 42778,11          |    |         |    |    |                |    |              |
| <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>2181683,84</b> |    |         |    |    |                |    |              |
| НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 392703,09         |    |         |    |    |                |    |              |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>2574386,93</b> |    |         |    |    | <b>4998,42</b> |    | <b>87,63</b> |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)

г. Курск, ул. Энгельса, д. 138  
(наименование стройки)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Фонд "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7, каб. № 401, тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 6. 124-15-ВВ Водоснабжение  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-111-15-ВВ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 381,129 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 88,167 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 563,17 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп                                       | Обосно-<br>вание   | Наименование   | Ед. изм.                  | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |        |        | Общая стоимость, руб. |             |        |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |
|---|--|--|---------------------------|------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
|   |  |  |                           |      | Всего                   | В том числе |        |        | Всего                 | В том числе |        |        |                           |                           |                    |                   |
|   |  |  |                           |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                           |                           |                    |                   |
| 1   | 2  | 3  | 4                         | 5    | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10                    | 11          | 12     | 13     | 14                        | 15                        | 16                 | 17                |
| Раздел 1. Система В1 (по полам первого этажа) |  |  |                           |      |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                           |                           |                    |                   |
| Демонтаж                                      |  |  |                           |      |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                           |                           |                    |                   |
| 1   | ФЕРп65-1-2<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром: 40 мм | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,4  | 565,51                  | 495,44      | 12,15  | 2,3    | 226,2                 | 198,18      | 4,86   | 0,92   | 59,62                     | 23,85                     | 0,17               | 0,07              |
| 2   | ФЕРп65-1-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром: 32 мм | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,3  | 328,71                  | 288,02      | 7,09   | 1,35   | 98,61                 | 86,41       | 2,13   | 0,41   | 34,66                     | 10,4                      | 0,1                | 0,03              |
| Монтаж  |  |  |                           |      |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                           |                           |                    |                   |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                         | 5             | 6       | 7       | 8       | 9      | 10      | 11     | 12     | 13     | 14      | 15    | 16     | 17   |
|----|--|--|---------------------------|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|------|
| 3  | <b>ФЕР16-04-002-06</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм<br><br>2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,438         | 3348,08 | 1547,74 | 1720,78 | 227,14 | 1466,46 | 677,91 | 753,7  | 99,49  | 162,748 | 71,28 | 16,825 | 7,37 |
| УД | 1. 507-3684  | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63x3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)  | м                         | 94,6<br>41,43 | 41,6    |         |         |        | 1723,49 |        |        |        |         |       |        |      |
| 4  | <b>ФССЦ-507-3371</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Труба из полипропилена: PN 25/63<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)   | м                         | 41,43         | 168,93  |         |         |        | 6998,77 |        |        |        |         |       |        |      |
| 5  | <b>ФССЦ-301-5606</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 63 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  | 10 шт.                    | 3,7           | 109,8   |         |         |        | 406,26  |        |        |        |         |       |        |      |
| 6  | <b>ФЕР16-04-002-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм<br><br>2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,4545        | 3410,58 | 1614,46 | 1720,78 | 227,14 | 1550,11 | 733,77 | 782,09 | 103,24 | 162,748 | 73,97 | 16,825 | 7,65 |
| УД | 1. 507-3683  | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50x3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)  | м                         | 94,6<br>43    | 26,09   |         |         |        | 1121,87 |        |        |        |         |       |        |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                         | 5             | 6       | 7       | 8      | 9     | 10      | 11     | 12     | 13    | 14     | 15    | 16    | 17   |
|----|--|--|---------------------------|---------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|
| 7  | <b>ФССЦ-507-3370</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Труба из полипропилена: PN 25/50<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)   | м                         | 43            | 110,8   |         |        |       | 4764,4  |        |        |       |        |       |       |      |
| 8  | <b>ФССЦ-301-5605</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 50 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  | 10 шт.                    | 3             | 79,1    |         |        |       | 237,3   |        |        |       |        |       |       |      |
| 9  | <b>ФЕР16-04-002-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм<br><br>2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,2           | 2709,37 | 1852,66 | 771,59 | 99,56 | 541,87  | 370,53 | 154,32 | 19,91 | 186,76 | 37,35 | 7,375 | 1,48 |
| Уд | 1. 507-3643  | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40x3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)  | м                         | 93,7<br>18,74 | 24,28   |         |        |       | 455,01  |        |        |       |        |       |       |      |
| 10 | <b>ФССЦ-507-3369</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Труба из полипропилена: PN 25/40<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)   | м                         | 18,74         | 75,31   |         |        |       | 1411,31 |        |        |       |        |       |       |      |
| 11 | <b>ФССЦ-301-5604</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  | 10 шт.                    | 1,3           | 69,4    |         |        |       | 90,22   |        |        |       |        |       |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5             | 6      | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|--------|---------------|--------|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 12 | <b>ФССЦ-507-3308</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                  | 10 шт. | 0,6<br>6/10   | 117,6  |   |   |   | 70,56  |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 | <b>ФССЦ-507-3312</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр<br>прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х40х50 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                 | 10 шт. | 0,1<br>1 / 10 | 163,1  |   |   |   | 16,31  |    |    |    |    |    |    |    |
| 14 | <b>ФССЦ-507-3290</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 50 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                   | 10 шт. | 0,1<br>1 / 10 | 99,6   |   |   |   | 9,96   |    |    |    |    |    |    |    |
| 15 | <b>ФССЦ-507-5072</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр<br>прим. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 89х63 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                       | 10 шт. | 0,1<br>1 / 10 | 327    |   |   |   | 32,7   |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | <b>ФССЦ-507-5040</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2"<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 10 шт. | 0,1<br>1 / 10 | 1418,1 |   |   |   | 141,81 |    |    |    |    |    |    |    |
| 17 | <b>ФССЦ-507-5012</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)                     | 10 шт. | 1,5<br>15/10  | 79,7   |   |   |   | 119,55 |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4                         | 5            | 6       | 7       | 8       | 9      | 10               | 11      | 12      | 13     | 14      | 15            | 16     | 17          |
|---|--|---|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|------------------|---------|---------|--------|---------|---------------|--------|-------------|
| 18  | <b>ФССЦ-507-5011</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром: 50 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  | 10 шт.                    | 1,5<br>15/10 | 45,1    |         |         |        | 67,65            |         |         |        |         |               |        |             |
| 19  | <b>ФССЦ-507-5010</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром: 40 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)  | 10 шт.                    | 0,7<br>7/10  | 23,8    |         |         |        | 16,66            |         |         |        |         |               |        |             |
| <b>Итого по разделу 1 Система В1 (по полам первого этажа)</b> |  |   |                           |              |         |         |         |        | <b>136538,28</b> |         |         |        |         | <b>216,85</b> |        | <b>16,6</b> |
| <b>Раздел 2. Система В1 (стояки по квартирам)</b>             |  |   |                           |              |         |         |         |        |                  |         |         |        |         |               |        |             |
| Демонтаж  |  |   |                           |              |         |         |         |        |                  |         |         |        |         |               |        |             |
| 20  | <b>ФЕРр65-1-2</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр              | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром: 40 мм<br><br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕРр и сборник ФЕР 46<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,15)  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,98         | 641,65  | 569,76  | 13,97   | 2,65   | 628,82           | 558,36  | 13,69   | 2,6    | 68,563  | 67,19         | 0,1955 | 0,19        |
| 21  | <b>ФЕРр65-1-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр              | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром: 32 мм<br><br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕРр и сборник ФЕР 46<br>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;<br>ТЗМ=1,15)  | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,14         | 372,98  | 331,22  | 8,15    | 1,55   | 52,22            | 46,37   | 1,14    | 0,22   | 39,859  | 5,58          | 0,115  | 0,02        |
| Монтаж  |  |   |                           |              |         |         |         |        |                  |         |         |        |         |               |        |             |
| 22  | <b>ФЕР16-04-002-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения<br>из напорных полиэтиленовых труб низкого<br>давления среднего типа наружным<br>диаметром: 40 мм<br><br>2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР<br>46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;<br>ТЗМ=1,35) | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,98         | 3627,86 | 2501,09 | 1041,64 | 134,41 | 3555,3           | 2451,07 | 1020,81 | 131,72 | 252,126 | 247,08        | 9,9562 | 9,76        |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                         | 5             | 6       | 7       | 8     | 9      | 10      | 11     | 12     | 13    | 14       | 15    | 16    | 17   |
|----|--|--|---------------------------|---------------|---------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|------|
| Уд | 1. 507-3643  | Труба напорная из полиэтилена PE 100<br>питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7<br>мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)  | м                         | 93,7<br>91,83 | 24,28   |         |       |        | 2229,63 |        |        |       |          |       |       |      |
| 23 | <b>ФССЦ-507-3369</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Труба из полипропилена: PN 25/40<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР<br>46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;<br>ТЗМ=1,35)   | м                         | 91,83         | 75,31   |         |       |        | 6915,72 |        |        |       |          |       |       |      |
| 24 | <b>ФССЦ-301-5604</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Хомут металлический с шурупом для<br>крепления трубопроводов диаметром 40<br>мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР<br>46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;<br>ТЗМ=1,35)  | 10 шт.                    | 6,5           | 69,4    |         |       |        | 451,1   |        |        |       |          |       |       |      |
| 25 | <b>ФЕР16-04-002-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения<br>из напорных полиэтиленовых труб низкого<br>давления среднего типа наружным<br>диаметром: 32 мм<br><br>$1\ 744,80 = 3\ 204,33 - 93,8 \times 15,56$<br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР<br>46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;<br>ТЗМ=1,35) | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,14          | 2750,15 | 1875,82 | 829,1 | 107,53 | 385,02  | 262,61 | 116,07 | 15,05 | 189,0945 | 26,47 | 7,965 | 1,12 |
| Уд | 1. 507-3642  | Труба напорная из полиэтилена PE 100<br>питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0<br>мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)  | м                         | 93,8<br>13,13 | 15,56   |         |       |        | 204,3   |        |        |       |          |       |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5     | 6     | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|--------|-------|-------|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 26 | <b>ФССЦ-507-3368</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Труба из полипропилена: PN 25/32<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | м      | 13,13 | 51,83 |   |   |   | 680,53 |    |    |    |    |    |    |    |
| 27 | <b>ФССЦ-301-5603</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 32 мм<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 10 шт. | 0,9   | 79,7  |   |   |   | 71,73  |    |    |    |    |    |    |    |
| 28 | <b>ФССЦ-507-0832</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр<br>прим. | Отвод 63х45° полиэтиленовый<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | шт.    | 1     | 82,2  |   |   |   | 82,2   |    |    |    |    |    |    |    |
| 29 | <b>ФССЦ-507-0832</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр<br>прим. | Отвод 63/50х90° полиэтиленовый<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | шт.    | 1     | 82,2  |   |   |   | 82,2   |    |    |    |    |    |    |    |
| 30 | <b>ФССЦ-507-3302</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр          | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25-Тр<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)                    | 10 шт. | 2,6   | 63,8  |   |   |   | 165,88 |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4      | 5   | 6      | 7 | 8 | 9 | 10      | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--------|-----|--------|---|---|---|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| 31 | <b>ФССЦ-507-3300</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25-Тр<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)         | 10 шт. | 1,2 | 34,6   |   |   |   | 41,52   |    |    |    |    |    |    |    |
| 32 | <b>ФССЦ-507-3303</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32-Тр<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)         | 10 шт. | 0,1 | 64,9   |   |   |   | 6,49    |    |    |    |    |    |    |    |
| 33 | <b>ФССЦ-302-0066</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 40 мм, тип в/в<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт.    | 8   | 164,88 |   |   |   | 1319,04 |    |    |    |    |    |    |    |
| 34 | <b>ФССЦ-302-0065</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 32 мм, тип в/в<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт.    | 1   | 101,79 |   |   |   | 101,79  |    |    |    |    |    |    |    |
| 35 | <b>ФССЦ-302-0064</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 25 мм, тип в/в<br><br>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт.    | 36  | 63,98  |   |   |   | 2303,28 |    |    |    |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4         | 5    | 6     | 7 | 8     | 9 | 10        | 11       | 12       | 13      | 14 | 15     | 16 | 17    |
|--|---|---|-----------|------|-------|---|-------|---|-----------|----------|----------|---------|----|--------|----|-------|
| <b>Итого по разделу 2 Система В1 (стояки по квартирам)</b>   |   |   |           |      |       |   |       |   | 179915,61 |          |          |         |    | 346,32 |    | 11,09 |
| <b>Раздел 3. Погрузка, перевозка</b>   |   |   |           |      |       |   |       |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| 36   | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза | 0,55 | 42,98 |   | 42,98 |   | 23,64     |          | 23,64    |         |    |        |    |       |
| 37   | <b>ФССЦпг-03-21-01-020</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>      | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,55 | 15,35 |   | 15,35 |   | 8,44      |          | 8,44     |         |    |        |    |       |
| <b>Итого по разделу 3 Погрузка, перевозка</b>  |   |   |           |      |       |   |       |   | 204,03    |          |          |         |    |        |    |       |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |   |   |           |      |       |   |       |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |   |   |           |      |       |   |       |   | 35141,63  | 5385,21  | 2880,89  | 373,56  |    | 563,17 |    | 27,69 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах   |   |   |           |      |       |   |       |   | 187857,39 | 82447,57 | 18322,47 | 5719,21 |    | 563,17 |    | 27,69 |
| Накладные расходы  |   |   |           |      |       |   |       |   | 81615,79  |          |          |         |    |        |    |       |
| В том числе, справочно:  |   |   |           |      |       |   |       |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 13679,03) (Поз. 1-2, 20-21)   |   |   |           |      |       |   |       |   | 8617,79   |          |          |         |    |        |    |       |
| 98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 74487,75) (Поз. 3-19, 22-35)   |   |   |           |      |       |   |       |   | 72998     |          |          |         |    |        |    |       |
| Сметная прибыль  |   |   |           |      |       |   |       |   | 47184,75  |          |          |         |    |        |    |       |
| В том числе, справочно:  |   |   |           |      |       |   |       |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 13679,03) (Поз. 1-2, 20-21)  |   |   |           |      |       |   |       |   | 5471,61   |          |          |         |    |        |    |       |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 74487,75) (Поз. 3-19, 22-35)  |   |   |           |      |       |   |       |   | 41713,14  |          |          |         |    |        |    |       |
| <b>Итого по смете:</b>   |   |   |           |      |       |   |       |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |           |      |       |   |       |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 1, 20 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"  |   |   |           |      |       |   |       |   | 12129,03  | 11582,63 | 117,98   | 53,89   |    | 91,04  |    | 0,26  |
| Итого Поз. 2, 21 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"  |   |   |           |      |       |   |       |   | 2132,88   | 2032,86  | 20,8     | 9,65    |    | 15,98  |    | 0,05  |
| Итого  |   |   |           |      |       |   |       |   | 14261,91  | 13615,49 | 138,78   | 63,54   |    | 107,02 |    | 0,31  |
| Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 13 679,03)  |   |   |           |      |       |   |       |   | 8617,79   |          |          |         |    |        |    |       |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 13 679,03)   |   |   |           |      |       |   |       |   | 5471,61   |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |           |      |       |   |       |   | 28351,31  |          |          |         |    | 107,02 |    | 0,31  |





## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11       | 12       | 13      | 14 | 15     | 16 | 17    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----------|----------|---------|----|--------|----|-------|
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |           |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 3 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 15262,24  | 10378,8  | 4793,53  | 1523,19 |    | 71,28  |    | 7,37  |
| Итого Поз. 4 " п/п 98875 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3371 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 19806,52  |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 5 " п/п 74620 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5606 МАТ=4,05"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1645,35   |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 6 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 16287,23  | 11234,02 | 4974,09  | 1580,6  |    | 73,97  |    | 7,65  |
| Итого Поз. 7 " п/п 98874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3370 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 13483,25  |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 8 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 961,07    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 9, 22 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 50969,83  | 43198,7  | 7473,83  | 2321,46 |    | 284,43 |    | 11,24 |
| Итого Поз. 10, 23 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23565,49  |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 11, 24 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2192,35   |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 12 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 199,68    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 13 " п/п 98816 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3312 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 46,16     |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 14 " п/п 98794 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3290 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 28,19     |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 15 " п/п 100409 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5072 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 92,54     |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 16 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 727,49    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 17 " п/п 100349 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5012 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 338,33    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 18 " п/п 100348 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5011 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 191,45    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 19 " п/п 100347 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5010 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 47,15     |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 25 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4777,35   | 4020,56  | 738,21   | 230,42  |    | 26,47  |    | 1,12  |
| Итого Поз. 26 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1925,9    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 27 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 290,51    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 28-29 " п/п 96339 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0832 МАТ=5,13"  |   |   |   |   |   |   |   |   | 843,37    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 30 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 469,44    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 31 " п/п 98804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3300 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117,5     |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 32 " п/п 98807 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3303 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18,37     |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 33 " п/п 77942 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0066 МАТ=5,13"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6766,68   |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 34 " п/п 77941 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,13"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 522,18    |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого Поз. 35 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11815,83  |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 173391,45 | 68832,08 | 17979,66 | 5655,67 |    | 456,15 |    | 27,38 |
| Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 74 487,75)   |   |   |   |   |   |   |   |   | 72998     |          |          |         |    |        |    |       |
| Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 74 487,75)  |   |   |   |   |   |   |   |   | 41713,14  |          |          |         |    |        |    |       |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   | 288102,59 |          |          |         |    | 456,15 |    | 27,38 |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12     | 13 | 14 | 15            | 16 | 17           |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|--------|----|----|---------------|----|--------------|
| Погрузо-разгрузочные работы:  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |        |    |    |               |    |              |
| Итого Поз. 36   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23,64            |    | 23,64  |    |    |               |    |              |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48" |   |   |   |   |   |   |   |   | 150,35           |    | 150,35 |    |    |               |    |              |
| Перевозка грузов автотранспортом:   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |        |    |    |               |    |              |
| Итого Поз. 37   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,44             |    | 8,44   |    |    |               |    |              |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48" |   |   |   |   |   |   |   |   | 53,68            |    | 53,68  |    |    |               |    |              |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 316657,93        |    |        |    |    | 563,17        |    | 27,69        |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |        |    |    |               |    |              |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 87087,35         |    |        |    |    |               |    |              |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 18322,47         |    |        |    |    |               |    |              |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 88166,78         |    |        |    |    |               |    |              |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 81615,79         |    |        |    |    |               |    |              |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47184,75         |    |        |    |    |               |    |              |
| Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6333,16          |    |        |    |    |               |    |              |
| <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>322991,09</b> |    |        |    |    |               |    |              |
| НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |   | 58138,4          |    |        |    |    |               |    |              |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>381129,49</b> |    |        |    |    | <b>563,17</b> |    | <b>27,69</b> |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)