


г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование стройки)

многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

  
В. Н. Бобрышев  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2015 г.

на 028-КР Фасад г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-028-15-КР

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 207,135 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 131,194 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 961,93 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп   | Обосно-<br>вание   | Наименование   | Ед. изм.    | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |       |             |         |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Общая масса<br>обору-<br>дования, т |    |
|-----------|--|--|-------------|-------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------|-------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----|
|           |  |  |             |       | Всего                   | В том числе |        | Обору-<br>дование     | Всего | В том числе |         |        |                           |                           |                                     |    |
|           |  |  |             |       |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       |       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех                    |                           |                                     |    |
| 1         | 2  | 3  | 4           | 5     | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10    | 11          | 12      | 13     | 14                        | 15                        | 16                                  | 17 |
| Раздел 1. |  |  |             |       |                         |             |        |                       |       |             |         |        |                           |                           |                                     |    |
| 1         | <b>ФЕРр53-14-1</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i> | Заделка трещин в стенах: цементным раствором                 | 10 м трещин | 0,6   | 34,73                   | 24,31       |        |                       |       | 20,84       | 14,59   |        |                           | 2,71                      | 1,63                                |    |
| 2         | <b>ФЕР46-02-009-02</b><br><i>Пр.<br/>Минрегион<br/>от 17.11.08<br/>№ 253</i>   | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2      | 1,786 | 178                     | 178         |        |                       |       | 317,91      | 317,91  |        |                           | 22,82                     | 40,76                               |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2  | 3  | 4  | 5      | 6        | 7      | 8    | 9     | 10 | 11      | 12      | 13     | 14     | 15    | 16     | 17 |
|---|--|--|--|--------|----------|--------|------|-------|----|---------|---------|--------|--------|-------|--------|----|
| 3 | <b>ФЕР13-06-003-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Очистка поверхности щетками (фасада)   | 1 м2<br>очищаемой<br>поверхности           | 178,6  | 7,68     | 7,68   |      |       |    | 1371,65 | 1371,65 |        |        | 0,9   | 160,74 |    |
| 4 | <b>ФЕР15-04-006-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен                                     | 100 м2<br>покрытия                         | 1,786  | 64,37    | 63,01  | 1,18 | 0,14  |    | 114,96  | 112,54  | 2,11   | 0,25   | 6,55  | 11,7   |    |
| 5 | <b>ФССЦ-101-6511</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"   | т  | 0,0232 | 18390,16 |        |      |       |    | 426,65  |         |        |        |       |        |    |
| 6 | <b>ФЕРр61-28-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям           | 100 м2<br>поверхности                      | 1,786  | 3938,41  | 636,48 | 11,5 |       |    | 7034    | 1136,75 | 20,54  |        | 81,6  | 145,74 |    |
| 7 | <b>ФЕРр61-24-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)   | 100 м2<br>отремонтированной<br>поверхности | 1,786  | 5020,64  | 669,99 | 87,7 | 64,46 |    | 8966,86 | 1196,6  | 156,63 | 115,13 | 62,91 | 112,36 |    |
| 8 | <b>ФЕРр62-27-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2<br>ошпаклеванной<br>поверхности     | 3,572  | 318,33   | 205,15 | 0,87 |       |    | 1137,07 | 732,8   | 3,11   |        | 24,05 | 85,91  |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3   | 4  | 5     | 6      | 7      | 8     | 9 | 10 | 11               | 12       | 13       | 14      | 15    | 16            | 17 |
|---|---|---|--|-------|--------|--------|-------|---|----|------------------|----------|----------|---------|-------|---------------|----|
| 9   | <b>ФЕР15-04-019-06</b><br><i>И4-Пр.<br/>Минрегион<br/>от 13.07.11<br/>№339</i>                  | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                          | 3,572 | 712,3  | 104,56 | 42,9  |   |    | 2544,34          | 373,49   | 153,24   |         | 10,54 | 37,65         |    |
| 10  | <b>ФЕР08-07-001-02</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i>              | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                          | 100 м2<br>вертикальной<br>проекции<br>для<br>наружных<br>лесов | 4,167 | 725,16 | 375,84 | 6,1   |   |    | 3021,74          | 1566,13  | 25,42    |         | 43,5  | 181,26        |    |
| 11  | <b>ФССЦпр-01-01-01-041</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>12.11.14<br/>№703/пр</i> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза  | 17,14 | 42,98  |        | 42,98 |   |    | 736,68           |          | 736,68   |         |       |               |    |
| 12  | <b>ФССЦпр03-21-01-020</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i>           | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза  | 17,14 | 15,35  |        | 15,35 |   |    | 263,1            |          | 263,1    |         |       |               |    |
| <b>Итого по разделу 1</b>   |   |   |  |       |        |        |       |   |    | <b>172096,45</b> |          |          |         |       | <b>961,93</b> |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |   |   |  |       |        |        |       |   |    |                  |          |          |         |       |               |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |   |  |       |        |        |       |   |    | 25955,8          | 6822,46  | 1360,83  | 115,38  |       | 777,75        |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |   |   |  |       |        |        |       |   |    | 27825,89         | 8436,44  | 1616,94  | 132,76  |       | 961,93        |    |
| В том числе, справочно:   |   |   |  |       |        |        |       |   |    |                  |          |          |         |       |               |    |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 9-10) |   |   |  |       |        |        |       |   |    | 558,77           | 513,57   | 45,19    | 0,06    |       | 58,7025       |    |
| МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4, 9, 6-8, 10-12)  |   |   |  |       |        |        |       |   |    | 1311,32          | 1100,4   | 210,9    | 17,32   |       | 125,469       |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |   |   |  |       |        |        |       |   |    | 215464,05        | 129161,9 | 10283,73 | 2032,55 |       | 961,93        |    |
| Накладные расходы   |   |   |  |       |        |        |       |   |    | 99076,41         |          |          |         |       |               |    |
| В том числе, справочно:   |   |   |  |       |        |        |       |   |    |                  |          |          |         |       |               |    |
| 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 43109,13) (Поз. 6-7)   |   |   |  |       |        |        |       |   |    | 28883,12         |          |          |         |       |               |    |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12      | 13 | 14 | 15 | 16    | 17 |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|----------|---------|----|----|----|-------|----|
|   | 68% =  | 80%*0.85 ФОТ (от 12902,04) (Поз. 8)            |   |   |   |   |   |   |    | 8773,39  |         |    |    |    |       |    |
|   | 73% =  | 86%*0.85 ФОТ (от 256,9) (Поз. 1)               |   |   |   |   |   |   |    | 187,54   |         |    |    |    |       |    |
|   | 69% =  | 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27772,49) (Поз. 3)      |   |   |   |   |   |   |    | 19163,02 |         |    |    |    |       |    |
|   | 80% =  | 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9846,32) (Поз. 4-5, 9) |   |   |   |   |   |   |    | 7877,06  |         |    |    |    |       |    |
|   | 84% =  | 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5597,34) (Поз. 2)      |   |   |   |   |   |   |    | 4701,77  |         |    |    |    |       |    |
|   | 93% =  | 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31710,23) (Поз. 10)    |   |   |   |   |   |   |    | 29490,51 |         |    |    |    |       |    |
|   | Сметная прибыль  |  |   |   |   |   |   |   |    | 59332,51 |         |    |    |    |       |    |
|   | В том числе, справочно:  |  |   |   |   |   |   |   |    |          |         |    |    |    |       |    |
|   | 40% =  | 50%*0.8 ФОТ (от 56011,17) (Поз. 6-8)           |   |   |   |   |   |   |    | 22404,47 |         |    |    |    |       |    |
|   | 37% =  | 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9846,32) (Поз. 4-5, 9)  |   |   |   |   |   |   |    | 3643,14  |         |    |    |    |       |    |
|   | 48% =  | 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33369,83) (Поз. 2-3)    |   |   |   |   |   |   |    | 16017,52 |         |    |    |    |       |    |
|   | 56% =  | 70%*0.8 ФОТ (от 256,9) (Поз. 1)                |   |   |   |   |   |   |    | 143,86   |         |    |    |    |       |    |
|   | 54% =  | 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31710,23) (Поз. 10)     |   |   |   |   |   |   |    | 17123,52 |         |    |    |    |       |    |
|   | <b>Итоги по смете:</b>   |  |   |   |   |   |   |   |    |          |         |    |    |    |       |    |
|   | Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |  |   |   |   |   |   |   |    |          |         |    |    |    |       |    |
|   | Итого Поз. 1   |  |   |   |   |   |   |   |    | 20,84    | 14,59   |    |    |    | 1,63  |    |
|   | Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"  |  |   |   |   |   |   |   |    | 23,03    | 16,78   |    |    |    | 1,87  |    |
|   | Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"   |  |   |   |   |   |   |   |    | 297,78   | 256,9   |    |    |    | 1,87  |    |
|   | Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 256,90)   |  |   |   |   |   |   |   |    | 187,54   |         |    |    |    |       |    |
|   | Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 256,90)  |  |   |   |   |   |   |   |    | 143,86   |         |    |    |    |       |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |   |   |   |   |   |    | 629,18   |         |    |    |    | 1,87  |    |
|   | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |  |   |   |   |   |   |   |    |          |         |    |    |    |       |    |
|   | Итого Поз. 2   |  |   |   |   |   |   |   |    | 317,91   | 317,91  |    |    |    | 40,76 |    |
|   | Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"  |  |   |   |   |   |   |   |    | 365,6    | 365,6   |    |    |    | 46,87 |    |
|   | Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"   |  |   |   |   |   |   |   |    | 5597,34  | 5597,34 |    |    |    | 46,87 |    |
|   | Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 597,34)  |  |   |   |   |   |   |   |    | 4701,77  |         |    |    |    |       |    |
|   | Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 597,34)   |  |   |   |   |   |   |   |    | 2686,72  |         |    |    |    |       |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью  |  |   |   |   |   |   |   |    | 12985,83 |         |    |    |    | 46,87 |    |
|   | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |  |   |   |   |   |   |   |    |          |         |    |    |    |       |    |


## Гранд-СМЕТА


| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12       | 13      | 14      | 15 | 16     | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|----------|---------|---------|----|--------|----|
| Итого Поз. 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1371,65   | 1371,65  |         |         |    | 160,74 |    |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1577,4    | 1577,4   |         |         |    | 184,85 |    |
| Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1814,01   | 1814,01  |         |         |    | 212,58 |    |
| Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27772,49  | 27772,49 |         |         |    | 212,58 |    |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27 772,49)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 19163,02  |          |         |         |    |        |    |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27 772,49)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13330,8   |          |         |         |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 60266,31  |          |         |         |    | 212,58 |    |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 4 " п/п 7696 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-006-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,44"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2299,3    | 2278,59  | 19,33   | 5,51    |    | 15,48  |    |
| Итого Поз. 5 " п/п 51612 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6511 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1872,99   |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 9 " п/п 23265 - 3 кв 2015г - ФЕРп62-26-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 15459,9   | 7562,22  | 1400,98 |         |    | 49,8   |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 19632,19  | 9840,81  | 1420,31 | 5,51    |    | 65,28  |    |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 846,32)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7877,06   |          |         |         |    |        |    |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 846,32)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3643,14   |          |         |         |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 31152,39  |          |         |         |    | 65,28  |    |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 6 " п/п 23058 - 3 кв 2015г - ФЕРп61-28-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 48960,25  | 20014,15 | 150,22  |         |    | 167,6  |    |
| Итого Поз. 7 " п/п 23040 - 3 кв 2015г - ФЕРп61-24-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,7"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 50383,93  | 21067,94 | 1145,56 | 2027,04 |    | 129,21 |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 99344,18  | 41082,09 | 1295,78 | 2027,04 |    | 296,81 |    |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 43 109,13)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 28883,12  |          |         |         |    |        |    |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 43 109,13)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 17243,65  |          |         |         |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 145470,95 |          |         |         |    | 296,81 |    |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1137,07   | 732,8    | 3,11    |         |    | 85,91  |    |
| Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1247,46   | 842,72   | 3,58    |         |    | 98,8   |    |
| Всего с учетом " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРп62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 16242,4   | 12902,04 | 22,77   |         |    | 98,8   |    |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 12 902,04)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8773,39   |          |         |         |    |        |    |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11               | 12       | 13      | 14 | 15 | 16            | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------|----------|---------|----|----|---------------|----|
|   | Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 12 902,04)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 5160,82          |          |         |    |    |               |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |    | 30176,61         |          |         |    |    | 98,8          |    |
|   | Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |         |    |    |               |    |
|   | Итого Поз. 10   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3021,74          | 1566,13  | 25,42   |    |    | 181,26        |    |
|   | Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   |   |   |   |    | 3263,02          | 1801,05  | 31,78   |    |    | 208,45        |    |
|   | Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3537,95          | 2071,21  | 36,55   |    |    | 239,72        |    |
|   | Всего с учетом " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 39265,26         | 31710,23 | 232,46  |    |    | 239,72        |    |
|   | Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31 710,23)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 29490,51         |          |         |    |    |               |    |
|   | Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31 710,23)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 17123,52         |          |         |    |    |               |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |    | 85879,29         |          |         |    |    | 239,72        |    |
|   | Погрузо-разгрузочные работы:  |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |         |    |    |               |    |
|   | Итого Поз. 11   |   |   |   |   |   |   |   |    | 736,68           |          | 736,68  |    |    |               |    |
|   | Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 847,18           |          | 847,18  |    |    |               |    |
|   | Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5388,06          |          | 5388,06 |    |    |               |    |
|   | Перевозка грузов автотранспортом:   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |         |    |    |               |    |
|   | Итого Поз. 12   |   |   |   |   |   |   |   |    | 263,1            |          | 263,1   |    |    |               |    |
|   | Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 302,57           |          | 302,57  |    |    |               |    |
|   | Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1924,35          |          | 1924,35 |    |    |               |    |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   |    | 373872,97        |          |         |    |    | 961,93        |    |
|   | 373 872,97 * 0,460307283287012  |   |   |   |   |   |   |   |    | 172096,45        |          |         |    |    |               |    |
|   | Справочно, в текущих ценах:   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |         |    |    |               |    |
|   | Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |    | 76018,42         |          |         |    |    |               |    |
|   | Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |    | 10283,73         |          |         |    |    |               |    |
|   | ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |    | 131194,45        |          |         |    |    |               |    |
|   | Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |    | 99076,41         |          |         |    |    |               |    |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |    | 59332,51         |          |         |    |    |               |    |
|   | Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3441,93          |          |         |    |    |               |    |
|   | <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>175538,38</b> |          |         |    |    |               |    |
|   | НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |    | 31596,91         |          |         |    |    |               |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>207135,29</b> |          |         |    |    | <b>961,93</b> |    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)

г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование стройки)

многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2015 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 028-15-КР Кровля г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-028-15-КР

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 926,359 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 303,492 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2221,41 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп                 | Обосно-<br>вание  | Наименование  | Ед. изм.           | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |       |             |         |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Общая масса<br>обору-<br>дова-<br>ния, т |        |
|-------------------------|---|---|--------------------|-------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------|-------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|--|--------|
|                         |   |   |                    |       | Всего                   | В том числе |        | Обору-<br>дование     | Всего | В том числе |         |        |                           |                           |  |        |
|                         |   |   |                    |       |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       |       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш |                           |                           |  | З/пМех |
| 1                       | 2   | 3   | 4                  | 5     | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10    | 11          | 12      | 13     | 14                        | 15                        | 16                                       | 17     |
| Раздел 1. Ремонт кровли |   |   |                    |       |                         |             |        |                       |       |             |         |        |                           |                           |  |        |
| 1                       | ФЕР46-04-008-04<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Демонтаж существующего покрытия кровли из асбестоцементных волнистых листов | 100 м2<br>покрытия | 4,181 | 154,66                  | 124,02      | 30,64  |                       |       | 646,63      | 518,53  | 128,1  |                           | 15,9                      | 66,48                                    |        |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5            | 6       | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12      | 13      | 14     | 15    | 16     | 17 |
|----|--|--|--|--------------|---------|--------|--------|-------|----|----------|---------|---------|--------|-------|--------|----|
| 2  | <b>ФЕР46-04-008-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Снятие гидроизоляционного покрытия кровли из рубероида в один слой                           | 100 м2<br>покрытия                           | 4,181        | 153,59  | 112,16 | 41,43  |       |    | 642,16   | 468,94  | 173,22  |        | 14,38 | 60,12  |    |
| 3  | <b>ФЕРр58-1-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр              | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами             | 100 м2<br>кровли                             | 4,181        | 160,11  | 120,37 | 39,74  | 6,21  |    | 669,42   | 503,27  | 166,15  | 25,96  | 15,16 | 63,38  |    |
| 4  | <b>ФЕР09-04-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Монтаж покрытия кровли из профилированного листа НС35-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94              | 100 м2<br>покрытия                           | 4,181        | 944,74  | 310,27 | 480,51 | 37,43 |    | 3949,96  | 1297,24 | 2009,01 | 156,49 | 35,5  | 148,43 |    |
| 5  | <b>ФССЦ-101-3843</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7   | т  | 3,45         | 10147,7 |        |        |       |    | 35009,57 |         |         |        |       |        |    |
| 6  | <b>ФССЦ-101-1810</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т  | 0,018        | 35011   |        |        |       |    | 630,2    |         |         |        |       |        |    |
| 7  | <b>ФЕР12-01-015-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Устройство пароизоляционного слоя<br>$269,81 = 951,81 - 110 \times 6,20$                     | 100 м2<br>изолируе<br>мой<br>поверхно<br>сти | 4,181        | 269,81  | 68,52  | 31,79  | 1,76  |    | 1128,08  | 286,48  | 132,91  | 7,36   | 7,84  | 32,78  |    |
| Уд | 1. 101-0856  | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б                                     | м2   | 110<br>459,9 | 6,2     |        |        |       |    | 2851,38  |         |         |        |       |        |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5     | 6       | 7       | 8     | 9 | 10 | 11       | 12      | 13     | 14 | 15     | 16     | 17 |
|----|--|--|--|-------|---------|---------|-------|---|----|----------|---------|--------|----|--------|--------|----|
| 8  | <b>ФССЦ-101-4134</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН                                | м2   | 459,9 | 12,37   |         |       |   |    | 5688,96  |         |        |    |        |        |    |
| 9  | <b>ФЕР10-01-010-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство обрешетки из бруса 40х40 мм с шагом 350 мм и контр-рейки из бруса 50х40 мм                | 1 м3<br>древесин<br>ы в<br>конструк<br>ции | 3,2   | 2411,06 | 188,55  | 33,51 |   |    | 7715,39  | 603,36  | 107,23 |    | 22,5   | 72     |    |
| 10 | <b>ФЕРр58-18-3</b><br>ИЗ-Пр.<br>Минрегион<br>от 25.07.11<br>№358               | Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше  | 100 м2<br>сменяем<br>ой<br>обрешет<br>ки   | 0,8   | 2350,87 | 645,2   | 44,66 |   |    | 1880,7   | 516,16  | 35,73  |    | 81,26  | 65,01  |    |
| 11 | <b>ФЕРр58-5-3</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр            | Замена части стропильной системы (стропильные ноги из бруса)   | 100 м                                      | 1,8   | 7413,53 | 1280,27 | 29,9  |   |    | 13344,35 | 2304,49 | 53,82  |    | 150,09 | 270,16 |    |
| 12 | <b>ФЕРр58-5-5</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр            | Замена части стропильной системы (мауэрлат)  | 100 м                                      | 0,056 | 4590,28 | 1366,59 | 57,99 |   |    | 257,06   | 76,53   | 3,25   |    | 160,21 | 8,97   |    |
| 13 | <b>ФЕРр58-5-7</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр            | Смена концов стропильных ног с установкой подкосов   | 1 шт.                                      | 14    | 126,01  | 36,17   | 30,71 |   |    | 1764,14  | 506,38  | 429,94 |    | 4,24   | 59,36  |    |
| 14 | <b>ФЕРр54-11-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Пробивка строительными гвоздями основных конструктивных узлов, фиксация стропил с мауэрлатом скобами | 100 кг<br>анкеров                          | 0,08  | 738,86  | 79,09   | 0,98  |   |    | 59,11    | 6,33    | 0,08   |    | 10,05  | 0,8    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                                    | 5             | 6       | 7      | 8      | 9     | 10 | 11      | 12      | 13      | 14     | 15    | 16     | 17 |
|----|--|---|--------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|-------|----|---------|---------|---------|--------|-------|--------|----|
| 15 | <b>ФЕРр69-10-1</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр     | Антисептирование древесины: водными растворами (элементы кровли, ходовые доски)   | 100 м2<br>обработанной поверхности   | 11,93         | 90,17   | 21,41  | 1,74   |       |    | 1075,73 | 255,42  | 20,76   |        | 2,51  | 29,94  |    |
| 16 | <b>ФЕР26-02-018-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251                                | 100 м2<br>обрабатываемой поверхности | 11,93         | 239,35  | 122,77 | 114,74 | 1,62  |    | 2855,45 | 1464,65 | 1368,85 | 19,33  | 12,91 | 154,02 |    |
| 17 | <b>ФССЦ-113-8070</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр   | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины  | кг                                   | 384,1         | 15,16   |        |        |       |    | 5822,96 |         |         |        |       |        |    |
| 18 | <b>ФЕР12-01-014-02</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж покрытий: керамзитом (шлаком) существующего утепляющего слоя на чердачном перекрытии<br>(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 м3<br>утеплителя                   | 66            | 43,1    | 18,97  | 24,13  | 3,06  |    | 2844,6  | 1252,02 | 1592,58 | 201,96 | 2,432 | 160,51 |    |
| 19 | <b>ФЕР12-01-013-03</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Утепление покрытий плитами чердака: из базальтового стекловолокна плотностью 35 кг/м3<br>1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00  | 100 м2<br>утепляемого покрытия       | 2,87          | 1436,18 | 433,09 | 132,25 | 7,43  |    | 4121,84 | 1242,97 | 379,56  | 21,32  | 45,54 | 130,7  |    |
| Уд | 1. 104-0004  | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  | м3                                   | 6,18<br>17,74 | 530     |        |        |       |    | 9402,2  |         |         |        |       |        |    |
| 20 | <b>ФЕР12-01-013-04</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр      | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03<br>1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00<br>(толщина 150мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))                      | 100 м2<br>утепляемого покрытия       | 2,87          | 2286,52 | 670,64 | 253,1  | 14,86 |    | 6562,31 | 1924,74 | 726,4   | 42,65  | 70,52 | 202,39 |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5              | 6       | 7     | 8     | 9    | 10 | 11       | 12     | 13    | 14   | 15   | 16    | 17 |
|----|--|--|--|----------------|---------|-------|-------|------|----|----------|--------|-------|------|------|-------|----|
| Уд | 1. 104-0004  | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)                                     | м3   | 12,36<br>35,47 | 530     |       |       |      |    | 18799,1  |        |       |      |      |       |    |
| 21 | <b>ФССЦ-104-0497</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL  | м3   | 44             | 1525,21 |       |       |      |    | 67109,24 |        |       |      |      |       |    |
| 22 | <b>ФЕР12-01-015-03</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Гидроизоляция из рубероида (гидроизоляционный слой под утеплителем на чердаке)<br>269,81 = 951,81 - 110 x 6,20 | 100 м2<br>изолируе<br>мой<br>поверхно<br>сти | 2,81           | 269,81  | 68,52 | 31,79 | 1,76 |    | 758,17   | 192,54 | 89,33 | 4,95 | 7,84 | 22,03 |    |
| Уд | 1. 101-0856  | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б   | м2   | 110<br>309,1   | 6,2     |       |       |      |    | 1916,42  |        |       |      |      |       |    |
| 23 | <b>ФССЦ-101-0857</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б   | м2   | 309,1          | 6,78    |       |       |      |    | 2095,7   |        |       |      |      |       |    |
| 24 | <b>ФЕР12-01-015-03</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (на чердаке)<br>269,81 = 951,81 - 110 x 6,20                 | 100 м2<br>изолируе<br>мой<br>поверхно<br>сти | 2,918          | 269,81  | 68,52 | 31,79 | 1,76 |    | 787,31   | 199,94 | 92,76 | 5,14 | 7,84 | 22,88 |    |
| Уд | 1. 101-0856  | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б   | м2   | 110<br>321     | 6,2     |       |       |      |    | 1990,2   |        |       |      |      |       |    |
| 25 | <b>ФССЦ-101-4135</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)       | м2   | 321            | 6,46    |       |       |      |    | 2073,66  |        |       |      |      |       |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4              | 5    | 6       | 7      | 8     | 9    | 10 | 11      | 12     | 13   | 14   | 15    | 16    | 17 |
|----|--|--|----------------|------|---------|--------|-------|------|----|---------|--------|------|------|-------|-------|----|
| 26 | <b>ФЕР10-01-023-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Устройство ходов из деревянных конструкций на чердачном перекрытии   | 100 м<br>ходов | 0,18 | 1051,44 | 31,84  | 12,45 | 1,08 |    | 189,26  | 5,73   | 2,24 | 0,19 | 3,8   | 0,68  |    |
| 27 | <b>ФЕРр58-20-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр     | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (КОНЕК) ФС1              | 100 м          | 0,22 | 2516,07 | 353,23 | 5,99  | 1,08 |    | 553,54  | 77,71  | 1,32 | 0,24 | 41,41 | 9,11  |    |
| 28 | <b>ФЕРр58-20-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр     | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (ЕНДОВА) ФС2 | 100 м          | 0,54 | 2516,07 | 353,23 | 5,99  | 1,08 |    | 1358,68 | 190,74 | 3,23 | 0,58 | 41,41 | 22,36 |    |
| 29 | <b>ФЕРр58-20-6</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр     | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам (КАПЕЛЬНИК) ФС3                                   | 100 м          | 0,74 | 1575,26 | 443,3  | 4,18  | 0,68 |    | 1165,69 | 328,04 | 3,09 | 0,5  | 51,97 | 38,46 |    |
| 30 | <b>ФЕРр58-20-6</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр     | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам (КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА) ФС4                            | 100 м          | 0,74 | 1575,26 | 443,3  | 4,18  | 0,68 |    | 1165,69 | 328,04 | 3,09 | 0,5  | 51,97 | 38,46 |    |
| 31 | <b>ФЕРр58-20-8</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр     | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам ФС5   | 100 м          | 0,2  | 2185,17 | 792,1  | 5,36  | 0,81 |    | 437,03  | 158,42 | 1,07 | 0,16 | 92,86 | 18,57 |    |
| 32 | <b>ФЕРр58-20-6</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр     | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам (К СЛУХОВЫМ ОКНАМ) ФС6                            | 100 м          | 0,04 | 1575,26 | 443,3  | 4,18  | 0,68 |    | 63,01   | 17,73  | 0,17 | 0,03 | 51,97 | 2,08  |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4                   | 5               | 6       | 7      | 8     | 9    | 10 | 11       | 12     | 13    | 14    | 15    | 16    | 17 |
|----|---|---|---------------------|-----------------|---------|--------|-------|------|----|----------|--------|-------|-------|-------|-------|----|
| 33 | <b>ФЕР12-01-012-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим. | Установка снегозадержателей<br>$133,89 = 3 \cdot 147,39 - 0,3 \times 10 \cdot 045,00$   | 100 м<br>ограждения | 0,88            | 133,89  | 59,1   | 55,38 | 3,92 |    | 117,82   | 52,01  | 48,73 | 3,45  | 6,67  | 5,87  |    |
| УД | 1. 201-0777   | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т                   | 0,3<br>0,264    | 10045   |        |       |      |    | 2651,88  |        |       |       |       |       |    |
| 34 | <b>ФССЦ-101-7317</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр    | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  | шт.                 | 44              | 144,34  |        |       |      |    | 6350,96  |        |       |       |       |       |    |
| 35 | <b>ФЕР07-05-039-18</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим. | Герметик по фасонным элементам  | 100 м<br>шва        | 4,96            | 2672,14 | 37,55  | 9,59  |      |    | 13253,81 | 186,25 | 47,57 |       | 4,14  | 20,53 |    |
| 36 | <b>ФЕРр53-16-1</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр           | Ремонт и перекладка каменных труб вентиляционных каналов на кровле. Кирпич керамический марки М100<br>$1 \cdot 018,07 = 1 \cdot 149,58 - 0,253 \times 519,80$                     | 1 м3<br>кладки      | 1,8             | 1018,07 | 283,83 | 29,59 | 5,81 |    | 1832,53  | 510,89 | 53,26 | 10,46 | 35,39 | 63,7  |    |
| УД | 1. 402-0013   | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50  | м3                  | 0,253<br>0,4554 | 519,8   |        |       |      |    | 236,72   |        |       |       |       |       |    |
| 37 | <b>ФССЦ-402-0015</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр    | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100   | м3                  | 0,4554          | 529,41  |        |       |      |    | 241,09   |        |       |       |       |       |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                                       | 5            | 6       | 7       | 8     | 9 | 10 | 11     | 12     | 13    | 14 | 15     | 16    | 17 |
|----|--|--|---|--------------|---------|---------|-------|---|----|--------|--------|-------|----|--------|-------|----|
| 38 | <b>ФЕРр61-10-1</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр   | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,26         | 2905,55 | 1764,08 | 1,21  |   |    | 755,44 | 458,66 | 0,31  |    | 201,84 | 52,48 |    |
| 39 | <b>ФЕРр62-26-1</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр        | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов   | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,26         | 652,82  | 70,76   | 57,54 |   |    | 169,73 | 18,4   | 14,96 |    | 8,19   | 2,13  |    |
| 40 | <b>ФЕР20-02-010-05</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 2400 мм   | 1 зонт                                  | 4            | 30,82   | 20,11   | 4,38  |   |    | 123,28 | 80,44  | 17,52 |    | 2,27   | 9,08  |    |
| 41 | <b>ФССЦ-301-0292</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм  | шт.                                     | 4            | 321,3   |         |       |   |    | 1285,2 |        |       |    |        |       |    |
| 42 | <b>ФЕРр65-38-1</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр        | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка<br>38,19 = 167,86 - 1,53 x 84,75  | 1 шт.                                   | 4            | 38,19   | 26,18   |       |   |    | 152,76 | 104,72 |       |    | 3,15   | 12,6  |    |
| Уд | 1. 103-0917  | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм   | м                                       | 1,53<br>6,12 | 84,75   |         |       |   |    | 518,67 |        |       |    |        |       |    |
| 43 | <b>ФССЦ-507-4330</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм  | м                                       | 12           | 43,52   |         |       |   |    | 522,24 |        |       |    |        |       |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4       | 5              | 6      | 7      | 8     | 9 | 10 | 11      | 12     | 13    | 14 | 15   | 16    | 17 |
|----|--|---|---------|----------------|--------|--------|-------|---|----|---------|--------|-------|----|------|-------|----|
| 44 | <b>ФЕРр65-38-2</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки  | 1 шт.   | 4              | 76,52  | 11,47  |       |   |    | 306,08  | 45,88  |       |    | 1,38 | 5,52  |    |
| 45 | <b>ФЕРр58-10-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей<br>$327,46 = 6\ 796,71 - 114,5 \times 56,50$ | 100 м   | 1,26           | 327,46 | 313,9  | 11,33 |   |    | 412,6   | 395,51 | 14,28 |    | 36,8 | 46,37 |    |
| УД | 1. 201-1101  | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140                        | м       | 114,5<br>144,3 | 56,5   |        |       |   |    | 8152,95 |        |       |    |      |       |    |
| 46 | <b>ФССЦ-301-5869</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет  | шт.     | 14             | 108,43 |        |       |   |    | 1518,02 |        |       |    |      |       |    |
| 47 | <b>ФССЦ-301-5865</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет   | шт.     | 28             | 309,02 |        |       |   |    | 8652,56 |        |       |    |      |       |    |
| 48 | <b>ФССЦ-301-5867</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Труба водосточная МП, диаметр 100x2000 мм, стандартный цвет   | шт.     | 14             | 206    |        |       |   |    | 2884    |        |       |    |      |       |    |
| 49 | <b>ФЕРр58-10-3</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей<br>$553,82 = 4\ 033,82 - 100 \times 34,80$                 | 100 шт. | 0,28           | 553,82 | 545,07 | 6,97  |   |    | 155,07  | 152,62 | 1,95  |    | 63,9 | 17,89 |    |
| УД | 1. 201-1102  | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140   | шт.     | 100<br>28      | 34,8   |        |       |   |    | 974,4   |        |       |    |      |       |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                | 5               | 6       | 7      | 8     | 9    | 10 | 11      | 12     | 13    | 14   | 15    | 16    | 17 |
|----|--|--|------------------|-----------------|---------|--------|-------|------|----|---------|--------|-------|------|-------|-------|----|
| 50 | <b>ФССЦ-301-5875</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°),<br>стандартный цвет                              | шт.              | 28              | 92,17   |        |       |      |    | 2580,76 |        |       |      |       |       |    |
| 51 | <b>ФЕРр58-10-5</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Смена: отливов (отметов) водосточных труб<br>$461,69 = 4\ 051,69 - 100 \times 35,90$ | 100 шт.          | 0,14            | 461,69  | 452,94 | 6,97  |      |    | 64,64   | 63,41  | 0,98  |      | 53,1  | 7,43  |    |
| Уд | 1. 201-1103  | Отливы (отметы) из оцинкованной стали<br>толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм           | шт.              | 100<br>14       | 35,9    |        |       |      |    | 502,6   |        |       |      |       |       |    |
| 52 | <b>ФССЦ-301-5877</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°),<br>стандартный цвет                            | шт.              | 14              | 101,19  |        |       |      |    | 1416,66 |        |       |      |       |       |    |
| 53 | <b>ФЕР12-01-009-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство желобов: подвесных<br>$1\ 684,51 = 6\ 746,91 - 0,452 \times 11\ 200,00$   | 100 м<br>желобов | 0,8             | 1684,51 | 267,93 | 22,95 | 2,16 |    | 1347,61 | 214,34 | 18,36 | 1,73 | 31,41 | 25,13 |    |
| Уд | 1. 101-1875  | Сталь листовая оцинкованная толщиной<br>листа: 0,7 мм                                | т                | 0,452<br>0,3616 | 11200   |        |       |      |    | 4049,92 |        |       |      |       |       |    |
| 54 | <b>ФССЦ-301-5842</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000<br>мм, стандартный цвет                       | шт.              | 20              | 220,46  |        |       |      |    | 4409,2  |        |       |      |       |       |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4       | 5         | 6      | 7      | 8    | 9 | 10 | 11      | 12    | 13   | 14 | 15   | 16   | 17 |
|----|--|--|---------|-----------|--------|--------|------|---|----|---------|-------|------|----|------|------|----|
| 55 | <b>ФССЦ-301-5842</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Желоб водосточный МП, диаметр 125х2000 мм, стандартный цвет  | шт.     | 10        | 220,46 |        |      |   |    | 2204,6  |       |      |    |      |      |    |
| 56 | <b>ФССЦ-301-5852</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет  | шт.     | 4         | 196,97 |        |      |   |    | 787,88  |       |      |    |      |      |    |
| 57 | <b>ФССЦ-301-5848</b><br>И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656                | Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет   | шт.     | 4         | 39,76  |        |      |   |    | 159,04  |       |      |    |      |      |    |
| 58 | <b>ФССЦ-301-5850</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет  | 10 шт.  | 3,3       | 469,8  |        |      |   |    | 1550,34 |       |      |    |      |      |    |
| 59 | <b>ФЕРр58-10-6</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр              | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей<br>$461,69 = 7 \cdot 241,69 - 100 \times 67,80$ | 100 шт. | 0,14      | 461,69 | 452,94 | 6,97 |   |    | 64,64   | 63,41 | 0,98 |    | 53,1 | 7,43 |    |
| УД | 1. 301-1104  | Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм                                      | шт.     | 100<br>14 | 67,8   |        |      |   |    | 949,2   |       |      |    |      |      |    |
| 60 | <b>ФССЦ-301-5860</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет   | шт.     | 14        | 88,55  |        |      |   |    | 1239,7  |       |      |    |      |      |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                     | 5    | 6      | 7      | 8     | 9    | 10 | 11      | 12     | 13    | 14   | 15   | 16    | 17 |
|----|--|--|-----------------------|------|--------|--------|-------|------|----|---------|--------|-------|------|------|-------|----|
| 61 | <b>ФЕРp58-22-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Смена ухватов для водосточных труб: в<br>каменных стенах - держателей    | 100 шт.               | 1,83 | 863,9  | 308,83 | 0,87  |      |    | 1580,94 | 565,16 | 1,59  |      | 37,8 | 69,17 |    |
| 62 | <b>ФССЦ-301-5871</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр<br>100 мм, стандартный цвет      | шт.                   | 70   | 57,82  |        |       |      |    | 4047,4  |        |       |      |      |       |    |
| 63 | <b>ФССЦ-301-5846</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Держатель желоба карнизный МП, диаметр<br>125x132 мм, стандартный цвет   | шт.                   | 113  | 32,53  |        |       |      |    | 3675,89 |        |       |      |      |       |    |
| 64 | <b>ФССЦ-101-1928</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Болты распорные МР 12x100  | шт.                   | 183  | 5,28   |        |       |      |    | 966,24  |        |       |      |      |       |    |
| 65 | <b>ФЕР10-01-003-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Устройство слуховых окон   | 1<br>слуховое<br>окно | 2    | 378,81 | 56,55  | 22,06 | 1,49 |    | 757,62  | 113,1  | 44,12 | 2,98 | 6,63 | 13,26 |    |
| 66 | <b>ФССЦ-101-0959</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Завертка состоящая из планки запорной и<br>ручки из алюминиевого профиля | компл.                | 2    | 9,9    |        |       |      |    | 19,8    |        |       |      |      |       |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5              | 6        | 7      | 8     | 9    | 10 | 11     | 12    | 13   | 14   | 15    | 16   | 17 |
|----|--|--|---|----------------|----------|--------|-------|------|----|--------|-------|------|------|-------|------|----|
| 67 | <b>ФЕР15-05-001-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Остекление оконным стеклом окон: с<br>одинарным переплетом   | 100 м2<br>площади<br>проемов<br>по<br>наружно<br>му<br>обводу<br>коробок  | 0,0062         | 1951,91  | 207,28 | 37,34 | 2,43 |    | 12,1   | 1,29  | 0,23 | 0,02 | 24,3  | 0,15 |    |
| 68 | <b>ФЕР15-04-024-05</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Простая окраска масляными составами по<br>дереву: заполнений оконных проемов   | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти   | 0,02           | 928,13   | 389,37 | 3,8   | 0,14 |    | 18,56  | 7,79  | 0,08 |      | 44,55 | 0,89 |    |
| 69 | <b>ФЕР10-01-008-09</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Обивка стен кровельной сталью:<br>оцинкованной (слуховое окно)<br>233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00 | 100 м2<br>стен,<br>фронтон<br>ов (за<br>вычетом<br>проемов)<br>и<br>разверну<br>тых<br>поверхно<br>стей<br>карнизов | 0,072          | 233,6    | 205,07 | 20,05 |      |    | 16,82  | 14,77 | 1,44 |      | 25,1  | 1,81 |    |
| Уд | 1. 101-1706  | Сталь листовая оцинкованная толщиной<br>листа: 0,5 мм  | т   | 0,44<br>0,0317 | 11200    |        |       |      |    | 355,04 |       |      |      |       |      |    |
| Уд | 2. 509-0919  | Картон асбестовый общего назначения<br>марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм   | т   | 0,32<br>0,023  | 5040     |        |       |      |    | 115,92 |       |      |      |       |      |    |
| 70 | <b>ФССЦ-101-3742</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной<br>листа 0,60 мм  | т   | 0,03804        | 10196,65 |        |       |      |    | 387,88 |       |      |      |       |      |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4         | 5      | 6       | 7       | 8     | 9 | 10 | 11              | 12       | 13        | 14      | 15    | 16             | 17 |
|--|--|---|-----------|--------|---------|---------|-------|---|----|-----------------|----------|-----------|---------|-------|----------------|----|
| 71   | <b>ФЕРр58-2-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр                  | Разборка слуховых окон  | 100 окон  | 0,02   | 2720,29 | 2709,92 | 10,37 |   |    | 54,41           | 54,2     | 0,21      |         | 341,3 | 6,83           |    |
| 72   | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза | 123,82 | 42,98   |         | 42,98 |   |    | 5321,78         |          | 5321,78   |         |       |                |    |
| 73   | <b>ФССЦпг03-21-01-020</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр          | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 123,82 | 15,35   |         | 15,35 |   |    | 1900,64         |          | 1900,64   |         |       |                |    |
| <b>Итого по разделу 1 Ремонт кровли</b>  |  |   |           |        |         |         |       |   |    | <b>769656,6</b> |          |           |         |       | <b>2221,41</b> |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |  |   |           |        |         |         |       |   |    |                 |          |           |         |       |                |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 247743,94       | 17829,25 | 15012,88  | 506     |       | 2067,95        |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 250784,63       | 19200,21 | 16682,61  | 622,89  |       | 2221,41        |    |
| В том числе, справочно:  |  |   |           |        |         |         |       |   |    |                 |          |           |         |       |                |    |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 7, 22, 24, 18-20, 33, 53, 9, 26, 65, 69, 16, 35, 40, |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 3040,69         | 1370,95  | 1669,73   | 116,89  |       | 153,471        |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах   |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 1280047,6       | 293955,2 | 106101,39 | 9536,45 |       | 2221,41        |    |
| Накладные расходы  |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 244008,79       |          |           |         |       |                |    |
| В том числе, справочно:  |  |   |           |        |         |         |       |   |    |                 |          |           |         |       |                |    |
| 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 3910,48) (Поз. 15)  |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 2580,92         |          |           |         |       |                |    |
| 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 7022,08) (Поз. 38)  |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 4704,79         |          |           |         |       |                |    |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 281,7) (Поз. 39)  |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 191,56          |          |           |         |       |                |    |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 96909,08) (Поз. 3, 10-13, 27-32, 45-52, 59, 61-62, 64, 71)  |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 68805,45        |          |           |         |       |                |    |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 96,91) (Поз. 14)  |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 69,78           |          |           |         |       |                |    |
| 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 7981,87) (Поз. 36-37)   |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 5826,77         |          |           |         |       |                |    |
| 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25834,71) (Поз. 4)  |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 17825,95        |          |           |         |       |                |    |
| 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26157,29) (Поз. 16)  |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 20141,11        |          |           |         |       |                |    |
| 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 2305,68) (Поз. 42-44)  |  |   |           |        |         |         |       |   |    | 2029            |          |           |         |       |                |    |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12       | 13      | 14     | 15 | 16    | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|----------|---------|--------|----|-------|----|
|   | 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 160,3) (Поз. 67-68)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 128,24    |          |         |        |    |       |    |
|   | 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15118,16) (Поз. 1-2)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12699,25  |          |         |        |    |       |    |
|   | 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13036,16) (Поз. 9, 26, 65-66, 69-70)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 11732,54  |          |         |        |    |       |    |
|   | 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 99981,65) (Поз. 5-8, 17-25, 33-34, 53-58, 60, 63)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 91983,12  |          |         |        |    |       |    |
|   | 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1416,33) (Поз. 40-41)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1388      |          |         |        |    |       |    |
|   | 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3279,25) (Поз. 35)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 3902,31   |          |         |        |    |       |    |
|   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |    | 147993,19 |          |         |        |    |       |    |
|   | В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |    |           |          |         |        |    |       |    |
|   | 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 11214,26) (Поз. 15, 38-39)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4485,7    |          |         |        |    |       |    |
|   | 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 160,3) (Поз. 67-68)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 59,31     |          |         |        |    |       |    |
|   | 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2305,68) (Поз. 42-44)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1106,73   |          |         |        |    |       |    |
|   | 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13036,16) (Поз. 9, 26, 65-66, 69-70)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 5605,55   |          |         |        |    |       |    |
|   | 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 99981,65) (Поз. 5-8, 17-25, 33-34, 53-58, 60, 63)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 43991,93  |          |         |        |    |       |    |
|   | 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 96909,08) (Поз. 3, 10-13, 27-32, 45-52, 59, 61-62, 64, 71)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 50392,72  |          |         |        |    |       |    |
|   | 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 41275,45) (Поз. 1-2, 16)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 19812,22  |          |         |        |    |       |    |
|   | 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 7981,87) (Поз. 36-37)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 4469,85   |          |         |        |    |       |    |
|   | 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 96,91) (Поз. 14)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 62,02     |          |         |        |    |       |    |
|   | 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1416,33) (Поз. 40-41)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 793,14    |          |         |        |    |       |    |
|   | 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25834,71) (Поз. 4)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 14984,13  |          |         |        |    |       |    |
|   | 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3279,25) (Поз. 35)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2229,89   |          |         |        |    |       |    |
|   | <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |          |         |        |    |       |    |
|   | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |    |           |          |         |        |    |       |    |
|   | Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8753,41   | 7938,69  | 814,72  |        |    | 66,48 |    |
|   | Итого Поз. 2 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8281,15   | 7179,47  | 1101,68 |        |    | 60,12 |    |
|   | Итого  |   |   |   |   |   |   |   |    | 17034,56  | 15118,16 | 1916,4  |        |    | 126,6 |    |
|   | Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 118,16)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12699,25  |          |         |        |    |       |    |
|   | Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 118,16)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 7256,72   |          |         |        |    |       |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |    | 36990,53  |          |         |        |    | 126,6 |    |
|   | Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |    |           |          |         |        |    |       |    |
|   | Итого Поз. 3 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 8761,77   | 7705,06  | 1056,71 | 397,45 |    | 63,38 |    |
|   | Итого Поз. 10 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 14162,45  | 7902,41  | 227,24  |        |    | 65,01 |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12       | 13      | 14     | 15 | 16     | 17 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|----------|---------|--------|----|--------|----|
| Итого Поз. 11 " п/п 22630 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,8"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 66384,95  | 35281,74 | 342,3   |        |    | 270,16 |    |
| Итого Поз. 12 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2052,15   | 1171,67  | 20,67   |        |    | 8,97   |    |
| Итого Поз. 13 " п/п 22634 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,92"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 14559,97  | 7752,68  | 2734,42 |        |    | 59,36  |    |
| Итого Поз. 27-28 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 10056,49  | 4109,97  | 28,94   | 12,55  |    | 31,47  |    |
| Итого Поз. 29-30, 32 " п/п 22698 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 16596,22  | 10316,03 | 40,39   | 15,77  |    | 79     |    |
| Итого Поз. 31 " п/п 22700 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-8 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3442,47   | 2425,41  | 6,81    | 2,45   |    | 18,57  |    |
| Итого Поз. 45 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6159,01   | 6055,26  | 90,82   |        |    | 46,37  |    |
| Итого Поз. 46 " п/п 74883 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5869 МАТ=5,13"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7787,44   |          |         |        |    |        |    |
| Итого Поз. 47 " п/п 74879 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5865 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 39801,78  |          |         |        |    |        |    |
| Итого Поз. 48 " п/п 74881 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5867 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13266,4   |          |         |        |    |        |    |
| Итого Поз. 49 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2351,31   | 2336,61  | 12,4    |        |    | 17,89  |    |
| Итого Поз. 50 " п/п 74889 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5875 МАТ=4,04"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 10426,27  |          |         |        |    |        |    |
| Итого Поз. 51 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 978,19    | 970,81   | 6,23    |        |    | 7,43   |    |
| Итого Поз. 52 " п/п 74891 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5877 МАТ=4,04"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5723,31   |          |         |        |    |        |    |
| Итого Поз. 59 " п/п 22656 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 978,05    | 970,81   | 6,23    |        |    | 7,43   |    |
| Итого Поз. 61 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 14666,71  | 8652,6   | 10,11   |        |    | 69,17  |    |
| Итого Поз. 62 " п/п 74885 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5871 МАТ=4,04"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 16351,5   |          |         |        |    |        |    |
| Итого Поз. 64 " п/п 47157 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1928 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4241,79   |          |         |        |    |        |    |
| Итого Поз. 71 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 831,14    | 829,8    | 1,34    |        |    | 6,83   |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 259579,37 | 96480,86 | 4584,61 | 428,22 |    | 751,04 |    |
| Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 96 909,08)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 68805,45  |          |         |        |    |        |    |
| Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 96 909,08)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 50392,72  |          |         |        |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 378777,54 |          |         |        |    | 751,04 |    |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |          |         |        |    |        |    |
| Итого Поз. 4   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3949,96   | 1297,24  | 2009,01 | 156,49 |    | 148,43 |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12       | 13       | 14      | 15 | 16     | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|----------|----------|---------|----|--------|----|
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4646,8    | 1491,83  | 2511,26  | 195,61  |    | 170,69 |    |
| Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 42506,43  | 22839,92 | 15971,61 | 2994,79 |    | 170,69 |    |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25 834,71)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 17825,95  |          |          |         |    |        |    |
| Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25 834,71)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 14984,13  |          |          |         |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 75316,51  |          |          |         |    | 170,69 |    |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 5 " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 161044,02 |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 6, 17 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 28329,37  |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 7, 22, 24 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 23041,06  | 11954,05 | 2504,25  | 333,91  |    | 89,34  |    |
| Итого Поз. 8 " п/п 49237 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4134 МАТ=3,57"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 20309,59  |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 18 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 34704,68  | 22043,64 | 12661,04 | 3865,01 |    | 184,59 |    |
| Итого Поз. 19 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 37623,41  | 21884,42 | 3017,5   | 408,01  |    | 150,31 |    |
| Итого Поз. 20 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 58201,75  | 33887,92 | 5774,88  | 816,18  |    | 232,75 |    |
| Итого Поз. 21 " п/п 56639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,06"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 272463,51 |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 23 " п/п 46215 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0857 МАТ=3,24"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6790,07   |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 25 " п/п 49238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4135 МАТ=3,57"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7402,97   |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 33 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1386,43   | 915,69   | 387,39   | 65,99   |    | 6,75   |    |
| Итого Поз. 34 " п/п 52418 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27880,71  |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 53 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8145,23   | 3773,76  | 145,96   | 33,07   |    | 28,9   |    |
| Итого Поз. 54-55 " п/п 74856 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5842 МАТ=4,04"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 26719,75  |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 56-57 " п/п 74866 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5852 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4355,83   |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 58 " п/п 74864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5850 МАТ=4,04"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6263,37   |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 60 " п/п 74874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5860 МАТ=4,04"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5008,39   |          |          |         |    |        |    |
| Итого Поз. 63 " п/п 74860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5846 МАТ=4,04"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 14850,6   |          |          |         |    |        |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 744520,74 | 94459,48 | 24491,02 | 5522,17 |    | 692,64 |    |
| Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 99 981,65)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 91983,12  |          |          |         |    |        |    |
| Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 99 981,65)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 43991,93  |          |          |         |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 880495,79 |          |          |         |    | 692,64 |    |



Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12       | 13      | 14    | 15 | 16     | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------|----------|---------|-------|----|--------|----|
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |       |    |        |    |
| Итого Поз. 9 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 40755,55 | 10623    | 852,49  |       |    | 82,8   |    |
| Итого Поз. 26 " п/п 6205 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 939,94   | 100,89   | 17,81   | 3,67  |    | 0,78   |    |
| Итого Поз. 65 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5740,38  | 1991,37  | 350,75  | 57,11 |    | 15,25  |    |
| Итого Поз. 66 " п/п 46314 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0959 МАТ=4,05"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 80,19    |          |         |       |    |        |    |
| Итого Поз. 69 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 273,67   | 260,12   | 11,45   |       |    | 2,08   |    |
| Итого Поз. 70 " п/п 48871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,6"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1784,25  |          |         |       |    |        |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 49573,98 | 12975,38 | 1232,5  | 60,78 |    | 100,91 |    |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 036,16)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 11732,54 |          |         |       |    |        |    |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 036,16)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5605,55  |          |         |       |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 66912,07 |          |         |       |    | 100,91 |    |
| Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |       |    |        |    |
| Итого Поз. 14   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 59,11    | 6,33     | 0,08    |       |    | 0,8    |    |
| Всего с учетом " п/п 22444 - 3 кв 2015г - ФЕРр54-11-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,93"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 409,93   | 96,91    | 0,51    |       |    | 0,8    |    |
| Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 96,91)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 69,78    |          |         |       |    |        |    |
| Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 96,91)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 62,02    |          |         |       |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 541,73   |          |         |       |    | 0,8    |    |
| Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |       |    |        |    |
| Итого Поз. 15   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1075,73  | 255,42   | 20,76   |       |    | 29,94  |    |
| Всего с учетом " п/п 24693 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,07"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8895,78  | 3910,48  | 132,03  |       |    | 29,94  |    |
| Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 3 910,48)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2580,92  |          |         |       |    |        |    |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3 910,48)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1564,19  |          |         |       |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13040,89 |          |         |       |    | 29,94  |    |
| Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |       |    |        |    |
| Итого Поз. 16   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2855,45  | 1464,65  | 1368,85 | 19,33 |    | 154,02 |    |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3417,36  | 1684,35  | 1711,06 | 24,16 |    | 177,12 |    |

## Гранд-СМЕТА


| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12      | 13       | 14     | 15 | 16     | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------|---------|----------|--------|----|--------|----|
| Всего с учетом " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 36749,42 | 25787,4 | 10882,34 | 369,89 |    | 177,12 |    |
| Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26 157,29)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 20141,11 |         |          |        |    |        |    |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26 157,29)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12555,5  |         |          |        |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 69446,03 |         |          |        |    | 177,12 |    |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |          |        |    |        |    |
| Итого Поз. 35   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13253,81 | 186,25  | 47,57    |        |    | 20,53  |    |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13293,64 | 214,19  | 59,46    |        |    | 23,61  |    |
| Всего с учетом " п/п 5449 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-18 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 35556,4  | 3279,25 | 378,17   |        |    | 23,61  |    |
| Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 279,25)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3902,31  |         |          |        |    |        |    |
| Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 279,25)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2229,89  |         |          |        |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 41688,6  |         |          |        |    | 23,61  |    |
| Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |          |        |    |        |    |
| Итого Поз. 36 " п/п 22361 - 3 кв 2015г - ФЕРp53-16-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 15428,28 | 7821,73 | 338,73   | 160,14 |    | 63,7   |    |
| Итого Поз. 37 " п/п 80214 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0015 МАТ=5,99"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1444,13  |         |          |        |    |        |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 16872,41 | 7821,73 | 338,73   | 160,14 |    | 63,7   |    |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 7 981,87)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5826,77  |         |          |        |    |        |    |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 7 981,87)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4469,85  |         |          |        |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 27169,03 |         |          |        |    | 63,7   |    |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |          |        |    |        |    |
| Итого Поз. 38   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 755,44   | 458,66  | 0,31     |        |    | 52,48  |    |
| Всего с учетом " п/п 22878 - 3 кв 2015г - ФЕРp61-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8627,95  | 7022,08 | 1,97     |        |    | 52,48  |    |
| Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 7 022,08)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4704,79  |         |          |        |    |        |    |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7 022,08)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2808,83  |         |          |        |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 16141,57 |         |          |        |    | 52,48  |    |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |          |        |    |        |    |
| Итого Поз. 39   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 169,73   | 18,4    | 14,96    |        |    | 2,13   |    |
| Всего с учетом " п/п 23262 - 3 кв 2015г - ФЕРp62-26-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,23"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 817,33   | 281,7   | 95,15    |        |    | 2,13   |    |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 281,70)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 191,56   |         |          |        |    |        |    |


## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12      | 13       | 14   | 15 | 16    | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------|---------|----------|------|----|-------|----|
|   | Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 281,70)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 112,68   |         |          |      |    |       |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1121,57  |         |          |      |    | 2,13  |    |
|   | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от                          |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |          |      |    |       |    |
|   | Итого Поз. 40 " п/п 8599 - 3 кв 2015г - ФЕР20-02-010-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1722,47  | 1416,33 | 139,28   |      |    | 10,44 |    |
|   | Итого Поз. 41 " п/п 69327 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0292 МАТ=4,04"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 5192,21  |         |          |      |    |       |    |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6914,68  | 1416,33 | 139,28   |      |    | 10,44 |    |
|   | Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 416,33)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1388     |         |          |      |    |       |    |
|   | Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 416,33)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 793,14   |         |          |      |    |       |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9095,82  |         |          |      |    | 10,44 |    |
|   | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |          |      |    |       |    |
|   | Итого Поз. 42 " п/п 24083 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,97"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1842,02  | 1603,26 |          |      |    | 12,6  |    |
|   | Итого Поз. 43 " п/п 99833 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4330 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 2292,63  |         |          |      |    |       |    |
|   | Итого Поз. 44 " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1649,55  | 702,42  |          |      |    | 5,52  |    |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5784,2   | 2305,68 |          |      |    | 18,12 |    |
|   | Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 2 305,68)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2029     |         |          |      |    |       |    |
|   | Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 305,68)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1106,73  |         |          |      |    |       |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8919,93  |         |          |      |    | 18,12 |    |
|   | Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |          |      |    |       |    |
|   | Итого Поз. 67 " п/п 7877 - 3 кв 2015г - ФЕР15-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,13"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 99,94    | 22,66   | 1,84     | 0,46 |    | 0,17  |    |
|   | Итого Поз. 68 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 169,89   | 137,18  | 0,64     |      |    | 1,02  |    |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   |    | 269,83   | 159,84  | 2,48     | 0,46 |    | 1,19  |    |
|   | Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 160,30)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 128,24   |         |          |      |    |       |    |
|   | Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 160,30)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 59,31    |         |          |      |    |       |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |    | 457,38   |         |          |      |    | 1,19  |    |
|   | Погрузо-разгрузочные работы:  |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |          |      |    |       |    |
|   | Итого Поз. 72   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5321,78  |         | 5321,78  |      |    |       |    |
|   | Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 33846,52 |         | 33846,52 |      |    |       |    |
|   | Перевозка грузов автотранспортом:   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |          |      |    |       |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11               | 12 | 13       | 14 | 15 | 16             | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------|----|----------|----|----|----------------|----|
| Итого Поз. 73   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1900,64          |    | 1900,64  |    |    |                |    |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48" |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12088,07         |    | 12088,07 |    |    |                |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1672049,58       |    |          |    |    | 2221,41        |    |
| 1 672 049,58 * 0,460307283287012  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 769656,6         |    |          |    |    |                |    |
| Справочно, в текущих ценах:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |    |          |    |    |                |    |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 879991,01        |    |          |    |    |                |    |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 106101,39        |    |          |    |    |                |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 303491,65        |    |          |    |    |                |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 244008,79        |    |          |    |    |                |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 147993,19        |    |          |    |    |                |    |
| Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 15393,13         |    |          |    |    |                |    |
| <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>785049,73</b> |    |          |    |    |                |    |
| НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 141308,95        |    |          |    |    |                |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>926358,68</b> |    |          |    |    | <b>2221,41</b> |    |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)

г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование стройки)

многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

" " 2015 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 028-КР Водоотведение г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-028-15-КР

Сметная стоимость строительных работ 104,807 тыс. руб.

Средства на оплату труда 53,310 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 403,3 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп                           | Обосно-<br>вание   | Наименование  | Ед. изм.                  | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |       |             |         |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Общая масса<br>обору-<br>дования, т |        |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|-------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------|-------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|
|                                   |  |   |                           |       | Всего                   | В том числе |        | Обору-<br>дование     | Всего | В том числе |         |        |                           |                           |                                     |        |
|                                   |  |   |                           |       |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       |       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш |                           |                           |                                     | З/пМех |
| 1                                 | 2  | 3   | 4                         | 5     | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10    | 11          | 12      | 13     | 14                        | 15                        | 16                                  | 17     |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |   |                           |       |                         |             |        |                       |       |             |         |        |                           |                           |                                     |        |
| 1                                 | ФЕРр68-12-4<br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр | Разборка покрытий и оснований:<br>асфальтобетонных с помощью молотков<br>отбойных (тротуар) | 100 м3<br>конструк<br>ций | 0,05  | 6008,44                 | 2022,24     | 3986,2 | 423,83                |       | 300,42      | 101,11  | 199,31 | 21,19                     | 243,35                    | 12,17                               |        |
| 2                                 | ФЕРр68-12-2<br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр | Разборка покрытий и оснований:<br>щебеночных (под тротуаром)                                | 100 м3<br>конструк<br>ций | 0,025 | 596,33                  | 144,57      | 451,76 | 59,01                 |       | 14,91       | 3,61    | 11,3   | 1,48                      | 18,37                     | 0,46                                |        |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2   | 3   | 4                     | 5    | 6       | 7       | 8     | 9    | 10 | 11      | 12     | 13     | 14    | 15     | 16    | 17 |
|---|---|---|-----------------------|------|---------|---------|-------|------|----|---------|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| 3 | <b>ФЕР08-01-002-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий и оснований: песчаных (под тротуаром)<br>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 м3<br>основани<br>я | 2,6  | 48,76   | 20,29   | 28,47 | 3,28 |    | 126,78  | 52,75  | 74,03  | 8,53  | 2,484  | 6,46  |    |
| 4 | <b>ФЕР08-01-002-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания щебеночного (под тротуаром)<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | 1 м3<br>основани<br>я | 2,6  | 263,58  | 26,47   | 66,34 | 7,51 |    | 685,31  | 68,82  | 172,48 | 19,53 | 3,24   | 8,42  |    |
| 5 | <b>ФЕР08-01-002-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания песчаного (под тротуаром)<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | 1 м3<br>основани<br>я | 2,6  | 133,3   | 25,37   | 35,59 | 4,1  |    | 346,58  | 65,96  | 92,53  | 10,66 | 3,105  | 8,07  |    |
| 6 | <b>ФЕР27-07-001-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | 100 м2<br>покрытия    | 0,32 | 3635,86 | 189,62  | 77,87 | 0,77 |    | 1163,48 | 60,68  | 24,92  | 0,25  | 20,412 | 6,53  |    |
| 7 | <b>ФЕР27-07-001-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 60 мм<br>(к=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6);<br>МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | 100 м2<br>покрытия    | 0,32 | 3548,72 | 174,56  | 68,04 |      |    | 1135,59 | 55,86  | 21,77  |       | 18,792 | 6,01  |    |
| 8 | <b>ФЕР01-02-057-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | 100 м3<br>грунта      | 0,39 | 1621,62 | 1621,62 |       |      |    | 632,43  | 632,43 |        |       | 207,9  | 81,08 |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                                    | 5     | 6      | 7      | 8     | 9     | 10 | 11      | 12     | 13    | 14   | 15      | 16    | 17 |
|----|--|--|--------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|----|---------|--------|-------|------|---------|-------|----|
| 9  | <b>ФЕР23-01-001-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Устройство основания под трубопроводы канализации: песчаного<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)       | 10 м3<br>основани<br>я               | 0,064 | 762,88 | 112,5  | 42,53 | 4,75  |    | 48,82   | 7,2    | 2,72  | 0,3  | 13,77   | 0,88  |    |
| 10 | <b>ФЕР01-02-061-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | 100 м3<br>грунта                     | 0,27  | 984,15 | 984,15 |       |       |    | 265,72  | 265,72 |       |      | 131,22  | 35,43 |    |
| 11 | <b>ФЕР01-02-061-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Засыпка керамзитом<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | 100 м3<br>грунта                     | 0,12  | 984,15 | 984,15 |       |       |    | 118,1   | 118,1  |       |      | 131,22  | 15,75 |    |
| 12 | <b>ФССЦ-406-0151</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 250  | м3                                   | 12    | 223,97 |        |       |       |    | 2687,64 |        |       |      |         |       |    |
| 13 | <b>ФССЦпр03-21-01-020</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза грунт  | 1 т груза                            | 20,28 | 15,35  |        | 15,35 |       |    | 311,3   |        | 311,3 |      |         |       |    |
| 14 | <b>ФЕР01-02-005-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м3<br>уплотнен<br>ного<br>грунта | 0,14  | 522,69 | 144,29 | 378,4 | 41,28 |    | 73,18   | 20,2   | 52,98 | 5,78 | 16,9155 | 2,37  |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5    | 6       | 7      | 8     | 9    | 10 | 11      | 12     | 13    | 14   | 15      | 16     | 17 |
|--|---|---|--|------|---------|--------|-------|------|----|---------|--------|-------|------|---------|--------|----|
| 15   | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную   | 1 т груза                                | 0,54 | 42,98   |        | 42,98 |      |    | 23,21   |        | 23,21 |      |         |        |    |
| 16   | <b>ФССЦпг03-21-01-020</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>       | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза   | 1 т груза                                | 0,54 | 15,35   |        | 15,35 |      |    | 8,29    |        | 8,29  |      |         |        |    |
| <b>Итого по разделу 1 Общестроительные работы</b>                          |   |   |  |      |         |        |       |      |    | 46534,4 |        |       |      |         | 209,28 |    |
| <b>Раздел 2. Внутреннее водоотведение по стоякам квартир ( систем К 1)</b> |   |   |  |      |         |        |       |      |    |         |        |       |      |         |        |    |
| По стоякам квартир   |   |   |  |      |         |        |       |      |    |         |        |       |      |         |        |    |
| Демонтаж   |   |   |  |      |         |        |       |      |    |         |        |       |      |         |        |    |
| 17   | <b>ФЕРр65-2-2</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>               | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм   | 100 м трубопро вода с фасонны ми частями | 0,4  | 731,64  | 721,64 | 10    | 4,32 |    | 292,66  | 288,66 | 4     | 1,73 | 85,3    | 34,12  |    |
| Монтаж   |   |   |  |      |         |        |       |      |    |         |        |       |      |         |        |    |
| 18   | <b>ФЕР16-04-004-02</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>          | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м трубопро вода                      | 0,4  | 5164,88 | 708,48 | 54,82 | 4,64 |    | 2065,95 | 283,39 | 21,93 | 1,86 | 75,3705 | 30,15  |    |
| 19   | <b>ФССЦ-507-3294</b><br><b>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим.</b> | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110/110x45 гр. мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)                       | 10 шт.                                   | 1,2  | 1229,3  |        |       |      |    | 1475,16 |        |       |      |         |        |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5   | 6      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11      | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--------|-----|--------|---|---|---|----|---------|----|----|----|----|----|----|
| 20 | <b>ФССЦ-507-3321</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х50х110х45 гр. мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)       | 10 шт. | 1,6 | 1044,9 |   |   |   |    | 1671,84 |    |    |    |    |    |    |
| 21 | <b>ФССЦ-507-3294</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110/110х87,5 гр. мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)    | 10 шт. | 0,2 | 1229,3 |   |   |   |    | 245,86  |    |    |    |    |    |    |
| 22 | <b>ФССЦ-507-4378</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)                | 10 шт. | 0,2 | 71     |   |   |   |    | 14,2    |    |    |    |    |    |    |
| 23 | <b>ФССЦ-507-4365</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)               | 10 шт. | 0,8 | 28,9   |   |   |   |    | 23,12   |    |    |    |    |    |    |
| 24 | <b>ФССЦ-507-4366</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)                      | шт.    | 0,8 | 15,18  |   |   |   |    | 12,14   |    |    |    |    |    |    |
| 25 | <b>ФССЦ-507-4363</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт.    | 8   | 7,78   |   |   |   |    | 62,24   |    |    |    |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3  | 4  | 5             | 6       | 7       | 8     | 9    | 10 | 11              | 12     | 13   | 14   | 15    | 16            | 17 |
|---|---|--|--|---------------|---------|---------|-------|------|----|-----------------|--------|------|------|-------|---------------|----|
| 26  | <b>ФССЦ-301-5609</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 110 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | 10 шт.                                   | 5,6           | 185,5   |         |       |      |    | 1038,8          |        |      |      |       |               |    |
| 27  | <b>ФЕРр65-6-14</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>        | Смена: унитазов<br>3 874,42 = 23 694,42 - 100 x 198,20   | 100 приборов                             | 0,08          | 3874,42 | 3217,13 | 47,37 | 5,4  |    | 309,95          | 257,37 | 3,79 | 0,43 | 354,7 | 28,38         |    |
| Уд  | 1. 301-0906   | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки  | компл.                                   | 100<br>8      | 198,2   |         |       |      |    | 1585,6          |        |      |      |       |               |    |
| <b>Итого по разделу 2 Внутреннее водоотведение по стоякам квартир ( систем К 1)</b> |   |  |  |               |         |         |       |      |    | <b>25949,95</b> |        |      |      |       | <b>106,55</b> |    |
| <b>Раздел 3. Наружное водоотведение</b>   |   |  |  |               |         |         |       |      |    |                 |        |      |      |       |               |    |
| Демонтаж  |   |  |  |               |         |         |       |      |    |                 |        |      |      |       |               |    |
| 28  | <b>ФЕРр65-2-2</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>         | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм  | 100 м трубопро вода с фасонны ми частями | 0,33          | 731,64  | 721,64  | 10    | 4,32 |    | 241,44          | 238,14 | 3,3  | 1,43 | 85,3  | 28,15         |    |
| Монтаж  |   |  |  |               |         |         |       |      |    |                 |        |      |      |       |               |    |
| 29  | <b>ФЕР16-04-001-02</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>    | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм<br>758,57 = 7 784,49 - 99,8 x 70,40<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м трубопро вода                      | 0,33          | 974,75  | 824,94  | 8,88  | 0,92 |    | 321,67          | 272,23 | 2,93 | 0,3  | 83,16 | 27,44         |    |
| Уд  | 1. 302-3340   | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм  | м  | 99,8<br>32,93 | 70,4    |         |       |      |    | 2318,27         |        |      |      |       |               |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4        | 5     | 6      | 7      | 8    | 9 | 10 | 11             | 12       | 13      | 14     | 15     | 16           | 17 |
|--|---|--|----------|-------|--------|--------|------|---|----|----------------|----------|---------|--------|--------|--------------|----|
| 30   | <b>ФССЦ-507-4330</b><br>И6-Пр.<br>Минрегион<br>от 05.05.12<br>№190          | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм   | м        | 32,93 | 43,52  |        |      |   |    | 1433,11        |          |         |        |        |              |    |
| 31   | <b>ФЕР16-07-004-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1 врезка | 2     | 239,63 | 102,95 | 1,17 |   |    | 479,26         | 205,9    | 2,34    |        | 12,069 | 24,14        |    |
| <b>Итого по разделу 3 Наружное водоотведение</b>   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | <b>14593,9</b> |          |         |        |        | <b>87,47</b> |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |   |  |          |       |        |        |      |   |    |                |          |         |        |        |              |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 17629,16       | 2998,13  | 1033,13 | 73,47  |        | 356,01       |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 18145,78       | 3396,42  | 1151,46 | 85,61  |        | 403,3        |    |
| В том числе, справочно:  |   |  |          |       |        |        |      |   |    |                |          |         |        |        |              |    |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5, 4, 6-8, 10-11, 9, 14, 18, 29, 31) |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 433,54         | 316,39   | 117,16  | 11,8   |        | 37,9095      |    |
| МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 17, 27)   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 83,08          | 81,9     | 1,17    | 0,32   |        | 9,375        |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 123636,7       | 51999,17 | 7323,28 | 1310,7 |        | 403,3        |    |
| Накладные расходы  |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 42072,85       |          |         |        |        |              |    |
| В том числе, справочно:  |   |  |          |       |        |        |      |   |    |                |          |         |        |        |              |    |
| 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 8780,59) (Поз. 17, 28, 30)  |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 5531,77        |          |         |        |        |              |    |
| 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17892,49) (Поз. 8, 10-11)   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 10914,42       |          |         |        |        |              |    |
| 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 466,34) (Поз. 14)   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 340,43         |          |         |        |        |              |    |
| 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 4538,95) (Поз. 27)   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 3994,28        |          |         |        |        |              |    |
| 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 1950,34) (Поз. 1-2)  |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 1716,3         |          |         |        |        |              |    |
| 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4042,76) (Поз. 3-5)  |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 3759,77        |          |         |        |        |              |    |
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13449,22) (Поз. 18-26, 29, 31)   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 13180,24       |          |         |        |        |              |    |
| 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 132,59) (Поз. 9)  |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 147,17         |          |         |        |        |              |    |
| 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 2056,59) (Поз. 6-7)   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 2488,47        |          |         |        |        |              |    |
| Сметная прибыль  |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 23464,64       |          |         |        |        |              |    |
| В том числе, справочно:  |   |  |          |       |        |        |      |   |    |                |          |         |        |        |              |    |
| 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17892,49) (Поз. 8, 10-11)   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 5546,67        |          |         |        |        |              |    |
| 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 466,34) (Поз. 14)   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 158,56         |          |         |        |        |              |    |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8780,59) (Поз. 17, 28, 30)   |   |  |          |       |        |        |      |   |    | 3512,24        |          |         |        |        |              |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12       | 13      | 14     | 15 | 16 | 17    |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|----|----------|----------|---------|--------|----|----|-------|
|  |   | 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 6489,29) (Поз. 1-2, 27)  |   |   |   |   |   |   |    | 3114,86  |          |         |        |    |    |       |
|  |   | 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4042,76) (Поз. 3-5)   |   |   |   |   |   |   |    | 2183,09  |          |         |        |    |    |       |
|  |   | 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13449,22) (Поз. 18-26, 29, 31)  |   |   |   |   |   |   |    | 7531,56  |          |         |        |    |    |       |
|  |   | 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,59) (Поз. 9)  |   |   |   |   |   |   |    | 80,88    |          |         |        |    |    |       |
|  |   | 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2056,59) (Поз. 6-7)   |   |   |   |   |   |   |    | 1336,78  |          |         |        |    |    |       |
| <b>Итоги по смете:</b>   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |    |       |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):                            |   |  |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |    |       |
|  |   | Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"                 |   |   |   |   |   |   |    | 2815,6   | 1547,99  | 1267,61 | 324,42 |    |    | 12,17 |
|  |   | Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"                 |   |   |   |   |   |   |    | 127,14   | 55,27    | 71,87   | 22,66  |    |    | 0,46  |
|  |   | Итого  |   |   |   |   |   |   |    | 2942,74  | 1603,26  | 1339,48 | 347,08 |    |    | 12,63 |
|  |   | Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 1 950,34)  |   |   |   |   |   |   |    | 1716,3   |          |         |        |    |    |       |
|  |   | Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 950,34)  |   |   |   |   |   |   |    | 936,16   |          |         |        |    |    |       |
|  |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |    | 5595,2   |          |         |        |    |    | 12,63 |
| Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):                  |   |  |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |    |       |
|  |   | Итого Поз. 3, 5 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68" |   |   |   |   |   |   |    | 4482,62  | 2090,12  | 1324,15 | 367,29 |    |    | 16,71 |
|  |   | Итого Поз. 4 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"    |   |   |   |   |   |   |    | 5464,47  | 1211,63  | 1371,22 | 373,72 |    |    | 9,68  |
|  |   | Итого  |   |   |   |   |   |   |    | 9947,09  | 3301,75  | 2695,37 | 741,01 |    |    | 26,39 |
|  |   | Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 042,76)  |   |   |   |   |   |   |    | 3759,77  |          |         |        |    |    |       |
|  |   | Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 042,76)   |   |   |   |   |   |   |    | 2183,09  |          |         |        |    |    |       |
|  |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |    | 15889,95 |          |         |        |    |    | 26,39 |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):                           |   |  |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |    |       |
|  |   | Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"   |   |   |   |   |   |   |    | 9361,32  | 1068,33  | 198,11  | 4,75   |    |    | 7,51  |
|  |   | Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"   |   |   |   |   |   |   |    | 9059,53  | 983,51   | 173,06  |        |    |    | 6,91  |
|  |   | Итого  |   |   |   |   |   |   |    | 18420,85 | 2051,84  | 371,17  | 4,75   |    |    | 14,42 |
|  |   | Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 2 056,59)   |   |   |   |   |   |   |    | 2488,47  |          |         |        |    |    |       |
|  |   | Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 056,59)   |   |   |   |   |   |   |    | 1336,78  |          |         |        |    |    |       |
|  |   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |    | 22246,1  |          |         |        |    |    | 14,42 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |  |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |    |       |
|  |   | Итого Поз. 8 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"              |   |   |   |   |   |   |    | 11134,81 | 11134,81 |         |        |    |    | 93,24 |
|  |   | Итого Поз. 10-11 " п/п 1600 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"          |   |   |   |   |   |   |    | 6757,68  | 6757,68  |         |        |    |    | 58,86 |

## Гранд-СМЕТА


| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12       | 13      | 14     | 15 | 16    | 17 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------|----------|---------|--------|----|-------|----|
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 17892,49 | 17892,49 |         |        |    | 152,1 |    |
| Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 892,49)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 10914,42 |          |         |        |    |       |    |
| Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 892,49)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5546,67  |          |         |        |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 34353,58 |          |         |        |    | 152,1 |    |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |       |    |
| Итого Поз. 9   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 48,82    | 7,2      | 2,72    | 0,3    |    | 0,88  |    |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 50,58    | 8,28     | 3,4     | 0,38   |    | 1,01  |    |
| Всего с учетом " п/п 9649 - 3 кв 2015г - ФЕР23-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,96"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 458,03   | 126,77   | 21,62   | 5,82   |    | 1,01  |    |
| Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 132,59)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 147,17   |          |         |        |    |       |    |
| Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,59)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 80,88    |          |         |        |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 686,08   |          |         |        |    | 1,01  |    |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |       |    |
| Итого Поз. 12  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2687,64  |          |         |        |    |       |    |
| Всего с учетом " п/п 88177 - 3 кв 2015г - ФССЦ-406-0151 МАТ=7,02"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 18867,23 |          |         |        |    |       |    |
| Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 0,00)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |       |    |
| Сметная прибыль 38% = 48%*0.8 ФОТ (от 0,00)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 18867,23 |          |         |        |    |       |    |
| Перевозка грузов автотранспортом:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |       |    |
| Итого Поз. 13, 16  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 319,59   |          | 319,59  |        |    |       |    |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2032,59  |          | 2032,59 |        |    |       |    |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |       |    |
| Итого Поз. 14  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 73,18    | 20,2     | 52,98   | 5,78   |    | 2,37  |    |
| Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 89,46    | 23,23    | 66,23   | 7,23   |    | 2,73  |    |
| Всего с учетом " п/п 1429 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 776,87   | 355,65   | 421,22  | 110,69 |    | 2,73  |    |
| Накладные расходы 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 466,34)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 340,43   |          |         |        |    |       |    |
| Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 466,34)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 158,56   |          |         |        |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1275,86  |          |         |        |    | 2,73  |    |
| Погрузо-разгрузочные работы:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |        |    |       |    |
| Итого Поз. 15  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 23,21    |          | 23,21   |        |    |       |    |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 147,62   |          | 147,62  |        |    |       |    |


## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12       | 13     | 14    | 15 | 16    | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------|----------|--------|-------|----|-------|----|
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 17 МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 336,56   | 331,96   | 4,6    | 1,99  |    | 39,24 |    |
| Итого Поз. 28, 30   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1674,55  | 238,14   | 3,3    | 1,43  |    | 28,15 |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2011,11  | 570,1    | 7,9    | 3,42  |    | 67,39 |    |
| Всего с учетом " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 10211,58 | 8728,23  | 50,24  | 52,36 |    | 67,39 |    |
| Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 8 780,59)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5531,77  |          |        |       |    |       |    |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8 780,59)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3512,24  |          |        |       |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 19255,59 |          |        |       |    | 67,39 |    |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 18 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12910,63 | 4989,53  | 174,33 | 35,67 |    | 34,67 |    |
| Итого Поз. 19, 21 " п/п 98798 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3294 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4870,49  |          |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 20 " п/п 98825 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3321 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4731,31  |          |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 22 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 62,34    |          |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 23 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 101,5    |          |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 24 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 53,29    |          |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 25 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 273,23   |          |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 26 " п/п 74623 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4207,14  |          |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 29 " п/п 8084 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4965,99  | 4792,95  | 23,28  | 5,82  |    | 31,56 |    |
| Итого Поз. 31 " п/п 8180 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4887,86  | 3625,25  | 18,63  |       |    | 27,76 |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 37063,78 | 13407,73 | 216,24 | 41,49 |    | 93,99 |    |
| Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 449,22)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13180,24 |          |        |       |    |       |    |
| Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 449,22)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7531,56  |          |        |       |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 57775,58 |          |        |       |    | 93,99 |    |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 27   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 309,95   | 257,37   | 3,79   | 0,43  |    | 28,38 |    |
| Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 349,13   | 295,98   | 4,36   | 0,49  |    | 32,64 |    |
| Всего с учетом " п/п 23931 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-14 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4875,83  | 4531,45  | 27,73  | 7,5   |    | 32,64 |    |
| Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 4 538,95)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3994,28  |          |        |       |    |       |    |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11              | 12 | 13 | 14 | 15 | 16           | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------------|----|----|----|----|--------------|----|
|   |   | Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 4 538,95) |   |   |   |   |   |   |    | 2178,7          |    |    |    |    |              |    |
|   |   | Итого с накладными и см. прибылью               |   |   |   |   |   |   |    | 11048,81        |    |    |    |    | 32,64        |    |
|   |   | Итого   |   |   |   |   |   |   |    | 189174,19       |    |    |    |    | 403,3        |    |
|   |   | 189 174,19 * 0,460307283287012                  |   |   |   |   |   |   |    | 87078,26        |    |    |    |    |              |    |
|   |   | Справочно, в текущих ценах:                     |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |              |    |
|   |   | Материалы                                       |   |   |   |   |   |   |    | 64314,25        |    |    |    |    |              |    |
|   |   | Машины и механизмы                              |   |   |   |   |   |   |    | 7323,28         |    |    |    |    |              |    |
|   |   | ФОТ   |   |   |   |   |   |   |    | 53309,87        |    |    |    |    |              |    |
|   |   | Накладные расходы                               |   |   |   |   |   |   |    | 42072,85        |    |    |    |    |              |    |
|   |   | Сметная прибыль                                 |   |   |   |   |   |   |    | 23464,64        |    |    |    |    |              |    |
|   |   | Непредвиденные затраты 2%                       |   |   |   |   |   |   |    | 1741,57         |    |    |    |    |              |    |
|   |   | <b>Итого с непредвиденными</b>                  |   |   |   |   |   |   |    | <b>88819,83</b> |    |    |    |    |              |    |
|   |   | НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |    | 15987,57        |    |    |    |    |              |    |
|   |   | <b>ВСЕГО по смете</b>                           |   |   |   |   |   |   |    | <b>104807,4</b> |    |    |    |    | <b>403,3</b> |    |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)

г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование стройки)

многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

" " 2015 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 028-КР Водоснабжение г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-028-15-КР

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 127,943 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 62,351 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 389,86 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп   | Обосно-<br>вание   | Наименование   | Ед. изм.                  | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |       |             |         |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Общая масса<br>обору-<br>пова-<br>ния, т |        |
|---|--|--|---------------------------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------|-------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|--|--------|
|   |  |  |                           |      | Всего                   | В том числе |        | Обору-<br>дование     | Всего | В том числе |         |        |                           |                           |  |        |
|   |  |  |                           |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       |       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш |                           |                           |  | З/пМех |
| 1   | 2  | 3  | 4                         | 5    | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10    | 11          | 12      | 13     | 14                        | 15                        | 16                                       | 17     |
| Раздел 1. Система В 1 ( по полам первого этажа) |  |  |                           |      |                         |             |        |                       |       |             |         |        |                           |                           |  |        |
| Демонтаж  |  |  |                           |      |                         |             |        |                       |       |             |         |        |                           |                           |  |        |
| 1   | ФЕРр65-1-2<br><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром: 40 мм | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,14 | 565,51                  | 495,44      | 12,15  | 2,3                   |       | 79,17       | 69,36   | 1,7    | 0,32                      | 59,62                     | 8,35                                     |        |



## Гранд-СМЕТА

| 1      | 2  | 3  | 4                  | 5             | 6       | 7       | 8       | 9      | 10 | 11      | 12     | 13     | 14    | 15      | 16    | 17 |
|--------|--|--|--------------------|---------------|---------|---------|---------|--------|----|---------|--------|--------|-------|---------|-------|----|
| 2      | <b>ФЕРр65-1-1</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр           | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 32 мм  | 100 м трубопровода | 0,4           | 328,71  | 288,02  | 7,09    | 1,35   |    | 131,48  | 115,21 | 2,84   | 0,54  | 34,66   | 13,86 |    |
| Монтаж |  |  |                    |               |         |         |         |        |    |         |        |        |       |         |       |    |
| 3      | <b>ФЕР16-04-002-06</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм<br>2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м трубопровода | 0,2           | 3754,92 | 1816,91 | 1858,44 | 245,31 |    | 750,98  | 363,38 | 371,69 | 49,06 | 191,052 | 38,21 |    |
| Уд     | 1. 507-3684  | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63x3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)  | м                  | 94,6<br>18,92 | 41,6    |         |         |        |    | 787,07  |        |        |       |         |       |    |
| 4      | <b>ФССЦ-507-3371</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр   | Труба из полипропилена: PN 25/63<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | м                  | 18,92         | 168,93  |         |         |        |    | 3196,16 |        |        |       |         |       |    |
| 5      | <b>ФССЦ-301-5606</b><br>И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629            | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | шт.                | 34            | 10,98   |         |         |        |    | 373,32  |        |        |       |         |       |    |
| 5      | <b>ФЕР16-04-002-05</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм<br>2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м трубопровода | 0,15          | 3829,02 | 1895,24 | 1858,44 | 245,31 |    | 574,35  | 284,29 | 278,77 | 36,8  | 191,052 | 28,66 |    |
| Уд     | 1. 507-3683  | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50x3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)  | м                  | 94,6<br>14,19 | 26,09   |         |         |        |    | 370,22  |        |        |       |         |       |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                  | 5             | 6      | 7       | 8      | 9      | 10 | 11      | 12     | 13     | 14    | 15     | 16    | 17 |
|----|--|--|--------------------|---------------|--------|---------|--------|--------|----|---------|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| 6  | <b>ФССЦ-507-3370</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр   | Труба из полипропилена: PN 25/50<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | м                  | 14,19         | 110,8  |         |        |        |    | 1572,25 |        |        |       |        |       |    |
| 7  | <b>ФССЦ-301-5605</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр   | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 50 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | 10 шт.             | 3             | 79,1   |         |        |        |    | 237,3   |        |        |       |        |       |    |
| 8  | <b>ФЕР16-04-002-04</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм<br>2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м трубопровода | 0,24          | 3093,3 | 2174,86 | 833,31 | 107,53 |    | 742,39  | 521,97 | 199,99 | 25,81 | 219,24 | 52,62 |    |
| УД | 1. 507-3643  | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40x3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)  | м                  | 93,7<br>22,49 | 24,28  |         |        |        |    | 546,06  |        |        |       |        |       |    |
| 9  | <b>ФССЦ-507-3369</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр   | Труба из полипропилена: PN 25/40<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | м                  | 22,49         | 75,31  |         |        |        |    | 1693,72 |        |        |       |        |       |    |
| 10 | <b>ФССЦ-301-5604</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр   | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | 10 шт.             | 5,6           | 69,4   |         |        |        |    | 388,64  |        |        |       |        |       |    |
| 11 | <b>ФССЦ-507-3308</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр   | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x40x50 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | 10 шт.             | 0,6           | 117,6  |         |        |        |    | 70,56   |        |        |       |        |       |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3  | 4                  | 5             | 6      | 7       | 8      | 9      | 10 | 11              | 12      | 13     | 14    | 15     | 16            | 17 |
|---|--|--|--------------------|---------------|--------|---------|--------|--------|----|-----------------|---------|--------|-------|--------|---------------|----|
| 12  | <b>ФССЦ-507-5072</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 89х63 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | 10 шт.             | 0,1           | 327    |         |        |        |    | 32,7            |         |        |       |        |               |    |
| 13  | <b>ФССЦ-507-5040</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2"<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | 10 шт.             | 0,1           | 1418,1 |         |        |        |    | 141,81          |         |        |       |        |               |    |
| <b>Итого по разделу 1 Система В 1 ( по полам первого этажа)</b> |  |  |                    |               |        |         |        |        |    | <b>42625,53</b> |         |        |       |        | <b>162,95</b> |    |
| <b>Раздел 2. Система В 1 ( стояки по квартирам)</b>             |  |  |                    |               |        |         |        |        |    |                 |         |        |       |        |               |    |
| 16  | <b>ФЕР16-04-002-04</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр     | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм<br>2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м трубопровода | 0,6           | 3093,3 | 2174,86 | 833,31 | 107,53 |    | 1855,98         | 1304,92 | 499,99 | 64,52 | 219,24 | 131,54        |    |
| Уд  | 1. 507-3643  | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)  | м                  | 93,7<br>56,22 | 24,28  |         |        |        |    | 1365,02         |         |        |       |        |               |    |
| 17  | <b>ФССЦ-507-3369</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Труба из полипропилена: PN 25/40<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | м                  | 56,22         | 75,31  |         |        |        |    | 4233,93         |         |        |       |        |               |    |
| 18  | <b>ФССЦ-301-5604</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр       | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | 10 шт.             | 14            | 69,4   |         |        |        |    | 971,6           |         |        |       |        |               |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                  | 5             | 6       | 7       | 8      | 9     | 10 | 11      | 12     | 13     | 14     | 15    | 16     | 17    |
|----|--|--|--------------------|---------------|---------|---------|--------|-------|----|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 19 | <b>ФЕР16-04-002-03</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм<br>1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м трубопровода | 0,4           | 2339,65 | 1631,15 | 663,28 | 86,02 |    |         | 935,86 | 652,46 | 265,31 | 34,41 | 164,43 | 65,77 |
| Уд | 1. 507-3642  | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32x3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)  | м                  | 93,8<br>37,52 | 15,56   |         |        |       |    | 583,81  |        |        |        |       |        |       |
| 20 | <b>ФССЦ-507-3368</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр   | Труба из полипропилена: PN 25/32<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | м                  | 37,52         | 51,83   |         |        |       |    | 1944,66 |        |        |        |       |        |       |
| 21 | <b>ФССЦ-301-5603</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр   | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 32 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)  | 10 шт.             | 10            | 79,7    |         |        |       |    | 797     |        |        |        |       |        |       |
| 22 | <b>ФССЦ-507-5006</b><br>И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260           | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 63 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | шт.                | 1             | 20,37   |         |        |       |    | 20,37   |        |        |        |       |        |       |
| 23 | <b>ФССЦ-507-3177</b><br>И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260           | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | шт.                | 1             | 34,7    |         |        |       |    | 34,7    |        |        |        |       |        |       |
| 24 | <b>ФССЦ-507-3302</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр   | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25-Тр<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)   | 10 шт.             | 1,6           | 63,8    |         |        |       |    | 102,08  |        |        |        |       |        |       |

Гранд-СМЕТА


| 1  | 2  | 3  | 4      | 5   | 6      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11              | 12       | 13      | 14     | 15 | 16            | 17 |
|--|--|--|--------|-----|--------|---|---|---|----|-----------------|----------|---------|--------|----|---------------|----|
| 25   | <b>ФССЦ-507-3300</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25-Тр<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)         | 10 шт. | 1,6 | 34,6   |   |   |   |    | 55,36           |          |         |        |    |               |    |
| 26   | <b>ФССЦ-507-3303</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32-Тр<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)         | 10 шт. | 0,8 | 64,9   |   |   |   |    | 51,92           |          |         |        |    |               |    |
| 27   | <b>ФССЦ-302-0066</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт.    | 8   | 164,88 |   |   |   |    | 1319,04         |          |         |        |    |               |    |
| 28   | <b>ФССЦ-302-0065</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт.    | 8   | 101,79 |   |   |   |    | 814,32          |          |         |        |    |               |    |
| 29   | <b>ФССЦ-302-0064</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в<br>(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт.    | 16  | 63,98  |   |   |   |    | 1023,68         |          |         |        |    |               |    |
| <b>Итого по разделу 2 Система В 1 ( стояки по квартирам)</b>   |  |  |        |     |        |   |   |   |    | <b>63674,87</b> |          |         |        |    | <b>226,91</b> |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |  |  |        |     |        |   |   |   |    |                 |          |         |        |    |               |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |  |  |        |     |        |   |   |   |    | 24145,33        | 3311,59  | 1620,29 | 211,46 |    | 339,01        |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  |  |  |        |     |        |   |   |   |    | 25046,69        | 3808,32  | 2024,92 | 264,24 |    | 389,86        |    |
| В том числе, справочно:  |  |  |        |     |        |   |   |   |    |                 |          |         |        |    |               |    |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5, 8, 16, 19) |  |  |        |     |        |   |   |   |    | 872,99          | 469,05   | 403,94  | 52,65  |    | 47,52         |    |
| МДС 81-38.2004 таб 3 п 2: ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2)  |  |  |        |     |        |   |   |   |    | 28,37           | 27,69    | 0,68    | 0,13   |    | 3,3315        |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах   |  |  |        |     |        |   |   |   |    | 136577,84       | 58305,39 | 12878,5 | 4045,5 |    | 389,86        |    |
| Накладные расходы  |  |  |        |     |        |   |   |   |    | 59961,23        |          |         |        |    |               |    |


Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12       | 13      | 14      | 15 | 16     | 17 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------|----------|---------|---------|----|--------|----|
| В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |         |    |        |    |
| 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 3264,7) (Поз. 1-2)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2056,76  |          |         |         |    |        |    |
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59086,19) (Поз. 3-5, 5-13, 16-29)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 57904,47 |          |         |         |    |        |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 34394,15 |          |         |         |    |        |    |
| В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |         |    |        |    |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3264,7) (Поз. 1-2)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1305,88  |          |         |         |    |        |    |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59086,19) (Поз. 3-5, 5-13, 16-29)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 33088,27 |          |         |         |    |        |    |
| <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |         |    |        |    |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 1 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1277,07  | 1221,13  | 12,47   | 5,66    |    | 9,6    |    |
| Итого Поз. 2 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2121,2   | 2028,42  | 20,8    | 9,49    |    | 15,94  |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3398,27  | 3249,55  | 33,27   | 15,15   |    | 25,54  |    |
| Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 3 264,70)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2056,76  |          |         |         |    |        |    |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3 264,70)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1305,88  |          |         |         |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6760,91  |          |         |         |    | 25,54  |    |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 3 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9393,87  | 6397,9   | 2954,92 | 938,96  |    | 43,94  |    |
| Итого Поз. 4 " п/п 98875 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3371 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9045,13  |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 5, 7 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2473,01  |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 5 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7247,59  | 5005,3   | 2216,21 | 704,26  |    | 32,96  |    |
| Итого Поз. 6 " п/п 98874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3370 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4449,47  |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 8, 16 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 37941,6  | 32165,09 | 5564,87 | 1728,65 |    | 211,78 |    |
| Итого Поз. 9, 17 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 16775,25 |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 10, 18 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5508,97  |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 11 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 199,68   |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 12 " п/п 100409 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5072 МАТ=2,83"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 92,54    |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 13 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 727,49   |          |         |         |    |        |    |
| Итого Поз. 19 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13649,78 | 11487,55 | 2109,23 | 658,48  |    | 75,64  |    |
| Итого Поз. 20 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5503,39  |          |         |         |    |        |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11               | 12       | 13       | 14      | 15 | 16            | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------|----------|----------|---------|----|---------------|----|
|   | Итого Поз. 21 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"    |   |   |   |   |   |   |   |    | 3227,85          |          |          |         |    |               |    |
|   | Итого Поз. 22-24 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83" |   |   |   |   |   |   |   |    | 444,73           |          |          |         |    |               |    |
|   | Итого Поз. 25 " п/п 98804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3300 МАТ=2,83"    |   |   |   |   |   |   |   |    | 156,67           |          |          |         |    |               |    |
|   | Итого Поз. 26 " п/п 98807 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3303 МАТ=2,83"    |   |   |   |   |   |   |   |    | 146,93           |          |          |         |    |               |    |
|   | Итого Поз. 27 " п/п 77942 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0066 МАТ=5,13"    |   |   |   |   |   |   |   |    | 6766,68          |          |          |         |    |               |    |
|   | Итого Поз. 28 " п/п 77941 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,13"    |   |   |   |   |   |   |   |    | 4177,46          |          |          |         |    |               |    |
|   | Итого Поз. 29 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"    |   |   |   |   |   |   |   |    | 5251,48          |          |          |         |    |               |    |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   |    | 133179,57        | 55055,84 | 12845,23 | 4030,35 |    | 364,32        |    |
|   | Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59 086,19)          |   |   |   |   |   |   |   |    | 57904,47         |          |          |         |    |               |    |
|   | Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59 086,19)             |   |   |   |   |   |   |   |    | 33088,27         |          |          |         |    |               |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью                                   |   |   |   |   |   |   |   |    | 224172,31        |          |          |         |    | 364,32        |    |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   |    | 230933,22        |          |          |         |    | 389,86        |    |
|   | 230 933,22 * 0,460307283287012                                      |   |   |   |   |   |   |   |    | 106300,24        |          |          |         |    |               |    |
|   | Справочно, в текущих ценах:   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |          |          |         |    |               |    |
|   | Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |    | 65393,95         |          |          |         |    |               |    |
|   | Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |    | 12878,5          |          |          |         |    |               |    |
|   | ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |    | 62350,89         |          |          |         |    |               |    |
|   | Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |    | 59961,23         |          |          |         |    |               |    |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |    | 34394,15         |          |          |         |    |               |    |
|   | Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2126             |          |          |         |    |               |    |
|   | <b>Итого с непредвиденными</b>                                      |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>108426,24</b> |          |          |         |    |               |    |
|   | НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |    | 19516,72         |          |          |         |    |               |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>127942,96</b> |          |          |         |    | <b>389,86</b> |    |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)

г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование стройки)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Фонд "Региональный оператор фонда  
капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

" " 2015 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 028 - 15-КР Фундамент (отмостка) г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-028-15-КР

Сметная стоимость строительных работ 70,716 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14,530 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 93,4 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп   | Обосно-<br>вание   | Наименование  | Ед. изм.                  | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |       |             |         |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Общая масса<br>обору-<br>дования, т |        |
|-----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------|-------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|
|           |  |   |                           |      | Всего                   | В том числе |        | Обору-<br>дование     | Всего | В том числе |         |        |                           |                           |                                     |        |
|           |  |   |                           |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       |       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш |                           |                           |                                     | З/пМех |
| 1         | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10    | 11          | 12      | 13     | 14                        | 15                        | 16                                  | 17     |
| Раздел 1. |  |   |                           |      |                         |             |        |                       |       |             |         |        |                           |                           |                                     |        |
| 1         | ФЕРр68-12-4<br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр | Разборка покрытий и оснований:<br>асфальтобетонных с помощью молотков<br>отбойных | 100 м3<br>конструк<br>ций | 0,04 | 6008,44                 | 2022,24     | 3986,2 | 423,83                |       | 240,34      | 80,89   | 159,45 | 16,95                     | 243,35                    | 9,73                                |        |



Гранд-СМЕТА

| 1 | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6       | 7      | 8      | 9     | 10 | 11      | 12     | 13     | 14    | 15    | 16    | 17 |
|---|---|---|---------------------------|------|---------|--------|--------|-------|----|---------|--------|--------|-------|-------|-------|----|
| 2 | <b>ФЕРр68-12-2</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр     | Разборка покрытий и оснований:<br>щебеночных  | 100 м3<br>конструк<br>ций | 0,07 | 596,33  | 144,57 | 451,76 | 59,01 |    | 41,74   | 10,12  | 31,62  | 4,13  | 18,37 | 1,29  |    |
| 3 | <b>ФЕР08-01-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр | Разборка покрытий и оснований: песчаных<br>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)<br>сборных бетонных и железобетонных конструкций<br>ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;<br>ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 м3<br>основани<br>я     | 7,04 | 36,12   | 15,03  | 21,09  | 2,43  |    | 254,28  | 105,81 | 148,47 | 17,11 | 1,84  | 12,95 |    |
| 4 | <b>ФЕР08-01-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр | Устройство основания под фундаменты:<br>песчаного   | 1 м3<br>основани<br>я     | 7,04 | 117,5   | 18,79  | 26,36  | 3,04  |    | 827,2   | 132,28 | 185,57 | 21,4  | 2,3   | 16,19 |    |
| 5 | <b>ФЕР08-01-002-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр | Устройство основания под фундаменты:<br>щебеночного   | 1 м3<br>основани<br>я     | 7,04 | 239,52  | 19,61  | 49,14  | 5,56  |    | 1686,22 | 138,05 | 345,95 | 39,14 | 2,4   | 16,9  |    |
| 6 | <b>ФЕР27-07-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий<br>дорожек и тротуаров однослойных из литой<br>мелкозернистой асфальтобетонной смеси<br>толщиной 3 см  | 100 м2<br>покрытия        | 0,88 | 3566,51 | 140,46 | 57,68  | 0,57  |    | 3138,53 | 123,6  | 50,76  | 0,5   | 15,12 | 13,31 |    |
| 7 | <b>ФЕР27-07-001-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>РФ от<br>30.01.14<br>№31/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины<br>покрытия добавлять к расценке 27-07-001-<br>01 до 45 мм<br>(к ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3;<br>ТЗМ=3)  | 100 м2<br>покрытия        | 0,88 | 1742,91 | 64,65  | 25,2   |       |    | 1533,76 | 56,89  | 22,18  |       | 6,96  | 6,12  |    |

Гранд-СМЕТА


| 1   | 2   | 3  | 4            | 5            | 6        | 7       | 8        | 9       | 10 | 11             | 12       | 13       | 14      | 15     | 16          | 17 |
|---|---|--|--------------|--------------|----------|---------|----------|---------|----|----------------|----------|----------|---------|--------|-------------|----|
| 8   | <b>ФЕР27-02-005-01</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>          | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона (желоб бетонный 350х250х80)<br><i>33 301,79 = 38 083,95 - 9,2 x 519,80</i> | 100 м3 лотка | 0,0175       | 33301,79 | 3041,88 | 15608,62 | 1732,46 |    | 582,78         | 53,23    | 273,15   | 30,32   | 352,07 | 6,16        |    |
| Уд  | 1. 402-0004   | <i>Раствор готовый кладочный цементный марки: 100</i>  | м3           | 9,2<br>0,161 | 519,8    |         |          |         |    | 83,69          |          |          |         |        |             |    |
| 9   | <b>ФССЦ-402-0005</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>       | Раствор готовый кладочный цементный марки 150  | м3           | 0,161        | 548,3    |         |          |         |    | 88,28          |          |          |         |        |             |    |
| 10  | <b>ФССЦ-403-0136</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>       | Лотки железобетонные водопропускные (желоб 350х250х80) 1 шт. - 0,007 м3 - 202 шт.  | м3           | 1,75         | 2269,12  |         |          |         |    | 3970,96        |          |          |         |        |             |    |
| 11  | <b>ФССЦпр-01-01-01-041</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  | 1 т груза    | 42,24        | 42,98    |         | 42,98    |         |    | 1815,48        |          | 1815,48  |         |        |             |    |
| 12  | <b>ФССЦпр03-21-01-020</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>       | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза  | 1 т груза    | 42,24        | 15,35    |         | 15,35    |         |    | 648,38         |          | 648,38   |         |        |             |    |
| <b>Итого по разделу 1</b>   |   |  |              |              |          |         |          |         |    | <b>58753,7</b> |          |          |         |        | <b>93,4</b> |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |   |  |              |              |          |         |          |         |    |                |          |          |         |        |             |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |  |              |              |          |         |          |         |    | 14827,95       | 700,87   | 3681,01  | 129,55  |        | 82,65       |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |   |  |              |              |          |         |          |         |    | 15175,95       | 792,34   | 3937,54  | 156,68  |        | 93,4        |    |
| В том числе, справочно:   |   |  |              |              |          |         |          |         |    |                |          |          |         |        |             |    |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-8) |   |  |              |              |          |         |          |         |    | 348            | 91,48    | 256,52   | 27,12   |        | 10,7445     |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |   |  |              |              |          |         |          |         |    | 104635,7       | 12130,74 | 25042,75 | 2398,77 |        | 93,4        |    |


## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11       | 12      | 13      | 14      | 15 | 16    | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------|---------|---------|---------|----|-------|----|
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 14743,98 |         |         |         |    |       |    |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |         |         |    |       |    |
| 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 1716,1) (Поз. 1-2)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1510,17  |         |         |         |    |       |    |
| 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8108,64) (Поз. 3-5)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7541,04  |         |         |         |    |       |    |
| 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 4704,77) (Поз. 6-9)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5692,77  |         |         |         |    |       |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8260,5   |         |         |         |    |       |    |
| В том числе, справочно:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |         |         |    |       |    |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1716,1) (Поз. 1-2)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 823,73   |         |         |         |    |       |    |
| 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8108,64) (Поз. 3-5)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4378,67  |         |         |         |    |       |    |
| 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4704,77) (Поз. 6-9)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3058,1   |         |         |         |    |       |    |
| <b>Итоги по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |         |         |    |       |    |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |         |         |    |       |    |
| Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2252,53  | 1238,43 | 1014,1  | 259,5   |    | 9,73  |    |
| Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 356,04   | 154,94  | 201,1   | 63,23   |    | 1,29  |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2608,57  | 1393,37 | 1215,2  | 322,73  |    | 11,02 |    |
| Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 1 716,10)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1510,17  |         |         |         |    |       |    |
| Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 716,10)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 823,73   |         |         |         |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4942,47  |         |         |         |    | 11,02 |    |
| Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |         |         |    |       |    |
| Итого Поз. 3-4 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9740,61  | 4191,88 | 2655,62 | 737,02  |    | 33,51 |    |
| Итого Поз. 5 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12983,35 | 2430,62 | 2750,32 | 749,12  |    | 19,44 |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 22723,96 | 6622,5  | 5405,94 | 1486,14 |    | 52,95 |    |
| Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 108,64)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7541,04  |         |         |         |    |       |    |
| Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 108,64)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4378,67  |         |         |         |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 34643,67 |         |         |         |    | 52,95 |    |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |          |         |         |         |    |       |    |
| Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 24840,62 | 2176,16 | 403,54  | 9,65    |    | 15,31 |    |
| Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12044,47 | 1001,58 | 176,36  |         |    | 7,04  |    |
| Итого Поз. 8 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4836,83  | 937,13  | 2171,56 | 580,25  |    | 7,08  |    |
| Итого Поз. 9 " п/п 80205 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0005 МАТ=6,2"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 547,34   |         |         |         |    |       |    |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11              | 12      | 13       | 14    | 15 | 16          | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------------|---------|----------|-------|----|-------------|----|
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   |    | 42269,26        | 4114,87 | 2751,46  | 589,9 |    | 29,43       |    |
|   | Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 4 704,77)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 5692,77         |         |          |       |    |             |    |
|   | Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 704,77)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 3058,1          |         |          |       |    |             |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |    | 51020,13        |         |          |       |    | 29,43       |    |
|   | Материалы:  |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |         |          |       |    |             |    |
|   | Итого Поз. 10   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3970,96         |         |          |       |    |             |    |
|   | Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25" |   |   |   |   |   |   |   |    | 3970,96         |         |          |       |    |             |    |
|   | Всего с учетом " п/п 80783 - 3 кв 2015г - ФССЦ-403-0136 МАТ=5,38"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 21363,76        |         |          |       |    |             |    |
|   | Погрузо-разгрузочные работы:  |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |         |          |       |    |             |    |
|   | Итого Поз. 11   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1815,48         |         | 1815,48  |       |    |             |    |
|   | Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 11546,45        |         | 11546,45 |       |    |             |    |
|   | Перевозка грузов автотранспортом:   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |         |          |       |    |             |    |
|   | Итого Поз. 12   |   |   |   |   |   |   |   |    | 648,38          |         | 648,38   |       |    |             |    |
|   | Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 4123,7          |         | 4123,7   |       |    |             |    |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   |    | 127640,18       |         |          |       |    | 93,4        |    |
|   | 127 640,18 * 0,460307283287012  |   |   |   |   |   |   |   |    | 58753,7         |         |          |       |    |             |    |
|   | Справочно, в текущих ценах:   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |         |          |       |    |             |    |
|   | Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |    | 67462,21        |         |          |       |    |             |    |
|   | Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |    | 25042,75        |         |          |       |    |             |    |
|   | ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |    | 14529,51        |         |          |       |    |             |    |
|   | Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |    | 14743,98        |         |          |       |    |             |    |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8260,5          |         |          |       |    |             |    |
|   | Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1175,07         |         |          |       |    |             |    |
|   | <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>59928,77</b> |         |          |       |    |             |    |
|   | НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |    | 10787,18        |         |          |       |    |             |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>70715,95</b> |         |          |       |    | <b>93,4</b> |    |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)

г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование стройки)

многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

В. Н. Бобрышев  
" " 2015 г.

на 028-КРОкна и двери в МОП г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-028-15-КР

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 101,565 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 12,446 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 91,76 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп   | Обосно-<br>вание   | Наименование  | Ед. изм.                            | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |       |             |         |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Общая масса<br>обору-<br>дования, т |        |
|-----------|--|---|-------------------------------------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------|-------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|
|           |  |   |                                     |      | Всего                   | В том числе |        | Обору-<br>дование     | Всего | В том числе |         |        |                           |                           |                                     |        |
|           |  |   |                                     |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       |       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш |                           |                           |                                     | З/пМех |
| 1         | 2  | 3   | 4                                   | 5    | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10    | 11          | 12      | 13     | 14                        | 15                        | 16                                  | 17     |
| Раздел 1. |  |   |                                     |      |                         |             |        |                       |       |             |         |        |                           |                           |                                     |        |
| 1         | ФЕРр56-1-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100<br>коробок                      | 0,06 | 1208,52                 | 1051,72     | 156,8  | 24,04                 |       | 72,51       | 63,1    | 9,41   | 1,44                      | 128,73                    | 7,72                                |        |
| 2         | ФЕРр56-2-2<br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных                                      | 100 м2<br>оконных<br>переплет<br>ов | 0,2  | 398,87                  | 369,8       | 29,07  | 12,56                 |       | 79,77       | 73,96   | 5,81   | 2,51                      | 46,11                     | 9,22                                |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                 | 5         | 6        | 7       | 8      | 9     | 10 | 11      | 12     | 13    | 14   | 15     | 16    | 17 |
|----|--|---|-------------------|-----------|----------|---------|--------|-------|----|---------|--------|-------|------|--------|-------|----|
| 3  | <b>ФЕРр56-3-2</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр            | Снятие подоконных досок: деревянных в<br>каменных зданиях   | 100 м2            | 0,034     | 761,66   | 761,66  |        |       |    | 25,9    | 25,9   |       |      | 94,97  | 3,23  |    |
| 4  | <b>ФЕРр58-20-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр           | Смена подоконного отлива, шириной: до 0,4<br>м  | 100 м             | 0,18      | 2516,07  | 353,23  | 5,99   | 1,08  |    | 452,89  | 63,58  | 1,08  | 0,19 | 41,41  | 7,45  |    |
| 5  | <b>ФЕР10-01-034-05</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Установка в жилых и общественных зданиях<br>оконных блоков из ПВХ профилей:<br>поворотных (откидных, поворотно-откидных)<br>с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых<br>$13\,271,43 = 304\,273,43 - 100 \times 2\,910,02$ | 100 м2<br>проемов | 0,2       | 13271,43 | 1639,19 | 487,95 | 23,76 |    | 2654,29 | 327,84 | 97,59 | 4,75 | 187,55 | 37,51 |    |
| Уд | 1. 203-<br>0991  | Блок оконный пластиковый:<br>двустворчатый, с глухой и поворотно-<br>откидной створкой, однокамерным<br>стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2   | м2                | 100<br>20 | 2910,02  |         |        |       |    | 58200,4 |        |       |      |        |       |    |
| 6  | <b>ФССЦ-203-0998</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Блок оконный пластиковый двустворчатый,<br>с глухой и поворотно-откидной створкой,<br>двухкамерным стеклопакетом (32 мм),<br>площадью до 2 м2   | м2                | 20        | 3174,78  |         |        |       |    | 63495,6 |        |       |      |        |       |    |
| 7  | <b>ФЕР10-01-035-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Установка подоконных досок из ПВХ: в<br>каменных стенах толщиной до 0,51 м  | 100 п. м          | 0,114     | 4187,28  | 180,75  | 14,33  | 0,54  |    | 477,35  | 20,61  | 1,63  | 0,06 | 21,19  | 2,42  |    |
| 8  | <b>ФССЦ-101-2912</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм  | м                 | 11,4      | 365,59   |         |        |       |    | 4167,73 |        |       |      |        |       |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                       | 5     | 6        | 7       | 8      | 9      | 10 | 11     | 12    | 13    | 14   | 15     | 16   | 17 |
|----|--|---|-------------------------|-------|----------|---------|--------|--------|----|--------|-------|-------|------|--------|------|----|
| 9  | <b>ФЕР46-04-012-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Разборка деревянных заполнений проемов:<br>дверных и воротных   | 100 м2                  | 0,03  | 1082,58  | 840,63  | 241,95 | 104,49 |    | 32,48  | 25,22 | 7,26  | 3,13 | 103,91 | 3,12 |    |
| 10 | <b>ФЕР09-04-013-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Установка противопожарных дверей:<br>двупольных глухих  | 1 м2<br>проема          | 3     | 91,4     | 27,97   | 11,48  |        |    | 274,2  | 83,91 | 34,44 |      | 2,78   | 8,34 |    |
| 11 | <b>ФССЦ-203-8131</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Дверь противопожарная металлическая:<br>двупольная ДПМ-02/60, размером<br>1400x2100 мм                                  | шт.                     | 1     | 5133,2   |         |        |        |    | 5133,2 |       |       |      |        |      |    |
| 12 | <b>ФССЦ-101-6978</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия<br>Premium", усилие закрывания EN2-5   | шт.                     | 1     | 371,2    |         |        |        |    | 371,2  |       |       |      |        |      |    |
| 13 | <b>ФЕР15-01-050-04</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр       | Облицовка дверных откосов декоративным<br>бумажно-слоистым пластиком или листами<br>из синтетических материалов на клее | 100 м2<br>облицовк<br>и | 0,028 | 11481,71 | 1528,19 | 46,33  | 1,08   |    | 321,49 | 42,79 | 1,3   | 0,03 | 166,47 | 4,66 |    |
| 14 | <b>ФССЦ-101-0888</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Скобяные изделия для блоков входных<br>дверей в: здание двупольных  | компл.                  | 1     | 94,68    |         |        |        |    | 94,68  |       |       |      |        |      |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4         | 5     | 6       | 7     | 8     | 9 | 10 | 11              | 12       | 13      | 14     | 15  | 16           | 17 |
|--|--|---|-----------|-------|---------|-------|-------|---|----|-----------------|----------|---------|--------|-----|--------------|----|
| 15   | <b>ФССЦ-101-0961</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр            | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе   | шт.       | 1     | 428,27  |       |       |   |    | 428,27          |          |         |        |     |              |    |
| 16   | <b>ФЕР15-07-001-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр          | Герметизация противопожарных дверейтермоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (уплотнение в притворах)                                   | 100 м     | 0,055 | 1039,99 | 21,77 |       |   |    | 57,2            | 1,2      |         |        | 2,4 | 0,13         |    |
| 17   | <b>ФССЦпр-01-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную                                       | 1 т груза | 0,4   | 42,98   |       | 42,98 |   |    | 17,19           |          | 17,19   |        |     |              |    |
| 18   | <b>ФССЦпр03-21-01-020</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр       | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0,4   | 15,35   |       | 15,35 |   |    | 6,14            |          | 6,14    |        |     |              |    |
| <b>Итого по разделу 1</b>  |  |   |           |       |         |       |       |   |    | <b>84384,11</b> |          |         |        |     | <b>91,76</b> |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |  |   |           |       |         |       |       |   |    |                 |          |         |        |     |              |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |  |   |           |       |         |       |       |   |    | 78162,09        | 728,11   | 181,85  | 12,11  |     | 83,8         |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам  |  |   |           |       |         |       |       |   |    | 78267,3         | 799,57   | 215,6   | 13,33  |     | 91,76        |    |
| В том числе, справочно:  |  |   |           |       |         |       |       |   |    |                 |          |         |        |     |              |    |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 7, 10, 13, 16) |  |   |           |       |         |       |       |   |    | 105,21          | 71,45    | 33,74   | 1,21   |     | 7,959        |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах   |  |   |           |       |         |       |       |   |    | 167415,56       | 12241,44 | 1371,22 | 204,08 |     | 91,76        |    |
| Накладные расходы  |  |   |           |       |         |       |       |   |    | 10090,57        |          |         |        |     |              |    |
| В том числе, справочно:  |  |   |           |       |         |       |       |   |    |                 |          |         |        |     |              |    |
| 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 2555,4) (Поз. 1-3)  |  |   |           |       |         |       |       |   |    | 1788,78         |          |         |        |     |              |    |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 976,32) (Поз. 4)  |  |   |           |       |         |       |       |   |    | 693,19          |          |         |        |     |              |    |
| 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1477,42) (Поз. 10-11, 15)   |  |   |           |       |         |       |       |   |    | 1019,42         |          |         |        |     |              |    |



Гранд-СМЕТА


| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12      | 13     | 14    | 15 | 16    | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|---------|--------|-------|----|-------|----|
|   | 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 775,15) (Поз. 13, 16)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 620,12    |         |        |       |    |       |    |
|   | 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 434,04) (Поз. 9)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 364,59    |         |        |       |    |       |    |
|   | 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6227,19) (Поз. 5-8, 12, 14)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 5604,47   |         |        |       |    |       |    |
|   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |    | 5815,13   |         |        |       |    |       |    |
|   | В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |        |       |    |       |    |
|   | 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 775,15) (Поз. 13, 16)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 286,81    |         |        |       |    |       |    |
|   | 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 2555,4) (Поз. 1-3)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1277,7    |         |        |       |    |       |    |
|   | 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6227,19) (Поз. 5-8, 12, 14)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2677,69   |         |        |       |    |       |    |
|   | 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 976,32) (Поз. 4)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 507,69    |         |        |       |    |       |    |
|   | 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 434,04) (Поз. 9)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 208,34    |         |        |       |    |       |    |
|   | 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1477,42) (Поз. 10-11, 15)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 856,9     |         |        |       |    |       |    |
|   | <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |        |       |    |       |    |
|   | Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):               |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |        |       |    |       |    |
|   | Итого Поз. 1 " п/п 22467 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1025,91   | 966,06  | 59,85  | 22,05 |    | 7,72  |    |
|   | Итого Поз. 2 " п/п 22471 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1169,28   | 1132,33 | 36,95  | 38,43 |    | 9,22  |    |
|   | Итого Поз. 3 " п/п 22473 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-3-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 396,53    | 396,53  |        |       |    | 3,23  |    |
|   | Итого  |   |   |   |   |   |   |   |    | 2591,72   | 2494,92 | 96,8   | 60,48 |    | 20,17 |    |
|   | Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 2 555,40)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1788,78   |         |        |       |    |       |    |
|   | Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 2 555,40)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1277,7    |         |        |       |    |       |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |    | 5658,2    |         |        |       |    | 20,17 |    |
|   | Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):        |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |        |       |    |       |    |
|   | Итого Поз. 4   |   |   |   |   |   |   |   |    | 452,89    | 63,58   | 1,08   | 0,19  |    | 7,45  |    |
|   | Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2381,79   | 973,41  | 6,87   | 2,91  |    | 7,45  |    |
|   | Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 976,32)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 693,19    |         |        |       |    |       |    |
|   | Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 976,32)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 507,69    |         |        |       |    |       |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |    | 3582,67   |         |        |       |    | 7,45  |    |
|   | Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |        |       |    |       |    |
|   | Итого Поз. 5 " п/п 6243 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,33"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 9512,42   | 5772,18 | 775,86 | 90,94 |    | 43,14 |    |
|   | Итого Поз. 6 " п/п 67020 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0998 МАТ=1,81"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 114927,04 |         |        |       |    |       |    |
|   | Итого Поз. 7 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 2928,99   | 362,85  | 12,97  | 1,22  |    | 2,78  |    |
|   | Итого Поз. 8 " п/п 48090 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2912 МАТ=1,41"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 5876,5    |         |        |       |    |       |    |


## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12      | 13     | 14    | 15 | 16    | 17 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|---------|--------|-------|----|-------|----|
| Итого Поз. 12 " п/п 52079 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6978 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1629,57   |         |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 14 " п/п 46243 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0888 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 383,45    |         |        |       |    |       |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 135257,97 | 6135,03 | 788,83 | 92,16 |    | 45,92 |    |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 227,19)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5604,47   |         |        |       |    |       |    |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 227,19)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2677,69   |         |        |       |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 143540,13 |         |        |       |    | 45,92 |    |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 9   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 32,48     | 25,22   | 7,26   | 3,13  |    | 3,12  |    |
| Всего с учетом " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 432,29    | 386,12  | 46,17  | 47,92 |    | 3,12  |    |
| Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 434,04)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 364,59    |         |        |       |    |       |    |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 434,04)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 208,34    |         |        |       |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1005,22   |         |        |       |    | 3,12  |    |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 10 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2440,08   | 1477,42 | 273,8  |       |    | 9,59  |    |
| Итого Поз. 11 " п/п 67332 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8131 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 20789,46  |         |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 15 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1734,49   |         |        |       |    |       |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 24964,03  | 1477,42 | 273,8  |       |    | 9,59  |    |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 477,42)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1019,42   |         |        |       |    |       |    |
| Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 477,42)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 856,9     |         |        |       |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 26840,35  |         |        |       |    | 9,59  |    |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 13 " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1371,29   | 753,41  | 10,37  | 0,61  |    | 5,36  |    |
| Итого Поз. 16 " п/п 7946 - 3 кв 2015г - ФЕР15-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 268,09    | 21,13   |        |       |    | 0,15  |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1639,38   | 774,54  | 10,37  | 0,61  |    | 5,51  |    |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 775,15)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 620,12    |         |        |       |    |       |    |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 775,15)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 286,81    |         |        |       |    |       |    |
| Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2546,31   |         |        |       |    | 5,51  |    |
| Погрузо-разгрузочные работы:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |        |       |    |       |    |
| Итого Поз. 17  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 17,19     |         | 17,19  |       |    |       |    |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 109,33    |         | 109,33 |       |    |       |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11               | 12 | 13    | 14 | 15 | 16           | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------|----|-------|----|----|--------------|----|
| Перевозка грузов автотранспортом:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |    |       |    |    |              |    |
| Итого Поз. 18   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6,14             |    | 6,14  |    |    |              |    |
| Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48" |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 39,05            |    | 39,05 |    |    |              |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 183321,26        |    |       |    |    | 91,76        |    |
| 183 321,26 * 0,460307283287012  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 84384,11         |    |       |    |    |              |    |
| Справочно, в текущих ценах:   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                  |    |       |    |    |              |    |
| Материалы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 153802,9         |    |       |    |    |              |    |
| Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1371,22          |    |       |    |    |              |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12445,52         |    |       |    |    |              |    |
| Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 10090,57         |    |       |    |    |              |    |
| Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5815,13          |    |       |    |    |              |    |
| Непредвиденные затраты 2%   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1687,68          |    |       |    |    |              |    |
| <b>Итого с непредвиденными</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>86071,79</b>  |    |       |    |    |              |    |
| НДС 18%   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 15492,92         |    |       |    |    |              |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>101564,71</b> |    |       |    |    | <b>91,76</b> |    |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)

г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование стройки)

многоквартирных домов  
Курской области 305000, г. Курск,  
ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,  
тел. 8(4712) 51-03-68  
Генеральный директор



В. Н. Бобрышев

"\_\_" \_\_\_\_ 2015 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 028-КР Система электроснабжения г. Рыльск. ул. К Либкнехта. д. 14  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-028-15-КР

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 197,829 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 79,447 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 81,309 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 3,608 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 62,975 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 413,23 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен  
на 3 квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

| №<br>пп                          | Обосно-<br>вание   | Наименование   | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |       |             |         |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Общая масса<br>обору-<br>дования, т |        |
|----------------------------------|--|--|----------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------|-------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|
|                                  |  |  |          |      | Всего                   | В том числе |        | Обору-<br>дование     | Всего | В том числе |         |        |                           |                           |                                     |        |
|                                  |  |  |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       |       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш |                           |                           |                                     | З/пМех |
| 1                                | 2  | 3  | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10    | 11          | 12      | 13     | 14                        | 15                        | 16                                  | 17     |
| Раздел 1. Электрощитовые изделия |  |  |          |      |                         |             |        |                       |       |             |         |        |                           |                           |                                     |        |
| 1                                | ФЕРм08-03-572-07<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Монтаж. Блок управления шкафного<br>исполнения или распределительный пункт<br>(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота<br>и ширина до 1700x1100 мм | 1 шт.    | 1    | 496,66                  | 46,23       | 99,37  | 5,54                  |       | 496,66      | 46,23   | 99,37  | 5,54                      | 4,66                      | 4,66                                |        |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4     | 5  | 6      | 7     | 8 | 9 | 10 | 11     | 12     | 13 | 14 | 15   | 16    | 17 |
|----|---|---|-------|----|--------|-------|---|---|----|--------|--------|----|----|------|-------|----|
| 2  | <b>Счёт № 147</b>   | Щит ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (800x650x250)<br>2911,30:5,48*1,003*1,02=543,51 руб.                   | шт    | 1  | 543,51 |       |   |   |    | 543,51 |        |    |    |      |       |    |
| 3  | <b>ФЕРм08-03-575-01</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i> | Монтаж приборов, аппаратов  | 1 шт. | 17 | 11,51  | 11,11 |   |   |    | 195,67 | 188,87 |    |    | 1,12 | 19,04 |    |
| 4  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 1-пол. хар. С 6А ВА47-63<br>59,32:5,48*1,003*1,02=11,07 руб.         | шт    | 1  | 11,07  |       |   |   |    | 11,07  |        |    |    |      |       |    |
| 5  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 1-пол. хар. С 25А ВА47-63<br>54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.        | шт    | 1  | 10,25  |       |   |   |    | 10,25  |        |    |    |      |       |    |
| 6  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 3-пол. хар. С 6А ВА47-63<br>178,26:5,48*1,003*1,02=33,28 руб.        | шт    | 2  | 33,28  |       |   |   |    | 66,56  |        |    |    |      |       |    |
| 7  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 3-пол. хар. С 20А ВА47-63<br>177,99:5,48*1,003*1,02=33,23 руб.       | шт    | 1  | 33,23  |       |   |   |    | 33,23  |        |    |    |      |       |    |
| 8  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 3-пол. хар. С 25А ВА47-63<br>169,91:5,48*1,003*1,02=31,72 руб.       | шт    | 1  | 31,72  |       |   |   |    | 31,72  |        |    |    |      |       |    |
| 9  | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 3-пол. хар. С 80А ВА47-100<br>697,62:5,48*1,003*1,02=130,24 руб.     | шт    | 2  | 130,24 |       |   |   |    | 260,48 |        |    |    |      |       |    |
| 10 | <b>Счёт № 7275</b>  | ВА88-33 3Р 160А 35кА ИЭК<br>2261,89:5,48*1,003*1,02= 422,27руб.                                 | шт    | 1  | 422,27 |       |   |   |    | 422,27 |        |    |    |      |       |    |
| 11 | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 4-пол. хар. С 25А ВА47-63<br>971,51:5,48*1,003*1,02=181,37 руб.      | шт    | 1  | 181,37 |       |   |   |    | 181,37 |        |    |    |      |       |    |
| 12 | <b>Счёт № 147</b>   | Дифференциальный автомат 16А 30Ма АВДТ-63 2п 16А 30мА С<br>575,65:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.   | шт    | 6  | 107,47 |       |   |   |    | 644,82 |        |    |    |      |       |    |
| 13 | <b>Счёт № 147</b>   | Дифференциальный автомат 25А 30Ма АВДТ-63 25А/30мА 6кА АС<br>575,64:5,48*1,003*1,02=107,47 руб. | шт    | 1  | 107,47 |       |   |   |    | 107,47 |        |    |    |      |       |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4     | 5 | 6      | 7     | 8    | 9    | 10 | 11      | 12     | 13    | 14   | 15   | 16    | 17 |
|----|---|---|-------|---|--------|-------|------|------|----|---------|--------|-------|------|------|-------|----|
| 14 | <b>ФЕРм08-03-529-03</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i> | Монтаж. Контактёр переменного тока на конструкции на ток: до 160 А  | 1 шт. | 6 | 167,12 | 39,28 | 3,91 | 0,14 |    | 1002,72 | 235,68 | 23,46 | 0,84 | 3,96 | 23,76 |    |
| 15 | <b>Счёт № 147</b>   | Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ 958,91:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.   | шт    | 1 | 179,02 |       |      |      |    | 179,02  |        |       |      |      |       |    |
| 16 | <b>Счёт № 147</b>   | Контактор модульный КМ-20А 4НО (3 мод) 958,90:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.   | шт    | 2 | 179,02 |       |      |      |    | 358,04  |        |       |      |      |       |    |
| 17 | <b>Счёт № 147</b>   | Контактор модульный КМ 16А NO+NC (1 мод) 493,16:5,48*1,003*1,02=92,07 руб.  | шт    | 3 | 92,07  |       |      |      |    | 276,21  |        |       |      |      |       |    |
| 18 | <b>ФЕРм08-02-371-01</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i> | Монтаж. Пускорегулирующий аппарат   | 1 шт. | 1 | 13,67  | 9,87  | 2,22 | 0,14 |    | 13,67   | 9,87   | 2,22  | 0,14 | 0,94 | 0,94  |    |
| 19 | <b>Счёт № 147</b>   | Фотореле с фотодатчиком ФР602 2,5 кВт IP44 230В смешанное измерение с регулировкой 208,24:5,48*1,003*1,02=38,88 руб.  | шт    | 1 | 38,88  |       |      |      |    | 38,88   |        |       |      |      |       |    |
| 20 | <b>ФЕРм08-01-081-01</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i> | Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 1 | 20,5   | 10,87 | 8,87 | 0,54 |    | 20,5    | 10,87  | 8,87  | 0,54 | 1,13 | 1,13  |    |
| 21 | <b>Счёт № 147</b>   | Контактор модульный КМ63-AF-УХЛ3 (Кнопка управления) 1280,72:5,48*1,003*1,02=239,10 руб.  | шт    | 1 | 239,1  |       |      |      |    | 239,1   |        |       |      |      |       |    |
| 22 | <b>ФЕРм08-03-521-15</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i> | Монтаж. Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А                | 1 шт. | 1 | 44,04  | 29,93 | 0,54 |      |    | 44,04   | 29,93  | 0,54  |      | 2,81 | 2,81  |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4     | 5 | 6       | 7     | 8    | 9    | 10 | 11      | 12    | 13   | 14   | 15   | 16   | 17 |
|----|---|--|-------|---|---------|-------|------|------|----|---------|-------|------|------|------|------|----|
| 23 | <b>Счёт № 147</b>   | Рубильник ВР32-35В71250-32 УХЛ3 250А съёмная боковая смещённая рукоятка 3-х полюсный на два направления с дугогасительными камерами IP32 1191,89:5,48*1,003*1,02=222,51 руб. | шт.   | 1 | 222,51  |       |      |      |    | 222,51  |       |      |      |      |      |    |
| 24 | <b>ФЕРм08-03-600-02</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>   | Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (из ранее демонтированного материала)   | 1 шт. | 2 | 9,67    | 6,94  | 2,22 | 0,14 |    | 19,34   | 13,88 | 4,44 | 0,28 | 0,7  | 1,4  |    |
| 25 | <b>Счёт № 147</b>   | Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный СЕ 301 R33Tp/5 T4 D+Щ кл. 0,5s RS485 230/400 В ЖК 2937,02:5,48*1,003*1,02=548,31 руб.  | шт    | 1 | 548,31  |       |      |      |    | 548,31  |       |      |      |      |      |    |
| 26 | <b>Счёт № 147</b>   | Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный СЕ 303 S31 745 JGVZ 60/5 T4 Щ ЖК кл1/1 230В 8068,43:5,48*1,003*1,02=1506,29 руб.   | шт    | 1 | 1506,29 |       |      |      |    | 1506,29 |       |      |      |      |      |    |
| 27 | <b>ФЕРм08-01-053-01</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>   | Монтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ   | 1 шт. | 3 | 42,78   | 23,38 | 11,5 | 0,77 |    | 128,34  | 70,14 | 34,5 | 2,31 | 2,43 | 7,29 |    |
| 28 | <b>Счёт № 147</b>   | Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А без шины класс точности 0,5 417,18:5,48*1,003*1,02=77,88 руб.   | шт    | 3 | 77,88   |       |      |      |    | 233,64  |       |      |      |      |      |    |
| 29 | <b>ФЕРм08-03-545-05</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>   | Монтаж. Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4                    | 1 шт. | 1 | 60,84   | 22,56 | 2,1  |      |    | 60,84   | 22,56 | 2,1  |      | 2,4  | 2,4  |    |
| 30 | <b>ФССЦ-503-0716</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Коробка испытательная ИКП  | шт.   | 1 | 93,89   |       |      |      |    | 93,89   |       |      |      |      |      |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1            | 2  | 3   | 4     | 5   | 6      | 7      | 8      | 9     | 10 | 11      | 12    | 13     | 14    | 15   | 16   | 17 |
|--------------|--|---|-------|-----|--------|--------|--------|-------|----|---------|-------|--------|-------|------|------|----|
| 31           | <b>ФЕРм08-01-081-01</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>      | Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Реле контроля фаз) | 1 шт. | 2   | 20,5   | 10,87  | 8,87   | 0,54  |    | 41      | 21,74 | 17,74  | 1,08  | 1,13 | 2,26 |    |
| 32           | <b>Счёт № 147</b>  | Реле контроля фаз РКФ-11 806,96:5,48*1,003*1,02=150,65 руб.   | шт.   | 2   | 150,65 |        |        |       |    | 301,3   |       |        |       |      |      |    |
| 33           | <b>ФЕРм08-01-081-01</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>      | Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Контрольная лампа) | 1 шт. | 2   | 20,5   | 10,87  | 8,87   | 0,54  |    | 41      | 21,74 | 17,74  | 1,08  | 1,13 | 2,26 |    |
| 34           | <b>Счёт № 147</b>  | Контрольная лампа ЛС-47 красная PROxima 109,11:5,48*1,003*1,02=20,37 руб.   | шт.   | 2   | 20,37  |        |        |       |    | 40,74   |       |        |       |      |      |    |
| Щиты этажные |  |   |       |     |        |        |        |       |    |         |       |        |       |      |      |    |
| 35           | <b>ФЕР46-03-007-03</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>       | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича   | 1 м3  | 0,8 | 346,7  | 110,33 | 236,37 | 25,55 |    | 277,36  | 88,26 | 189,1  | 20,44 | 12,3 | 9,84 |    |
| 36           | <b>ФЕРм08-03-572-08</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Монтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм (1 шт. из ранее демонтированного материала)                  | 1 шт. | 4   | 170,68 | 23,01  | 26,64  | 1,35  |    | 682,72  | 92,04 | 106,56 | 5,4   | 2,32 | 9,28 |    |
| 37           | <b>Счёт № 7151</b>   | ЩЭ-2-1 36 УХЛ IP31 4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.  | шт.   | 4   | 653,84 |        |        |       |    | 2615,36 |       |        |       |      |      |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4     | 5   | 6      | 7      | 8     | 9    | 10 | 11              | 12     | 13     | 14   | 15    | 16            | 17 |
|--|---|--|-------|-----|--------|--------|-------|------|----|-----------------|--------|--------|------|-------|---------------|----|
| 38   | <b>ФЕРм08-03-575-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Монтаж приборов, аппаратов   | 1 шт. | 16  | 11,51  | 11,11  |       |      |    |                 | 184,16 | 177,76 |      | 1,12  | 17,92         |    |
| 39   | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 1-пол. хар. С 16А ВА47-63<br>54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.       | шт    | 16  | 10,25  |        |       |      |    | 164             |        |        |      |       |               |    |
| 40   | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 1-пол. хар. С 25А ВА47-63 "ЕКФ"<br>54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб. | шт    | 16  | 10,25  |        |       |      |    | 164             |        |        |      |       |               |    |
| 41   | <b>Счёт № 147</b>   | Выключатель автоматический 2-пол. хар. С 40А ВА47-63<br>118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.      | шт    | 32  | 22,15  |        |       |      |    | 708,8           |        |        |      |       |               |    |
| 42   | <b>ФЕРм08-03-600-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр | Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные                             | 1 шт. | 8   | 9,67   | 6,94   | 2,22  | 0,14 |    | 77,36           | 55,52  | 17,76  | 1,12 | 0,7   | 5,6           |    |
| <b>Итого по разделу 1 Электрощитовые изделия</b> |   |  |       |     |        |        |       |      |    | <b>49120,66</b> |        |        |      |       | <b>110,59</b> |    |
| <b>Раздел 2. Провода и кабели</b>                |   |  |       |     |        |        |       |      |    |                 |        |        |      |       |               |    |
| 43   | <b>ФЕРм08-02-390-02</b><br>И2-Пр.<br>Минрегион<br>от 21.12.10<br>№747     | Монтаж.Короба пластмассовые: шириной до 63 мм  | 100 м | 2,8 | 280,08 | 174,89 | 35,26 | 0,12 |    | 784,22          | 489,69 | 98,73  | 0,34 | 18,39 | 51,49         |    |
| 44   | <b>ФССЦ-509-1845</b><br>И2-Пр.<br>Минрегион<br>от 15.12.10<br>№656        | Кабель-канал (короб) "Legrand" 50x100 мм   | м     | 280 | 71,53  |        |       |      |    | 20028,4         |        |        |      |       |               |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5    | 6        | 7      | 8      | 9     | 10 | 11      | 12    | 13     | 14    | 15   | 16    | 17 |
|----|--|--|--------|------|----------|--------|--------|-------|----|---------|-------|--------|-------|------|-------|----|
| 45 | <b>ФЕРм10-08-019-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Коробка ответвительная на стене  | 1 шт.  | 7    | 5,29     | 4,88   |        |       |    | 37,03   | 34,16 |        |       | 0,5  | 3,5   |    |
| 46 | <b>ФССЦ-503-0680</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Коробка для открытой проводки КР размером 100х100х50 мм, скрытой установки 100х100х45 с крышкой  | 10 шт. | 0,7  | 88       |        |        |       |    | 61,6    |       |        |       |      |       |    |
| 47 | <b>ФЕРм08-02-402-01</b><br>И2-Пр.<br>Минрегион<br>от 21.12.10<br>№747          | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2                                    | 100 м  | 1,1  | 844,05   | 143,82 | 486,33 | 25,52 |    | 928,46  | 158,2 | 534,96 | 28,07 | 15,3 | 16,83 |    |
| 48 | <b>ФССЦ-501-7910</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 2х1,5 мм2 | 1000 м | 0,03 | 8084,81  |        |        |       |    | 242,54  |       |        |       |      |       |    |
| 49 | <b>ФССЦ-501-8606</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,08 | 14498,24 |        |        |       |    | 1159,86 |       |        |       |      |       |    |
| 50 | <b>ФЕРм08-02-402-01</b><br>И2-Пр.<br>Минрегион<br>от 21.12.10<br>№747          | Монтаж. Провод в лотках, сечением: до 6 мм2  | 100 м  | 1,1  | 844,05   | 143,82 | 486,33 | 25,52 |    | 928,46  | 158,2 | 534,96 | 28,07 | 15,3 | 16,83 |    |
| 51 | <b>ФССЦ-502-0501</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2   | 1000 м | 0,11 | 4645,43  |        |        |       |    | 511     |       |        |       |      |       |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5    | 6        | 7      | 8      | 9     | 10 | 11              | 12    | 13    | 14    | 15   | 16           | 17 |
|--|---|--|--------|------|----------|--------|--------|-------|----|-----------------|-------|-------|-------|------|--------------|----|
| 52   | <b>ФЕРм08-02-402-01</b><br><i>И2-Пр.<br/>Минрегион<br/>от 21.12.10<br/>№747</i>           | Монтаж. Провод в лотках, сечением: до 35 мм2   | 100 м  | 0,6  | 844,05   | 143,82 | 486,33 | 25,52 |    | 506,43          | 86,29 | 291,8 | 15,31 | 15,3 | 9,18         |    |
| 53   | <b>ФССЦ-502-0505</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>12.11.14<br/>№703/пр</i> | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,06 | 19363,45 |        |        |       |    | 1161,81         |       |       |       |      |              |    |
| 54   | <b>ФЕРм08-02-158-04</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i>       | Монтаж. Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4  | 1 шт.  | 5    | 7,86     | 2,02   |        |       |    | 39,3            | 10,1  |       |       | 0,21 | 1,05         |    |
| <b>Итого по разделу 2 Провода и кабели</b>     |   |  |        |      |          |        |        |       |    | <b>70139,92</b> |       |       |       |      | <b>98,88</b> |    |
| <b>Раздел 3. Оборудование светотехническое</b> |   |  |        |      |          |        |        |       |    |                 |       |       |       |      |              |    |
| 62   | <b>ФЕРм08-02-369-03</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя РФ<br/>от 30.01.14<br/>№31/пр</i>       | Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными   | 1 шт.  | 2    | 110,63   | 15,33  | 45,82  | 4,19  |    | 221,26          | 30,66 | 91,64 | 8,38  | 1,46 | 2,92         |    |
| 63   | <b>ФССЦ-509-1798</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>12.11.14<br/>№703/пр</i> | Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-125                               | шт.    | 2    | 278,86   |        |        |       |    | 557,72          |       |       |       |      |              |    |
| 64   | <b>ФССЦ-509-0697</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>12.11.14<br/>№703/пр</i> | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: ДРЛ 125(6)                                      | 10 шт. | 0,2  | 520,11   |        |        |       |    | 104,02          |       |       |       |      |              |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5    | 6       | 7      | 8      | 9     | 10 | 11     | 12    | 13    | 14    | 15    | 16   | 17 |
|----|---|--|---------|------|---------|--------|--------|-------|----|--------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 65 | <b>ФЕРм08-02-363-01</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>   | Монтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1  | 1 шт.   | 2    | 198,07  | 26,64  | 155,7  | 14,58 |    | 396,14 | 53,28 | 311,4 | 29,16 | 2,73  | 5,46 |    |
| 66 | <b>ФССЦ-201-1338</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Кронштейн для консольных и подвесных светильников (К1П)  | шт.     | 2    | 493,13  |        |        |       |    | 986,26 |       |       |       |       |      |    |
| 67 | <b>ФЕРм08-03-593-01</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>   | Монтаж. Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды  | 100 шт. | 0,07 | 551,4   | 382,52 | 11,09  | 0,68  |    | 38,6   | 26,78 | 0,78  | 0,05  | 38,56 | 2,7  |    |
| 68 | <b>ФССЦ-509-2473</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-003 с решеткой  | шт.     | 7    | 47,73   |        |        |       |    | 334,11 |       |       |       |       |      |    |
| 69 | <b>ФССЦ-509-2895</b><br><i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i> | Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт | 10 шт.  | 0,7  | 18,57   |        |        |       |    | 13     |       |       |       |       |      |    |
| 70 | <b>ФЕРм08-03-593-06</b><br><i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>   | Монтаж. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый                        | 100 шт. | 0,04 | 1441,37 | 700,75 | 226,27 | 11,88 |    | 57,65  | 28,03 | 9,05  | 0,48  | 70,64 | 2,83 |    |
| 71 | <b>Счёт № 7151</b>  | Светильник белый круг пластик LED 12x1Вт IP54 1032,10:1,18:5,48:1,003:1,02= 156,01 руб.  | шт      | 4    | 156,01  |        |        |       |    | 624,04 |       |       |       |       |      |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4       | 5    | 6      | 7      | 8     | 9    | 10 | 11             | 12     | 13     | 14   | 15    | 16           | 17 |
|---|--|---|---------|------|--------|--------|-------|------|----|----------------|--------|--------|------|-------|--------------|----|
| 72  | <b>ФЕРм08-03-591-03</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Выключатель: полугерметический и герметический  | 100 шт. | 0,03 | 775,96 | 603,14 | 37,37 | 0,81 |    | 23,28          | 18,09  | 1,12   | 0,02 | 60,8  | 1,82         |    |
| 73  | <b>ФССЦ-509-1442</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный  | 10 шт.  | 0,3  | 93,1   |        |       |      |    | 27,93          |        |        |      |       |              |    |
| <b>Итого по разделу 3 Оборудование светотехническое</b> |  |   |         |      |        |        |       |      |    | <b>9948,56</b> |        |        |      |       | <b>15,73</b> |    |
| <b>Раздел 4. Материалы для монтажа</b>                  |  |   |         |      |        |        |       |      |    |                |        |        |      |       |              |    |
| 74  | <b>ФЕРм08-02-409-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м   | 2,8  | 243,38 | 178,98 | 45,51 | 1,22 |    | 681,46         | 501,14 | 127,43 | 3,42 | 19,04 | 53,31        |    |
| 75  | <b>ФЕРм08-02-409-07</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм                         | 100 м   | 0,75 | 250,73 | 160,93 | 63,66 | 3,51 |    | 188,05         | 120,7  | 47,75  | 2,63 | 17,12 | 12,84        |    |
| 76  | <b>ФССЦ-103-2413</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм                    | 10 м    | 11   | 21,2   |        |       |      |    | 233,2          |        |        |      |       |              |    |
| 77  | <b>ФССЦ-103-2417</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 50 мм                     | 10 м    | 6    | 97,64  |        |       |      |    | 585,84         |        |        |      |       |              |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4       | 5    | 6      | 7      | 8     | 9 | 10 | 11     | 12    | 13    | 14 | 15   | 16   | 17     |
|----|--|--|---------|------|--------|--------|-------|---|----|--------|-------|-------|----|------|------|--------|
| 78 | <b>ФССЦ-103-2431</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Трубы жесткие гладкие легкие из<br>самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,<br>диаметром 20 мм        | 10 м    | 11   | 39,51  |        |       |   |    | 434,61 |       |       |    |      |      |        |
| 79 | <b>ФССЦ-509-0033</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Сжимы ответвительные   | 100 шт. | 0,24 | 528    |        |       |   |    | 126,72 |       |       |    |      |      |        |
| 80 | <b>ФЕРм10-06-037-13</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж DIN-рейки, шины   | 100 шт. | 0,23 | 59,66  | 56,05  |       |   |    | 13,72  | 12,89 |       |    | 6,18 | 1,42 | 0,0023 |
| 81 | <b>ФССЦ-509-2644</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | DIN-рейка, длиной 1000 мм  | 100 шт. | 0,15 | 985    |        |       |   |    | 147,75 |       |       |    |      |      |        |
| 82 | <b>Счёт № 147</b>  | Шина нулевая с заземлением 6х9 мм 8/1<br>крепление по центру<br>36,75:5,48*1,003*1,02=6,86 руб.    | шт.     | 4    | 6,86   |        |       |   |    | 27,44  |       |       |    |      |      |        |
| 83 | <b>Счёт № 147</b>  | Шина нулевая с заземлением 8х12 мм 14/2<br>крепление по краям<br>127,09:5,48*1,003*1,02=23,73 руб. | шт.     | 4    | 23,73  |        |       |   |    | 94,92  |       |       |    |      |      |        |
| 84 | <b>ФЕРм08-05-045-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Шина заземления по:<br>установленным конструкциям  | 100 м   | 0,4  | 217,97 | 102,19 | 65,38 |   |    | 87,19  | 40,88 | 26,15 |    | 11   | 4,4  |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4      | 5      | 6       | 7      | 8     | 9    | 10 | 11              | 12     | 13    | 14   | 15   | 16           | 17 |
|---|--|---|--------|--------|---------|--------|-------|------|----|-----------------|--------|-------|------|------|--------------|----|
| 85  | <b>ФССЦ-502-0620</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Шины алюминиевые  | м      | 40     | 12,8    |        |       |      |    | 512             |        |       |      |      |              |    |
| 86  | <b>ФЕРм08-01-052-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Изолятор опорный напряжением:<br>до 10 кВ, количество точек крепления 1   | 1 шт.  | 8      | 7,46    | 4,43   | 2,22  | 0,14 |    | 59,68           | 35,44  | 17,76 | 1,12 | 0,46 | 3,68         |    |
| 87  | <b>ФССЦ-111-0179</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Изоляторы   | шт.    | 8      | 51,5    |        |       |      |    | 412             |        |       |      |      |              |    |
| <b>Итого по разделу 4 Материалы для монтажа</b> |  |   |        |        |         |        |       |      |    | <b>17606,67</b> |        |       |      |      | <b>75,65</b> |    |
| <b>Раздел 5. Система заземления</b>             |  |   |        |        |         |        |       |      |    |                 |        |       |      |      |              |    |
| 88  | <b>ФЕРм08-02-471-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Заземлитель вертикальный из<br>угловой стали размером: 63х63х5 мм   | 10 шт. | 1      | 220,25  | 110,92 | 80,72 | 4,05 |    | 220,25          | 110,92 | 80,72 | 4,05 | 11,8 | 11,8         |    |
| 89  | <b>ФССЦ-101-2544</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Сталь угловая: 63х63х5 мм   | т      | 0,0481 | 5636,21 |        |       |      |    | 271,1           |        |       |      |      |              |    |
| 90  | <b>ФЕРм08-02-472-06</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Монтаж. Проводник заземляющий открыто<br>по строительным основаниям: из полосовой<br>стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5) | 100 м  | 0,2    | 337,6   | 178,6  | 69,36 | 2,57 |    | 67,52           | 35,72  | 13,87 | 0,51 | 19   | 3,8          |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                     | 5        | 6      | 7      | 8 | 9 | 10 | 11             | 12     | 13 | 14 | 15    | 16           | 17 |
|--|--|---|-----------------------|----------|--------|--------|---|---|----|----------------|--------|----|----|-------|--------------|----|
| 91   | <b>ФССЦ-101-1627</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Сталь листовая углеродистая<br>обыкновенного качества марки ВСт3пс5<br>(полоса 40x5 - 20 м)   | т                     | 0,000314 | 5763   |        |   |   |    | 1,81           |        |    |    |       |              |    |
| 92   | <b>ФЕРп01-11-010-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Измерение сопротивления растеканию тока:<br>заземлителя   | 1<br>измерен<br>ие    | 1        | 15,62  | 15,62  |   |   |    | 15,62          | 15,62  |    |    | 1,22  | 1,22         |    |
| 93   | <b>ФЕРп01-11-010-02</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Измерение сопротивления растеканию тока:<br>контура с диагональю до 20 м  | 1<br>измерен<br>ие    | 1        | 20,74  | 20,74  |   |   |    | 20,74          | 20,74  |    |    | 1,62  | 1,62         |    |
| 94   | <b>ФЕРп01-11-011-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Проверка наличия цепи между<br>заземлителями и заземленными<br>элементами   | 100<br>точек          | 0,48     | 165,95 | 165,95 |   |   |    | 79,66          | 79,66  |    |    | 12,96 | 6,22         |    |
| 95   | <b>ФЕРп01-11-028-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Измерение сопротивления изоляции<br>мегаомметром: кабельных и других линий<br>напряжением до 1 кВ, предназначенных для<br>передачи электроэнергии к<br>распределительным устройствам, щитам,<br>шкафам, коммутационным аппаратам и<br>электропотребителям | 1 линия               | 8        | 4,1    | 4,1    |   |   |    | 32,8           | 32,8   |    |    | 0,32  | 2,56         |    |
| 96   | <b>ФЕРп01-11-013-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр      | Замер полного сопротивления цепи «фаза-<br>нуль»  | 1<br>токоприе<br>мник | 8        | 15,62  | 15,62  |   |   |    | 124,96         | 124,96 |    |    | 1,22  | 9,76         |    |
| <b>Итого по разделу 5 Система заземления</b> |  |   |                       |          |        |        |   |   |    | <b>7030,77</b> |        |    |    |       | <b>36,98</b> |    |



| 1                                   | 2   | 3  | 4          | 5    | 6     | 7      | 8     | 9    | 10 | 11     | 12     | 13    | 14   | 15    | 16    | 17 |
|-------------------------------------|---|--|------------|------|-------|--------|-------|------|----|--------|--------|-------|------|-------|-------|----|
| <b>Раздел 6. Демонтажные работы</b> |   |  |            |      |       |        |       |      |    |        |        |       |      |       |       |    |
| 90                                  | <b>ФЕРр67-3-1</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр               | Демонтаж кабеля  | 100 м      | 3,4  | 75,5  | 75,19  | 0,31  | 0,14 |    | 256,7  | 255,65 | 1,05  | 0,48 | 9,64  | 32,78 |    |
| 91                                  | <b>ФЕРр67-2-6</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр               | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм  | 100 м труб | 0,8  | 249,3 | 240,12 | 5,84  | 1,76 |    | 199,44 | 192,1  | 4,67  | 1,41 | 29,39 | 23,51 |    |
| 92                                  | <b>ФЕРм10-08-019-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр         | Демонтаж. Коробка распределительная<br>(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)  | 1 шт.      | 20   | 1,46  | 1,46   |       |      |    | 29,2   | 29,2   |       |      | 0,15  | 3     |    |
| 93                                  | <b>ФЕРр67-4-3</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ<br>от 30.01.14<br>№31/пр               | Демонтаж: светильников с лампами накаливания   | 100 шт.    | 0,08 | 50,24 | 49,3   | 0,94  | 0,41 |    | 4,02   | 3,94   | 0,08  | 0,03 | 6,32  | 0,51  |    |
| 94                                  | <b>ФЕРм08-03-572-07</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм<br>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 шт.      | 2    | 43,68 | 13,87  | 29,81 | 1,66 |    | 87,36  | 27,74  | 59,62 | 3,32 | 1,398 | 2,8   |    |
| 95                                  | <b>ФЕРм08-03-572-08</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700x850 мм<br>(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)    | 1 шт.      | 4    | 14,9  | 6,9    | 8     | 0,41 |    | 59,6   | 27,6   | 32    | 1,64 | 0,696 | 2,78  |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2  | 3   | 4         | 5    | 6     | 7    | 8     | 9   | 10 | 11              | 12       | 13       | 14      | 15    | 16          | 17 |
|---|--|---|-----------|------|-------|------|-------|-----|----|-----------------|----------|----------|---------|-------|-------------|----|
| 96  | <b>ФЕРм08-03-575-01</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр         | Демонтаж. Выключатели автоматические (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)  | 1 шт.     | 24   | 3,33  | 3,33 |       |     |    | 79,92           | 79,92    |          |         | 0,336 | 8,06        |    |
| 97  | <b>ФЕРм08-03-600-02</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр         | Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременной хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 шт.     | 4    | 6,41  | 4,86 | 1,55  | 0,1 |    | 25,64           | 19,44    | 6,2      | 0,4     | 0,49  | 1,96        |    |
| 98  | <b>ФССЦпг-01-01-01-041</b><br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную   | 1 т груза | 0,15 | 42,98 |      | 42,98 |     |    | 6,45            |          | 6,45     |         |       |             |    |
| 99  | <b>ФССЦпг03-21-01-020</b><br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр       | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза   | 1 т груза | 0,15 | 15,35 |      | 15,35 |     |    | 2,3             |          | 2,3      |         |       |             |    |
| <b>Итого по разделу 6 Демонтажные работы</b>  |  |   |           |      |       |      |       |     |    | <b>10517,62</b> |          |          |         |       | <b>75,4</b> |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>  |  |   |           |      |       |      |       |     |    |                 |          |          |         |       |             |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |  |   |           |      |       |      |       |     |    | 48251,01        | 3945,63  | 2824,89  | 167,66  |       | 413,23      |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах  |  |   |           |      |       |      |       |     |    | 276045,67       | 60407,58 | 17966,29 | 2566,92 |       | 413,23      |    |
| Накладные расходы   |  |   |           |      |       |      |       |     |    | 49226,22        |          |          |         |       |             |    |
| В том числе, справочно:   |  |   |           |      |       |      |       |     |    |                 |          |          |         |       |             |    |
| 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 4191,57) (Поз. 92-96)  |  |   |           |      |       |      |       |     |    | 2305,36         |          |          |         |       |             |    |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 970,04) (Поз. 45, 92)  |  |   |           |      |       |      |       |     |    | 659,63          |          |          |         |       |             |    |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 6944,77) (Поз. 90-91, 93)  |  |   |           |      |       |      |       |     |    | 5000,23         |          |          |         |       |             |    |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 49006,57) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42-43, 47, 50, 52, 54, 62, 65, 67, 70, 72-75, 84, 86, 88, 90-91, 94-97) |  |   |           |      |       |      |       |     |    | 39695,32        |          |          |         |       |             |    |
| 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 197,35) (Поз. 80)   |  |   |           |      |       |      |       |     |    | 167,75          |          |          |         |       |             |    |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12    | 13    | 14    | 15 | 16   | 17 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|-----------|-------|-------|-------|----|------|----|
|   |   | 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1664,2) (Поз. 35)  |   |   |   |   |   |   |    | 1397,93   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |    | 31803,06  |       |       |       |    |      |    |
|   |   | В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |    |           |       |       |       |    |      |    |
|   |   | 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 4191,57) (Поз. 92-96)  |   |   |   |   |   |   |    | 1341,3    |       |       |       |    |      |    |
|   |   | 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 970,04) (Поз. 45, 92)  |   |   |   |   |   |   |    | 465,62    |       |       |       |    |      |    |
|   |   | 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 56148,69) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42-43, 47, 50, 52, 54, 62, 65, 67, 70, 72-75, 84, 86, 88, 90-91, 94-97, 80, 90-91, 93)  |   |   |   |   |   |   |    | 29197,32  |       |       |       |    |      |    |
|   |   | 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1664,2) (Поз. 35)   |   |   |   |   |   |   |    | 798,82    |       |       |       |    |      |    |
|   |   | <b>Итоги по смете:</b>   |   |   |   |   |   |   |    |           |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итоги по Строительным работам  |   |   |   |   |   |   |    |           |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Материалы:   |   |   |   |   |   |   |    |           |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 2, 4-13, 15-17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 32, 34, 39-41, 48, 82-83 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |    | 41968,53  |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 30 " п/п 94274 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0716 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |    | 412,18    |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 44, 46 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |    | 88195,1   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 49 " п/п 92949 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8606 МАТ=4,79"   |   |   |   |   |   |   |    | 5555,73   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 51 " п/п 93516 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0501 МАТ=5,96"   |   |   |   |   |   |   |    | 3045,56   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 53 " п/п 93520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0505 МАТ=4,86"   |   |   |   |   |   |   |    | 5646,4    |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 63 " п/п 102932 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1798 МАТ=3,6"   |   |   |   |   |   |   |    | 2007,79   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 64 " п/п 101839 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0697 МАТ=3,6"   |   |   |   |   |   |   |    | 374,47    |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 66 " п/п 65204 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-1338 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |    | 4536,8    |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 68 " п/п 103608 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2473 МАТ=3,6"   |   |   |   |   |   |   |    | 1202,8    |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 69 " п/п 104030 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2895 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |    | 57,07     |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 71 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |    | 3419,74   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 76 " п/п 55841 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2413 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |    | 1023,75   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 77 " п/п 55845 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2417 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |    | 2571,84   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 78 " п/п 55859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2431 МАТ=4,39"   |   |   |   |   |   |   |    | 1907,94   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 79 " п/п 101175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0033 МАТ=3,12"  |   |   |   |   |   |   |    | 395,37    |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 81 " п/п 103779 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2644 МАТ=4,39"  |   |   |   |   |   |   |    | 648,62    |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 85 " п/п 93635 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0620 МАТ=4,86"   |   |   |   |   |   |   |    | 2488,32   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 87 " п/п 59313 - 3 кв 2015г - ФССЦ-111-0179 МАТ=2,63"   |   |   |   |   |   |   |    | 1083,56   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 89 " п/п 47721 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2544 МАТ=4,6"  |   |   |   |   |   |   |    | 1247,06   |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого  |   |   |   |   |   |   |    | 167788,63 |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |    |           |       |       |       |    |      |    |
|   |   | Итого Поз. 35  |   |   |   |   |   |   |    | 277,36    | 88,26 | 189,1 | 20,44 |    | 9,84 |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12      | 13      | 14     | 15 | 16    | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|---------|---------|--------|----|-------|----|
|   | Всего с учетом " п/п 21310 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2553,94   | 1351,26 | 1202,68 | 312,94 |    | 9,84  |    |
|   | Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 664,20)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1397,93   |         |         |        |    |       |    |
|   | Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 664,20)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 798,82    |         |         |        |    |       |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью  |   |   |   |   |   |   |   |    | 4750,69   |         |         |        |    | 9,84  |    |
|   | Погрузо-разгрузочные работы:   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |         |        |    |       |    |
|   | Итого Поз. 98  |   |   |   |   |   |   |   |    | 6,45      |         | 6,45    |        |    |       |    |
|   | Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 41,02     |         | 41,02   |        |    |       |    |
|   | Перевозка грузов автотранспортом:  |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |         |        |    |       |    |
|   | Итого Поз. 99  |   |   |   |   |   |   |   |    | 2,3       |         | 2,3     |        |    |       |    |
|   | Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 14,63     |         | 14,63   |        |    |       |    |
|   | Итого  |   |   |   |   |   |   |   |    | 172594,97 |         |         |        |    | 9,84  |    |
|   | 172 594,97 * 0,460307283287012   |   |   |   |   |   |   |   |    | 79446,72  |         |         |        |    |       |    |
|   | Итоги по Монтажным работам   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |         |        |    |       |    |
|   | Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |         |        |    |       |    |
|   | Итого Поз. 1, 94 " п/п 28570 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 4067,47   | 1132,48 | 1011,18 | 135,65 |    | 7,46  |    |
|   | Итого Поз. 3, 38, 96 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                      |   |   |   |   |   |   |   |    | 6909,02   | 6836,68 |         |        |    | 45,02 |    |
|   | Итого Поз. 14 " п/п 28421 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-529-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7832,29   | 3608,26 | 149,21  | 12,86  |    | 23,76 |    |
|   | Итого Поз. 18 " п/п 27752 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-371-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 173,89    | 151,11  | 14,12   | 2,14   |    | 0,94  |    |
|   | Итого Поз. 20, 31, 33 " п/п 27242 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-081-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                     |   |   |   |   |   |   |   |    | 1134,99   | 832,1   | 282,07  | 41,34  |    | 5,65  |    |
|   | Итого Поз. 22 " п/п 28312 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-521-15 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 536,02    | 458,23  | 3,43    |        |    | 2,81  |    |
|   | Итого Поз. 24, 42, 97 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                                     |   |   |   |   |   |   |   |    | 1568,71   | 1360,14 | 180,62  | 27,56  |    | 8,96  |    |
|   | Итого Поз. 27 " п/п 27143 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1423,14   | 1073,84 | 219,42  | 35,37  |    | 7,29  |    |
|   | Итого Поз. 29 " п/п 28538 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-545-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 557,02    | 345,39  | 13,36   |        |    | 2,4   |    |
|   | Итого Поз. 36, 95 " п/п 28571 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5365,91   | 1831,69 | 881,24  | 107,78 |    | 12,06 |    |
|   | Итого Поз. 37 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 14332,17  |         |         |        |    |       |    |
|   | Итого Поз. 43 " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 9198,05   | 7497,15 | 627,92  | 5,21   |    | 51,49 |    |

Гранд-СМЕТА


| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12       | 13       | 14      | 15 | 16     | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|----------|----------|---------|----|--------|----|
|   | Итого Поз. 47, 50, 52 " п/п 27870 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"          |   |   |   |   |   |   |   |    | 18107,91  | 6165,18  | 8660,54  | 1093,9  |    | 42,84  |    |
|   | Итого Поз. 54 " п/п 27420 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-158-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 314,65    | 154,63   |          |         |    | 1,05   |    |
|   | Итого Поз. 62 " п/п 27748 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-369-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 1594,53   | 469,4    | 582,83   | 128,3   |    | 2,92   |    |
|   | Итого Поз. 65 " п/п 27722 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-363-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 2968,62   | 815,72   | 1980,5   | 446,44  |    | 5,46   |    |
|   | Итого Поз. 67 " п/п 28607 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 475,46    | 410      | 4,96     | 0,77    |    | 2,7    |    |
|   | Итого Поз. 70 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 599,42    | 429,14   | 57,56    | 7,35    |    | 2,83   |    |
|   | Итого Поз. 72 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 306,38    | 276,96   | 7,12     | 0,31    |    | 1,82   |    |
|   | Итого Поз. 73 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"  |   |   |   |   |   |   |   |    | 100,55    |          |          |         |    |        |    |
|   | Итого Поз. 74 " п/п 27851 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 8772,74   | 7672,45  | 810,45   | 52,36   |    | 53,31  |    |
|   | Итого Поз. 75 " п/п 27857 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 2259,02   | 1847,92  | 303,69   | 40,27   |    | 12,84  |    |
|   | Итого Поз. 84 " п/п 28905 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-05-045-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 902,66    | 625,87   | 166,31   |         |    | 4,4    |    |
|   | Итого Поз. 86 " п/п 27137 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-052-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 691,05    | 542,59   | 112,95   | 17,15   |    | 3,68   |    |
|   | Итого Поз. 88 " п/п 27936 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 2368,35   | 1698,19  | 513,38   | 62,01   |    | 11,8   |    |
|   | Итого Поз. 90 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                  |   |   |   |   |   |   |   |    | 733,34    | 546,87   | 88,21    | 7,81    |    | 3,8    |    |
|   | Итого Поз. 91 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"   |   |   |   |   |   |   |   |    | 8,33      |          |          |         |    |        |    |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   |    | 93301,69  | 46781,99 | 16671,07 | 2224,58 |    | 317,29 |    |
|   | Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 49 006,57)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 39695,32  |          |          |         |    |        |    |
|   | Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 49 006,57)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 25483,42  |          |          |         |    |        |    |
|   | Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |    | 158480,43 |          |          |         |    | 317,29 |    |
|   | Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |    |           |          |          |         |    |        |    |
|   | Итого Поз. 45, 92   |   |   |   |   |   |   |   |    | 66,23     | 63,36    |          |         |    | 6,5    |    |
|   | Всего с учетом " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"                 |   |   |   |   |   |   |   |    | 985,77    | 970,04   |          |         |    | 6,5    |    |
|   | Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 970,04)  |   |   |   |   |   |   |   |    | 659,63    |          |          |         |    |        |    |
|   | Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 970,04)   |   |   |   |   |   |   |   |    | 465,62    |          |          |         |    |        |    |


Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12      | 13    | 14    | 15 | 16     | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|---------|-------|-------|----|--------|----|
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2111,02   |         |       |       |    | 6,5    |    |
| Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |       |       |    |        |    |
| Итого Поз. 80   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13,72     | 12,89   |       |       |    | 1,42   |    |
| Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 201,9     | 197,35  |       |       |    | 1,42   |    |
| Накладные расходы 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 197,35)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 167,75    |         |       |       |    |        |    |
| Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 197,35)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 102,62    |         |       |       |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 472,27    |         |       |       |    | 1,42   |    |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |       |       |    |        |    |
| Итого Поз. 90 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРп67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3920,68   | 3914    | 6,68  | 7,35  |    | 32,78  |    |
| Итого Поз. 91 " п/п 24506 - 3 кв 2015г - ФЕРп67-2-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2985,01   | 2941,05 | 29,7  | 21,59 |    | 23,51  |    |
| Итого Поз. 93 " п/п 24516 - 3 кв 2015г - ФЕРп67-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 60,83     | 60,32   | 0,51  | 0,46  |    | 0,51   |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 6966,52   | 6915,37 | 36,89 | 29,4  |    | 56,8   |    |
| Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 6 944,77)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5000,23   |         |       |       |    |        |    |
| Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 6 944,77)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3611,28   |         |       |       |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 15578,03  |         |       |       |    | 56,8   |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 176641,75 |         |       |       |    | 382,01 |    |
| 176 641,75 * 0,460307283287012  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 81309,48  |         |       |       |    |        |    |
| Итоги по Прочим затратам  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |       |       |    |        |    |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |         |       |       |    |        |    |
| Итого Поз. 92 " п/п 43494 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 239,14    | 239,14  |       |       |    | 1,22   |    |
| Итого Поз. 93 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 317,53    | 317,53  |       |       |    | 1,62   |    |
| Итого Поз. 94 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1219,59   | 1219,59 |       |       |    | 6,22   |    |
| Итого Поз. 95 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 502,17    | 502,17  |       |       |    | 2,56   |    |
| Итого Поз. 96 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1913,14   | 1913,14 |       |       |    | 9,76   |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 4191,57   | 4191,57 |       |       |    | 21,38  |    |
| Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 4 191,57)  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 2305,36   |         |       |       |    |        |    |
| Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 4 191,57)   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 1341,3    |         |       |       |    |        |    |
| Итого с накладными и см. прибылью   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7838,23   |         |       |       |    | 21,38  |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7838,23   |         |       |       |    | 21,38  |    |
| 7 838,23 * 0,460307283287012  |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3607,99   |         |       |       |    |        |    |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 164364,19 |         |       |       |    | 413,23 |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12               | 13 | 14 | 15 | 16            | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------|----|----|----|---------------|----|
| Справочно, в текущих ценах:                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |    |    |    |               |    |
| Материалы                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 197671,8         |    |    |    |               |    |
| Машины и механизмы                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 17966,29         |    |    |    |               |    |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 62974,5          |    |    |    |               |    |
| Накладные расходы                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 49226,22         |    |    |    |               |    |
| Сметная прибыль                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 31803,06         |    |    |    |               |    |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 160756,2         |    |    |    |               |    |
| Итого с прочими затратами (3 607,99)        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 164364,19        |    |    |    |               |    |
| Непредвиденные затраты 2%                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 3287,28          |    |    |    |               |    |
| <b>Итого с непредвиденными</b>              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | <b>167651,47</b> |    |    |    |               |    |
| НДС 18%                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 30177,26         |    |    |    |               |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | <b>197828,73</b> |    |    |    | <b>413,23</b> |    |

Составил:  специалист отдела капитального ремонта и технического контроля Е. А. Брежнева  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  начальник отдела капитального ремонта и технического контроля Р.Д. Чевычелов  
(должность, подпись, расшифровка)